

Vzor s uvedením požadovaného minimálneho rozsahu zmluvných podmienok

ZMLUVA O DIELO č. 3/2022

(ďalej len „Zmluva“)

na stavbu „**PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V PREČÍNE**“

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

- 1. Objednávateľ:** **Obec Prečín**
Sídlo: Prečín č. 304, 018 15 Prečín
Zastúpený: Anton Lagiň – starosta obce
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Anton Lagiň – starosta obce
vo veciach technických:
vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku: Anton Lagiň – starosta obce
Bankové spojenie:
IBAN: SK13 5600 0000 0028 0073 1003
IČO: 00317691
DIČ: 2020684743
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

- 2. Zhotoviteľ:** **Ing. Anton Poliček**
Sídlo/miesto podnikania: **01815 Prečín 269**
Zápis v OR/ŽR : **Ok. úrad P. Bystrica, Číslo živnostenského registra: 306-6128**
Zastúpený: **Ing. Anton Poliček**
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: **Ing. Anton Poliček**
vo veciach technických: **Ing. Anton Poliček**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a. s.**
IBAN: **SK 79 0900 0000 0003 6182 2384**
BIC
IČO: **32895259**
DIČ: **1020514528**
IČ DPH: **SK1020514528**
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „**Strana**“ a spoločne ako „**Strany**“)

PREAMBULA

Na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní podlimitnej zákazky na „**PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V PREČÍNE**“ uskutočnenej Objednávateľom podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Ponuka Zhotoviteľa**“; najmä ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy – ďalej len „**Rozpočet stavby**“) sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa stavebné práce na stavbe: „**PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V PREČÍNE**“, ktorá je financovaná pomocou nenávratného finančného príspevku Poskytovateľa v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os 2, Investičná priorita 2.2, Špecifický cieľ 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl (ďalej len Poskytovateľ NFP), výzvy s kódom IROP-PO2-SC221-2021-67 (ďalej len „**Výzva**“). Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dojednali, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pre Objednávateľa za podmienok upravených touto Zmluvou.

Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP (ďalej len Zmluva o poskytnutí NFP) a Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto Zmluve o poskytnutí NFP zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa NFP v súlade s platnou legislatívou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

1.1 Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú akékoľvek a všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa (podklady podľa písm. (i) spolu ďalej len „**Podkladová Dokumentácia**“) a (ii) **Ponuka Zhotoviteľa** predložená v zadávaní **podlimitnej zákazky „PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V PREČÍNE,**“ zverejnenej vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 219/2022 zo dňa 10. 10. 2022 pod značkou 42776 - WYP

1.2. Predmetom Zmluvy je realizácia stavebných prác na stavbe „**PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V PREČÍNE**“, na parc. č. 354/1, k. ú. Prečín, financovanej z prostriedkov Európskej únie.

Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v projektovej dokumentácii na realizáciu stavby vrátane oceneného výkazu výmer na stavbu „**PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V PREČÍNE**“, zhotovenej projektantom Ing. Daniel Sádecký.

1.3 Predmet Zmluvy zahŕňa všetky a akékoľvek plnenia, ktoré sú potrebné alebo budú požadované, aby sa vyhovelو všetkým požiadavkám obsiahnutým v Podkladovej Dokumentácii, jej prílohách a pokynoch Objednávateľa, vrátane zabezpečenia potrebného lešenia, zdvíhacích mechanizmov, strážnej služby, znášanie nákladov na elektrickú energiu, telefóny, sociálne prenosné hygienické zariadenia, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a pod., taktiež poistné stavby počas realizácie, a ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, v sprievodných a technických správach projektovej dokumentácie, všetkých povoleniach a v rozhodnutiach týkajúcich sa Diela, ako aj akékoľvek a všetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým právnym predpisom a bolo na Dielo možné získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie v zmysle príslušných právnych predpisov(ďalej len „**Dielo**“)

- 1.4** Objednávateľ poveruje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu Podkladovej Dokumentácie uvedenej v článku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov tak, aby Objednávateľ mohol preukázať Poskytovateľovi NFP splnenie záväznej hodnoty plánovaných merateľných ukazovateľov podľa čl.1, bod 1.2.v čase ukončenia Diela, ako aj počas 5-tich rokov udržateľnosti projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Nesplnenie tejto povinnosti v závislosti od veľkosti odchýlky od plánovanej hodnoty ukazovateľa by malo za následok zníženie výšky NFP alebo odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Ak bude táto odchýlka spôsobená Zhotoviteľom z dôvodu nesprávne použitých technologických postupov alebo materiálov, ktoré sú v rozpore s Podkladovou dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej výške. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu chýb v projektovej dokumentácii, na takéto chyby v projektovej dokumentácii Zhotoviteľ musí upozorniť Objednávateľa.
- 1.5** Rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä akékoľvek a všetky práce, dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie a riadne ukončenie najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektu obhliadkou a so všetkými plánmi, nákresemi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou, technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy (viď prílohy Zmluvy) a inými podkladmi pre Plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie materiály, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od Objednávateľa po uzavretí tejto Zmluvy v súvislosti so zhotovením Diela. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady Diela resp. jeho časti alebo vplyv na cenu, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 3.5. Zmluvy o dielo.“
- 1.6** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že Dielo bude vykonávané iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ má povinnosť predložiť Prílohu č. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodávateľov v súlade s čl. 5 bod 5.19 do päť (5) pracovných dní odo dňa oznámenia Zhotoviteľom. Súčasne sa Zhotoviteľ zaväzuje predložiť aj platné certifikáty zatepľovacieho systému a zabudovaných výplní vonkajších otvorových konštrukcií spĺňajúce podmienky v zmysle projektovej dokumentácie a oprávnenie Zhotoviteľa (subdodávateľa) na montáž uvedeného zatepľovacieho systému a výplní vonkajších otvorových konštrukcií v súlade s platnou legislatívou.
- 1.7** V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.

- 1.8 Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.

2. Čas plnenia

- 2.1 Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:

Začatie: Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce **do troch (3) pracovných dní** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy, najneskôr do štyroch mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o dielo.

Ukončenie: do **10 mesiacov** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1.

Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.9 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v súlade s metodikou Objednávateľa.

- 2.2 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončiť Dielo preukázaním dodržania všetkých garantovaných parametrov Diela, predložením zápisov o vykonaní a o výsledkoch požadovaných skúšok, atestov a certifikátov zabudovaných materiálov, technického, technologického a interiérového vybavenia a zápisničným odovzdaním a prevzatím vykonaného Diela Objednávateľom, ako aj odstránením prípadných väd Diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením Objednávateľom v zmysle Zmluvy. Termíny výstavby môžu byť zmenené len po písomnej dohode s Objednávateľom v súlade s podmienkami Zmluvy.
- 2.3 Termíny uvedené v bode 2.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela Zhotoviteľom. Podrobnejší vecný a časový harmonogram realizácie Diela Zhotoviteľom je špecifikovaný v časovom pláne výstavby v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, v ktorom sú stanovené dôležité termíny realizácie Diela.
- 2.4 Podrobný harmonogram realizácie prác bude vypracovaný v takej podobe, kde najväčším časovým úsekom bude jeden týždeň a bude obsahovať minimálne:
- 2.4.1 termíny odovzdávania funkčných celkov do užívania,
 - 2.4.2 podrobný plán využívania mechanizmov na jednotlivých stavebných objektoch Diela,
 - 2.4.3 podrobný plán nasadenia pracovných skupín. Zhotoviteľ zdokladuje, že predložený počet pracovných skupín, stroje a mechanizmy garantujú zhotovenie stavby v zmluvných termínoch,
 - 2.4.4 pri technologických zariadeniach bude obsahovať samostatne stavebnú pripravenosť na dodávku a montáž technológií, pokiaľ to vyplýva z projektovej dokumentácie a výkaz výmer.
- 2.5 Zhotoviteľ predloží pri podpise zmluvy harmonogramu prác v štruktúre a rozsahu zhodnom ako podrobný harmonogram prác, ktorý bol predložený zhotoviteľom ako uchádzačom v jeho ponuke so zohľadnením prípadnej zmeny čo sa týka najmä začiatku prác, subdodávok oproti harmonogramu predloženému v ponuke.

- 2.6** V prípade nedodržania základných termínov podľa bodu 2.1 si Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to bez ohľadu na skutočnosť, či neskoršie termíny a/alebo míľniky boli alebo neboli Zhotoviteľom dodržané.
- 2.7** V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny a/alebo míľniky v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, ako aj na príkaz Objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za Dielo (ako je definovaná nižšie) sa v takýchto prípadoch nemení.
- 2.8** Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Dohodnutá cena Diela sa v takýchto prípadoch nemení.
- 2.9** V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred dohodnutým základným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonať Dielo bez väd a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadne vykonaného Diela, resp. časti Diela, nebude Zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu odopreté.
- 2.10** Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené Dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa sa všetky základné termíny, míľniky a medzitermíny stanovené v časovom pláne výstavby posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania Diela. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na zhotovení Diela obnoviť.

3. Cena za dielo

- 3.1** Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže (Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje čiastku :
- 398 468,51 EUR bez DPH (slovom : tristodevädťdesiatosemtisíc štyristošesťdesiatosem eur/osemdesiatjeden centov),
- 79 693,70 EUR 20% DPH (slovom : sedemdesiatdeväťtisíc šesťstodevädťdesiattri eur/sedemdesiat centov),
- 478 162,21 EUR s DPH** (slovom : štyristosedemdesiatosemtisíc stošesťdesiatdva eur/dvadsaťjeden centov),
- (ďalej len „Cena za Dielo“).
- 3.2** Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela.
- 3.3.** Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní o potrebe naviac prác nezahrnutých do výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvídať. V prípade, že vznikne potreba naviac prác nezahrnutých v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a tieto budú mať vplyv na zvýšenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budú riešené v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podmienkami tejto Zmluvy.

- 3.4** V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., náklady vzniknuté pri realizácii prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok a pod., ktorých vplyvy na náklady Zhotoviteľ mohol zakalkulovať do Ceny za Dielo na základe informácií podľa Podkladovej Dokumentácie .
- 3.5** Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie Diela alebo v dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu za Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.
- 3.6** Cena za Dielo pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou Diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy a ďalšie náklady na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiaru ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viaczmenej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále iné ako podľa Zmluvy, poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na príľahlých komunikáciách atď.), ako aj ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti , sprievodných a technických právach projektovej dokumentácie a zabezpečenie podmienok stanovených v platných povoleniach, rozhodnutiach a záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa na Dielo.
- 3.7** Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní Ceny za Dielo:
- (a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
 - (b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
 - (c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,
 - (d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,
 - (e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

4. Platobné podmienky

- 4.1** Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok na predmet Zmluvy. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody Strán vykonávané 1x mesačne, formou faktúr vystavených na základe Zhotoviteľom predložených a Objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za predchádzajúci mesiac. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v piaty deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca a Objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady

najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak Objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, Objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za Objednávateľa stavebný dozor. Zhotoviteľ akceptuje zádržné z ceny diela z každej faktúry vo výške 10% fakturovanej sumy vo väzbe na riadne vykonanie diela. Zádržné 10% z každej fakturovanej sumy bez DPH bude použité do doby odovzdania celej stavby ako zádržné na včasnosť a kvalitu realizácie stavebných prác. Zádržné bude uhradené na základe daňového dokladu vystaveného Zhotoviteľom v rámci žiadosti Zhotoviteľa o vrátenie zádržného, a to po riadnom a úplnom odovzdaní a prevzatí celého diela Objednávateľom a podpísaní preberacieho protokolu. V prípade, že po riadnom odovzdaní a prevzatí celého diela budú na diele Objednávateľom zistené závady a/alebo budú uplatnené reklamácie, bude zádržné vyplatené až po riadnom a úplnom odstránení všetkých závad a/alebo reklamovaných prác a dodávok v termíne stanovenom Objednávateľom, prípadne bude vyplatená len časť zádržného vo výške po odrátaní nárokov Objednávateľa - napr. na zmluvnú pokutu, ktoré mu počas zadržiavania zádržného vznikli. Ak dôjde k použitiu zádržného alebo jeho časti, Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi iba nepoužitý zostatok z tejto sumy. Objednávateľ pri vrátení zádržného ak si z neho uplatnil plnenie, odovzdá Zhotoviteľovi aj podrobný písomný prehľad jeho použitia vrátane odôvodnenia.

- 4.2** Faktúru za stavebné práce môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený Objednávateľom a stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať výdavky súvisiace s odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt len na základe predložených vážnych lístkov a podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný k likvidácii, avšak maximálne v množstve uvedenom v rozpočte stavby pri uvedených položkách. Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 5 kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, vrátane priebežnej fotodokumentácie jednotlivých položiek rozpočtu v minimálnom rozsahu 20 ks na každý mesačný súpis stavebných prác za kontrolované obdobie a jednotlivých konštrukcií pred zakrytím a všetkých stavebných prác a dodávok zahrnutých v mesačnom ocenenom súpise vykonaných prác predložených Objednávateľovi k odsúhlaseniu. Prílohou oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov v súlade so skúšobným plánom.
- 4.3.** Zhotoviteľ predloží faktúru Objednávateľovi v lehote do 5 dní po ukončení preberacieho konania fakturačného celku podľa článku 4. bod 4.1 a bod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po odsúhlasení súpisu prác Diela. Záverečnú faktúru Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi do troch dní odo dňa protokolárneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zápisom bez vád a nedorobkov.
- 4.4** Faktúry musia byť vystavené v štyroch originálnych vyhotoveniach a musia obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis fakturovaných prác v štyroch originálnych vyhotoveniach s vyčíslením ich hodnoty, potvrdený Objednávateľom a stavebným dozorom.

- 4.5** V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle tohto článku Zmluvy, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 4.6** Dielo bude financované z prostriedkov EÚ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Faktúry vystavené podľa bodu 4.1. tohto článku, ktoré budú podliehať režimu schvaľovania Riadiacim orgánom (RO) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky / Sprostredkovateľským orgánom (SO) Trenčiansky samosprávny kraj podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku (ďalej len "Zmluva o poskytnutí NFP"), preto na základe vzájomnej dohody zmluvných strán budú splatné v lehote 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. Záverečná faktúra Diela podľa bodu 4.1. tohto článku bude splatná do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.
- 4.7** Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamená, že táto faktúra bola prijatá, pričom Strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej Objednávateľom (i) nevyplyva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo že preberá čiastočné plnenie Diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a (ii) taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za ním poskytnuté záruky.
- 4.8** Zmluvné strany berú na vedomie, že cena je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP a faktúry budú zaplatené Zhotoviteľovi v súlade s bodom 4.6. tohto článku. Ak Objednávateľ nemá v zmysle bodu 4.6. tohto článku finančné prostriedky určené na úhradu príslušnej faktúry od Zhotoviteľa pripísané na svojom bankovom účte v lehote splatnosti, nie je po uplynutí lehoty splatnosti ceny pre účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s úhradou ceny Zhotoviteľovi.
- 4.9** Zhotoviteľ nemá právo započítavať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa Zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutým na základe alebo v súvislosti so Zmluvou bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ rovnako nemá právo zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 4.10** Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby.
- 4.11** V prípade, že Zhotoviteľ má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. V takom prípade bude Objednávateľ postupovať v súlade s § 24 zákona o účtovníctve a pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v EUR na účet Zhotoviteľa zriadeného v cudzej mene, Objednávateľ použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR, bude uhradený Zhotoviteľovi. V prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v cudzej mene na účet Zhotoviteľa v rovnakej cudzej mene použije Objednávateľ referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (odpísania prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR bude uhradený Zhotoviteľovi.

5. Podmienky vykonania diela

5.1 Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 3 pracovných dní od doručenia tejto výzvy Zhotoviteľovi. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol s uvedením podrobného popisu stavu odovzdávaného objektu. Objednávateľ súčasne odovzdá Zhotoviteľovi kľúče od objektu pri odovzdaní staveniska. Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác do 15 dní od protokolárneho prevzatia staveniska v súlade s termínom uvedeným v časovom harmonograme prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie zmluvy.

Zhotoviteľ si je plne vedomí, že stavebné práce budú prebiehať počas plnej prevádzky materskej školy, pri realizácii stavebných prác nemôže obmedziť prevádzku materskej škôlky.

Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s písomnou výzvou na prevzatie staveniska oznámi Zhotoviteľovi mená osôb, ktoré budú tento dozor vykonávať. Títo pracovníci spolu so zástupcom Objednávateľa oprávneným konať vo veciach technických alebo vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného Diela. Vedúcim preberacieho konania celého diela je zástupca vo veciach technických.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie pracovníka Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho s uvedením jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.

5.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať lehoty (časovú záväznosť) zhotovenia jednotlivých etáp realizácie Diela, je oprávnený kontrolovať (i) realizovanie jednotlivých etáp v súlade s prílohou č. 2 Zmluvy, aby nedochádzalo k nepredpokladaným „omeškaniam“ (časovým oneskoreniam) už vo fáze zhotovovania jednotlivých etáp.

5.3 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o vedení stavby, o časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie a náležitosti vyžadované stavebným zákonom a príslušnými vykonávacími predpismi, najmä Vyhláškou č. 453/2000 Z. z. v platnom znení. Zápis do stavebného denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli práce vykonané. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím Stavby. Zhotoviteľ je povinný uložiť tretí prepis denných záznamov s čitateľným záznamom osobitne od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade zničenia originálu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať technickému dozoru Objednávateľa čitateľný tretí prepis denných záznamov vždy pri zisťovaní súpisu vykonaných prác podľa čl. 4 bod č.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

5.4 Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. majetkové sankcie vyplývajúce z nedodržania podmienok stanovených povoľujúcim orgánom a z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení znáša Zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.

- 5.5** Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.
- 5.6** Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť jeho stráženie, zabezpečiť aktivovanie bezpečnostného zariadenia nainštalovaného v objekte.
- 5.7** Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 5.8** Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ (a ním určené osoby) pred ich zakrytím pozvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví, a to ani v náhradnej lehote kontroly, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť stanovená skôr ako dvadsaťštyri (24) hodín od pôvodne plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezabaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením vád. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči spolu so súpismi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii Diela.
- 5.9** Zhotoviteľ najneskôr desať (10) dní pred ukončením Stavby oznámi Objednávateľovi dokončenie Stavby. Objednávateľ najneskôr do päť (5) dní od oznámenia termínu dokončenia Stavby určí termín zahájenia preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty deň od oznámeného dokončenia stavby Zhotoviteľom.
- 5.10** Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela spisuje zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). Pred riadnym odovzdaním diela stavebný dozor vypracuje zápisnicu, ktorá obsahuje súpis zistených vád a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu diela najneskôr do troch dní od odstránenia zistených vád a nedorobkov, súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude aj prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá. V prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí Diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po riadnom odstránení vád a nedostatkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v článku 5.8 sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí Diela po odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddeliteľné prílohy k zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela sú najmä:

- certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov, záručné listy, návody na údržbu, zápisy o skúškach, zápisy o zaškolení obsluhy, prevádzkové dokumentácie zabudovaných technológií,

fotodokumentácia a iné dokumenty predpísané skúšobných plánom a požadované Objednávateľom.

- Zhotoviteľ pri odovzdaní Diela odovzdá Objednávateľovi aj kľúče od objektu, ktoré mu Objednávateľ poskytol pri odovzdaní staveniska.

5.11 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, ako aj na celom objekte, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených Objednávateľom pre zabezpečovací systém objektu v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska, a to až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela do Diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie Diela, a to po celú dobu zhotovovania Diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne na účel zhotovenia Diela podľa Zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi Objednávateľom je zakázané a bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom podľa Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevezené na Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v Cene za Dielo.

5.12 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí Zhotoviteľ, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávať záväzné pokyny.

5.13 Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho alebo jeho subdodávateľov zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom predloží Objednávateľovi písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku objednávateľa.

5.14 Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska v termíne podľa článku 2 tejto zmluvy.

- 5.15** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita Diela bude zodpovedať príslušným záväzným a nezáväzným normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou Dokumentáciou a príslušným právnym predpisom. Zhotoviteľ bude rešpektovať rozhodnutia správnych a samosprávnych orgánov vydaných v súvislosti so Stavbou, ako aj všeobecne záväzné nariadenia príslušných správnych a samosprávnych orgánov.
- 5.16** V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto Zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor Objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.
- 5.17** Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, mílnikov resp. iné zmeny Zmluvy.
- 5.18** Akákoľvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamena definitívnu akceptáciu predmetných tovarov k celému Dielu, Diela alebo jeho častí Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom.
- 5.19** Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi kompletný zoznam všetkých subdodávateľov diela špecifikujúci: popis činností, odbornej spôsobilosti, certifikácií, ktoré budú jednotliví subdodávatelia vykonávať, pričom v prípade zmeny je Zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní od takej zmeny zaslať Objednávateľovi aktualizovaný zoznam.
- 5.20** Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo písomne s uvedením dôvodov odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa Zhotoviteľa ak tento subdodávateľ Zhotoviteľa vykonáva preukázané časť Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou a technologickými postupmi bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela a zároveň aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
- 5.21** Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Objednávateľ má uzatvorenú s riadiacim orgánom/poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami riadiaceho orgánu na vykonanie auditu/kontroly sú najmä:
- (a) poskytovateľ NFP EÚ a ŠR a ním poverené osoby, RO pre IROP, SO pre IROP,
 - (b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
 - (c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - (d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

- (e) osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne do 31.12.2028 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu/overovania zo strany oprávnených osôb. Stanovená doba podľa prvej vety tohto bodu môže byť automaticky predĺžená bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tom, že nastali skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013.

Zmluvné strany sa dohodli, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP na tento Projekt (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), jej prílohy a Všeobecné zmluvné podmienky prislúchajúce k tejto zmluve o NFP (ďalej len „VZP“) sú povinne zverejňované v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), že ak dôjde k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh vrátane VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia, je Objednávateľ povinný písomne oznámiť túto zmenu Zhotoviteľovi spolu s odkazom na číslo, pod ktorým je aktualizovaná Zmluva o poskytnutí NFP a jej prílohy vrátane VZP už zverejnená v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovej stránke Poskytovateľa NFP.

Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tejto zmene oboznámiť sa s ich aktuálne platným znením a zaväzuje sa nimi riadiť pri plnení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že len v prípade zmien, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo sa to vyžaduje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, budú vyššie uvedené zmeny v zmysle tohto článku riešené formou písomných dodatkov k Zmluve. Za zásadné zmeny sa považujú zmena spôsobu financovania Poskytovateľom NFP, zníženie alokovaných prostriedkov na Výzvu, odstúpenie Poskytovateľa NFP od zmluvy z vyššie uvedených dôvodov podľa tohto článku alebo iné vyššie uvedené zmeny podľa tohto článku.

- 5.22** V prípade, že dôsledkom zmien uvedených v predchádzajúcej vete bude odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP, Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že pokiaľ Objednávateľ nebude disponovať potrebnou výškou finančných prostriedkov na dokončenie zostávajúcej časti Diela podľa tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy alebo dohodnúť so Zhotoviteľom splátkový kalendár. V prípade takéhoto odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené výdavky spojené s realizáciou diela k dátumu doručenia písomného oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi.
- 5.23** Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ - pôvodca odpadu prenáša zodpovednosť spojenú s nakladaním a likvidáciou odpadov danej stavby v zmysle zákona 79/2015 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 17.marca 2015 na Zhotoviteľa.
- 5.24** Zhotoviteľ zabezpečí plnenie predmetu tejto zmluvy okrem iného aj prostredníctvom kľúčových odborníkov, ktorých údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii ako osôb určených na plnenie predmetu zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,

preukázal svoju technickú a odbornú spôsobilosť na splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, sú to nasledovní kľúčoví odborníci:

(a) kľúčový odborník č. 1: Ing. Peter Dúbravka

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto Zmluvy a zároveň zodpovedá za kvalitu Diela po dobu plynutia záručnej lehoty.
- 6.2** Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je 60 (šesťdesiat) mesiacov, t.j. 5 (päť) rokov odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez väd a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle článku 5.10 tejto Zmluvy s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných listoch, minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.
- 6.3** Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) Diela.
- 6.4** Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade väd Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.
- 6.5** V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.
- 6.6** V prípade vzniku akýchkoľvek väd, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín odstránenia väd bude dohodnutý písomnou formou, najviac však tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou zvýšenou o 10% prirážku z fakturovanej sumy. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku väd a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie. Zhotoviteľ je povinný cenu prác vykonaných treťou osobou pri odstraňovaní väd uhradiť Objednávateľovi v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa.
- 6.7** Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného Diela je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného Diela.

Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky Diela za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných väd a nedostatkov, v takom prípade je Zhotoviteľ povinný zúčastniť sa záverečnej obchôdzky Diela.

- 6.8** Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.

7. Poistenie

- 7.1** Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkoľvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou Diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:

- (a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky Ceny za Dielo;
- (b) poistenie proti strate alebo poškodeniu majetku vo vlastníctve Zhotoviteľa (ktorý nie je určený byť neoddeliteľnou súčasťou Diela), ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;
- (c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovenia Diela s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 100 000 EUR (na jednu poistnú udalosť);
- (d) poistenie pracovníkov - poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Zhotoviteľa za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo dôjsť na stavenisku s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 20 000 EUR (na jednu poistnú udalosť).

- 7.2** Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých poisteniach podľa článku 7.1 Zmluvy.

- 7.3** Uvedené poistné zmluvy Zhotoviteľa musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného plnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech Objednávateľa).

- 7.4** Zmluvu o poistení v zmysle bodu 7.1. tohto článku predloží Zhotoviteľ najneskôr do 10 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. V prípade jej nepredloženia si Objednávateľ vyhradzuje právo neuhradiť zhotoviteľovi odplatu za vykonané práce, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí.

8. Zmluvné pokuty

- 8.1** V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v článku 2 tejto Zmluvy, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny za Dielo bez DPH.

- 8.2** V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania, najviac však do 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný u Objednávateľa uplatniť písomne.
- 8.3** Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa bodu 6.6 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ nedodrží ustanovenie článku 6.6 Zmluvy - termín odstránenia väd, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania s odstránením väd, a to za každú vadu až do doby úplného odstránenia väd.
- 8.4** V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z odovzdania a prevzatia diela podľa bodu 5.10 Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania s odstránením väd, a to za každú vadu jednotlivo.
- 8.5** Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa v prípade porušenia akejkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podľa niektorého ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej pokuty:
- (a) vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho splnenia, a to pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, alebo
 - (b) vo výške 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa.
 - (c) Vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania v prípade ak na vyzvanie Objednávateľa Zhotoviteľ neprevezme stavenisko do 10 pracovných dní od vyzvania.
- 8.6** Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.
- 8.7** Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať nárok na zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný (napr. zádržné).
- 8.8** Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou zmluvnej pokuty a nezbavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou.
- 8.9** Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým obchodným vzťahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektívnosti.

9. Predčasné ukončenie zmluvy

9.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy najmä v prípade, ak:

- (a) Dielo je zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom;
- (b) Zhotoviteľ nedodržiava niektorý zo základných termínov alebo míľnikov uvedených v časovom pláne výstavby;
- (c) riadne a včasné splnenie základných termínov, míľnikov a/alebo iných medzi termínov uvedených v časovom pláne výstavby vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné;
- (d) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa nezrýchli postup zhotovovania Diela alebo nevykoná opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia Diela;
- (e) finančná, ekonomická a hospodárska situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvne prevzatých povinností nepravdepodobným;
- (f) dochádza ku zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo sa Zhotoviteľ rozdeľuje, splynie alebo spojí s tretími osobami;
- (g) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej Zhotoviteľovi Objednávateľom;
- (h) Zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy;
- (i) Objednávateľ ďalšie zhotovovanie Diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu ako neefektívne;
- (j) sa začalo voči Zhotoviteľovi reštrukturalizačné konanie alebo konkurzné konanie,
- (k) Zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou;
- (l) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve ukáže ako nepravdivé a nesprávne;
- (m) Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi poisťovaciu zmluvu v zmysle čl. 7, bod 7.1.
- (n) ak došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie;
- (o) Ak uchádzač nebol v čase uzavretia zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
- (p) Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly verejného

obstarávania Riadiacim orgánom (RO)/ Sprostredkovateľským orgánom (SO) pre IROP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

- (q) Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v súlade čl. 5, bod 5.22. tejto Zmluvy

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy iba v prípade, ak

- (a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou splatnej časti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netýka neskoršej úhrady splatnej časti Ceny za Dielo v zmysle čl. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo
- (b) Objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany Zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.

9.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody Strán zostáva nedotknuté.

9.4 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode Zmluvy, Objednávateľ môže požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý deň omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho povinnosti, ktorú je Zhotoviteľ povinný uhradiť do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi

9.5 Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť.

9.6 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom tieto ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.

9.7 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.

10. Doručovanie

10.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou.

10.2 Pokiaľ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:

- (a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo
- (b) uplynutím 10. (desiateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou).

10.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť Strane doručené, budú druhej Strane doručované písomným oznámením, pokiaľ touto Zmluvou nie je určené inak, minimálne desať (10) pracovných dní vopred na nasledovnú adresu, pokiaľ Strana neoznámila druhej Strane iné kontaktné údaje:

Zhotoviteľ:

Adresa:

vo veciach zmluvných do rúk:

e-mail:

vo veciach technických do rúk:

e-mail:

Ing. Anton Poliček

018 15 Prečín 269

Ing. Anton Poliček

staveaap@gmail.com

Ing. Anton Poliček, Ing. Peter Dúbravka

staveaap@gmail.com

Objednávateľ:

Adresa sídla:

vo veciach zmluvných do rúk:

vo veciach technických do rúk:

vo veciach projektových:

Obec Prečín

Prečín 304, 018 15 Prečín

Anton Lagín – starosta obce

Anton Lagín – starosta obce

10.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa zmluvy budú v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie dôvernosti informácií

11.1 Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznámia akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Stranou, akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej Strany. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prípad, kedy povinnosť poskytnutia informácií vyplynie Strane z osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.

11.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:

- (a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,
- (b) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát, a

(c) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy.

11.3 Každá zo zmluvných Strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch Strán. Dodatky musia byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

12.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V prípade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnutí NFP platia ustanovenia tejto Zmluvy.

12.3 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (6) vyhotoveniach, z ktorých si tri (4) vyhotovenia ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.

12.4 Na základe explicitne prejavenej vôle Strán Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

12.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:

príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa v tlačenej a aj elektronickej forme vo formáte MS EXCEL na CD alebo DVD nosiči)

príloha č. 2: Harmonogram realizácie diela

príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Strán. Zmluva nadobudne účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných odkladacích podmienok:

a) Objednávateľovi bude doručená správa z administratívnej kontroly verejného obstarávania, ktorou proces verejného obstarávania v zmysle bodu 1.1 v ktorej Poskytovateľ NFP deklaruje, že neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO alebo v rámci ktorej Objednávateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa MP CKO č. 5.. V prípade záporného výsledku administratívnej kontroly tejto Zmluvy Poskytovateľom NFP alebo nesúhlasu s výškou ex ante finančnej opravy Objednávateľom sa zmluvné strany dohodli, že táto zmluva sa od počiatku zrušuje. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si neuplatní u Objednávateľa žiadny nárok na prípadnú vzniknutú škodu.

b) Zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv na stránke <https://www.crz.gov.sk/>

12.9 Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie, poskytnutie alebo prijatie úplatku. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

V Prečine, dňa:.....21.12.2022

V Prečine, dňa: 19.12. 2022

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Anton Lagíň – starosta obce

Ing. Anton Políček

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. / Rozpočet stavby a návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. / Harmonogram realizácie diela

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. / Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. 3/2022./Zoznam subdodávateľov

Zoznam subdodávateľov (vzor) a v súlade čl.1 bod 1.6 a s čl.5 bod 5.19 tejto Zmluvy

Práca určená pre subdodávateľa	Objekty stavby	Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
<i>Realizácia výplní otvorov</i>	<i>Kovové doplnkov=konštrukcie</i>	REAL-IR s.r.o., ICO:44195184, Rozkvet 2010/24, 01701 Považská Bystrica, Igor Rojko Konateľ. 20.6. 1973	12%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%

V Prečine, dňa 19.12. 2022

.....
Ing. Anton Políček

Rekapitulácia - celkové náklady (oprávnené a neoprávnené)

Názov stavby: **PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V PREČÍNE**

Miesto stavby: **Obec Prečín, okres Považská Bystrica**

Investor: **Obec Prečín, Prečín č.304, 018 15**

		NÁKLADY		Spolu bez DPH:	DPH 20 %	Spolu s DPH:
E1	PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY	OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ			
	Architektonicko-stavebné riešenie	186 218,10 €	92 780,80 €	278 998,90 €	55 799,78 €	334 798,68 €
	Zdravotechnika	32 500,73 €	5 893,53 €	38 394,26 €	7 678,85 €	46 073,11 €
	Ústredné vykurovanie	11 339,72 €	26 973,13 €	38 312,85 €	7 662,57 €	45 975,42 €
	Plynoinštalácia - premiestnenie plynomeru	3 730,79 €	0,00 €	3 730,79 €	746,16 €	4 476,95 €
	Elektroinštalácia	11 172,63 €	6 122,58 €	17 295,21 €	3 459,04 €	20 754,25 €
	Vzduchotechnika	4 487,78 €	17 248,72 €	21 736,50 €	4 347,30 €	26 083,80 €
	Spolu :	249 449,75 €	149 018,76 €	398 468,51 €	79 693,70 €	478 162,21 €

	CENA CELKOM			398 468,51 €	79 693,70 €	478 162,21 €
--	-------------	--	--	--------------	-------------	--------------

Rekapitulácia - oprávnené náklady

Názov stavby: **PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V PREČÍNE**

Miesto stavby: **Obec Prečín, okres Považská Bystrica**

Investor: **Obec Prečín, Prečín č.304, 018 15**

		Spolu bez DPH:	DPH 20 %	Spolu s DPH:
E1	STAVEBNÝ OBJEKT - PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY			
	Architektonicko-stavebné riešenie	186 218,10 €	37 243,62 €	223 461,72 €
	Zdravotechnika	32 500,73 €	6 500,15 €	39 000,88 €
	Ústredné vykurovanie	11 339,72 €	2 267,94 €	13 607,66 €
	Plynoinštalácia - premiestnenie plynomeru	3 730,79 €	746,16 €	4 476,95 €
	Elektroinštalácia	11 172,63 €	2 234,53 €	13 407,16 €
	Vzduchotechnika	4 487,78 €	897,56 €	5 385,34 €
	Spolu :			

CENA CELKOM	249 449,75 €	49 889,95 €	299 339,70 €
--------------------	---------------------	--------------------	---------------------

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Ing. Anton Poliček

Spracoval: ing. Anton Poliček
JKSO :
Dátum: 17.10.2022

Stavba : M%S Prečín
Objekt : Oprávnené výdavky
Časť : Vlastní stavba
Ing. POLÍČEK Anton

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		Nh	
				Spolu		Spolu		Spolu	
1 - ZEMNE PRÁCE	1 157,24	0,00	1 157,24	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
2 - ZÁKLADY	5 575,97	0,00	5 575,97	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	19 306,21	0,00	19 306,21	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	15 515,80	0,00	15 515,80	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	403,31	186,03	589,34	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	35 470,97	201,29	35 672,26	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	150,00	0,00	150,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	9 790,07	263,96	10 054,03	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	87 369,57	651,28	88 020,85	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 082,44	1 877,64	2 960,08	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
713 - Izolácie tepelné	1 483,56	17 422,80	18 906,36	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	10 311,57	5 599,03	15 910,60	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 107,32	0,00	1 107,32	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	11 182,89	0,00	11 182,89	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
765 - Krytiny tvrdé	575,20	0,00	575,20	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	107,81	1 031,82	1 139,63	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	13 171,63	16 035,74	29 207,37	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	2 236,76	1 264,01	3 500,77	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
776 - Podlahy povlakové	1 278,59	2 569,16	3 847,75	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	723,39	0,00	723,39	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	3 338,41	1 864,17	5 202,58	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
783 - Nátery	1 298,01	0,00	1 298,01	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
784 - Maľby	1 272,31	0,00	1 272,31	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	49 169,89	47 664,37	96 834,26	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M	1 362,99	0,00	1 362,99	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 362,99	0,00	1 362,99	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
Za rozpočet celkom	137 902,45	48 315,65	186 218,10	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ: Ing. Anton Políček

Stavba : M%S Prečín
Objekt : Opravné výdavky
Časť : Vlastná stavba

Ing. POLÍČEK Anton

Spracoval: ing. Anton Políček
JKSO :
Dátum: 17.10.2022

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
											Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	271	110011019	Výčistenie podzemných vedení	1,000	km	300,00	300,00				0,00000	300,00		0,000	20
2	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	44,146	m3	4,75	209,69				0,00000	209,69		0,000	20
3	001	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	44,146	m3	0,78	34,43				0,00000	34,43		0,000	20
4	253	162307111	Vodn. premiestnenie výkop. horn. 1-4 500 m	162,416	m3	1,33	216,01				0,00000	216,01		0,000	20
5	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	81,208	m3	0,67	54,41				0,00000	54,41		0,000	20
6	253	171204112	Uloženie sypaniny do násypu	81,208	m3	0,99	80,40				0,00000	80,40		0,000	20
7	001	174101001	Zásyp zhutnený objektov do 100 m3	84,342	m3	3,11	262,30				0,00000	262,30		0,000	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:									0,00		1 157,24	1 157,24		0,000	

2 - ZÁKLADY

8	011	272321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C20/25	23,286	m3	105,86	2 465,06				0,00000	2 465,06		0,000	20
9	011	272321511	Základy zo železobetónu tr. C25/30	12,078	m3	108,18	1 306,60				0,00000	1 306,60		0,000	20
10	011	272351215	Debnenie základov zhotovenie	32,239	m2	8,73	281,45				0,00000	281,45		0,000	20
11	011	272351216	Debnenie základov odstránenie	32,239	m2	2,33	75,12				0,00000	75,12		0,000	20
12	015	272353141	Debnenie otvorov v zákl. pásoch 0,10-0,17 m2 hl. do 1,0 m	2,000	kus	22,34	44,68				0,00000	44,68		0,000	20
13	011	272361821	Výstuž základov BSt 500 (10505)	0,741	t	1 893,47	1 403,06				0,00000	1 403,06		0,000	20
2 - ZÁKLADY spolu:									0,00		5 575,97	5 575,97		0,000	

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

14	011	311272203	Murivo nosné z betónových tvárnic hr. 300mm s výplňou C20/25	8,824	m3	161,43	1 424,46				0,00000	1 424,46		0,000	20
15	011	311272312	Murivo presné plynosilikátové tvárnice 300mm, P3-450	27,939	m3	193,19	5 397,54				0,00000	5 397,54		0,000	20
16	011	311272373	Murivo presné plynosilikátové tvárnice 375mm, P3-450 (domurovanie otvorov)	3,339	m3	208,19	695,15				0,00000	695,15		0,000	20
17	011	317142327	Preklady nosné systémové 1250x150x250 mm	6,000	kus	45,98	275,88				0,00000	275,88		0,000	20
18	012	317143615	Preklady nosné systémové 1500x300x249mm	3,000	kus	108,78	326,34				0,00000	326,34		0,000	20
19	012	317143624	Preklady nosné systémové 1950x300x249mm	7,000	kus	139,94	979,58				0,00000	979,58		0,000	20
20	011	317321411	Preklady zo železobetónu tr. C25/30	1,016	m3	115,52	117,37				0,00000	117,37		0,000	20
21	011	317351107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	13,178	m2	19,50	256,97				0,00000	256,97		0,000	20
22	011	317351108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	13,178	m2	6,33	83,42				0,00000	83,42		0,000	20
23	002	317361151	Výstuž stĺž. vencov a ríms z ocele 10 505	0,104	t	1 893,47	196,92				0,00000	196,92		0,000	20
24	011	317361821	Výstuž prekladov 500 (10505)	2,912	t	1 993,96	5 806,41				0,00000	5 806,41		0,000	20
25	014	317944311	Valcované nosníky osádzované do pripravených otvorov do č.12	0,124	t	1 640,62	203,44				0,00000	203,44		0,000	20
26	011	330311714	Stĺpy a piliere z betónu tr. C30/37	2,047	m3	142,54	291,78				0,00000	291,78		0,000	20

Ing. POJČEK Anton

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
											Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
27	253	330351121	Debnenie stĺpov, pilierov hranatých 0,40 m2	27,288	m2	22,02	600,88		600,88		0,00000		0,000	0,000	20
28	253	330351129	Oddebnenie stĺpov pilierov hranatých 0,40 m2	27,288	m2	6,10	166,46		166,46		0,00000		0,000	0,000	20
29	253	330361113	Vystuženie stĺpov, pilierov B oceľ. BST 500 (10505)	0,266	t	1 993,96	530,39		530,39		0,00000		0,000	0,000	20
30	011	342272336	Priečky z plynosilikátových tvárnic hr. 100mm P2-500	46,358	m2	23,79	1 102,86		1 102,86		0,00000		0,000	0,000	20
31	011	342272536	Priečky z plynosilikátových tvárnic hr. 150mm P2-500	30,144	m2	28,21	850,36		850,36		0,00000		0,000	0,000	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:										0,00		19 306,21		0,00000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE															
32	011	411321616	Stropy doskové zo železobetónu tr. C30/37	30,099	m3	112,33	3 381,02		3 381,02		0,00000		0,000	0,000	20
33	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	164,857	m2	10,99	1 811,78		1 811,78		0,00000		0,000	0,000	20
34	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	164,857	m2	4,62	761,64		761,64		0,00000		0,000	0,000	20
35	011	411354175	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	159,021	m2	8,88	1 403,23		1 403,23		0,00000		0,000	0,000	20
36	011	411354176	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	159,021	m2	2,69	425,08		425,08		0,00000		0,000	0,000	20
37	011	411361821	Výstuž stropov BST 500 (10505)	2,508	t	1 993,96	5 000,85		5 000,85		0,00000		0,000	0,000	20
38	011	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných oceľových sietí	0,453	t	1 631,98	739,29		739,29		0,00000		0,000	0,000	20
39	011	413321616	Nosníky zo železobetónu tr. C30/37	2,469	m3	116,28	287,10		287,10		0,00000		0,000	0,000	20
40	011	413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	26,336	m2	15,59	410,58		410,58		0,00000		0,000	0,000	20
41	011	413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	26,336	m2	3,89	102,45		102,45		0,00000		0,000	0,000	20
42	011	413351215	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	9,876	m2	20,54	202,85		202,85		0,00000		0,000	0,000	20
43	011	413351216	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	9,876	m2	6,25	61,73		61,73		0,00000		0,000	0,000	20
44	011	413361821	Výstuž nosníkov, trámov, prievalov BST 500 (10505)	0,321	t	1 893,96	607,96		607,96		0,00000		0,000	0,000	20
45	011	417321616	Stužujúce pásy a vencie zo železobetónu tr. C30/37	0,928	m3	117,19	108,75		108,75		0,00000		0,000	0,000	20
46	011	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencie zhotovenie	6,188	m2	8,42	52,10		52,10		0,00000		0,000	0,000	20
47	011	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencie odstránenie	6,188	m2	3,11	19,24		19,24		0,00000		0,000	0,000	20
48	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencie BST 500 (10505)	0,074	t	1 893,96	140,15		140,15		0,00000		0,000	0,000	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:										0,00		15 515,80		0,00000	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE															
49	221	564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 200 mm	14,613	m2	7,15	104,48		104,48		0,00000		0,000	0,000	20
50	221	564851111	Podklad zo štrkodritu hr. 150 mm	14,613	m2	5,26	76,86		76,86		0,00000		0,000	0,000	20
51	221	596211120	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. B do 50 m2	14,613	m2	15,19	221,97		221,97		0,00000		0,000	0,000	20
52	MAT	592451550	Dlažba zámková hr.6 cm sivá	15,362	m2	12,11	186,03		186,03		0,00000		0,000	0,000	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:										0,00		589,34		0,00000	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE															
53	011	610991111	Zakryvanie okenných otvorov	83,300	m2	1,30	108,29		108,29		0,00000		0,000	0,000	20
54	011	611404330	Priprava podkladu pod omietku stropov, regulácia nasiakavosti	137,890	m2	1,08	148,92		148,92		0,00000		0,000	0,000	20
55	011	611473112	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková (komplet, vrátane potrebných lšt)	137,890	m2	13,20	1 820,15		1 820,15		0,00000		0,000	0,000	20
56	014	612403399	Zaplnenie rýh v stenách malťou	2,400	m2	10,31	24,74		24,74		0,00000		0,000	0,000	20
57	014	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 30-50%	92,969	m2	8,28	769,78		769,78		0,00000		0,000	0,000	20
58	011	612465114	Priprava podkladu pod omietku vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom	200,121	m2	0,81	162,10		162,10		0,00000		0,000	0,000	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Suf. v tonách		DPH %
											Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
59	011	612474102	Omieľka vnútr. stien zo suchých zmesí štuková (komplet, vrátane potrebných lšt)	200,121	m ²	11,26	2 253,36		2 253,36		0,0000		0,000		20
60	011	612481118	Potiahnutie vnútr. stien sklovlákným pleťvom vliacným do tmelu	200,121	m ²	6,48	1 296,78		1 296,78		0,0000		0,000		20
61	011	622465112	Vonk. mozaiková om.sien mramorové zná strednozrná	20,222	m ²	28,32	572,69		572,69		0,0000		0,000		20
62	011	622474511	Omieľka vonkajšia na silikátovej báze 2mm	185,139	m ²	13,97	2 586,39		2 586,39		0,0000		0,000		20
63	011	622481118	Potiahnutie vonk. stien a podhládov sklovlákným pleťvom vliacným do tmelu	69,331	m ²	6,68	463,13		463,13		0,0000		0,000		20
64	011	622491189	Priplatok za viacfarebné zhotovenie omietok	136,030	m ²	3,85	523,72		523,72		0,0000		0,000		20
65	011	625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcii doskami syrodur hr. 50 mm	12,380	m ²	19,26	238,44		238,44		0,0000		0,000		20
66	011	625991101	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a kamenná vlna hr. 30 mm (komplet, vrátane omietacích lšt)	69,331	m ²	31,49	2 183,23		2 183,23		0,0000		0,000		20
67	011	625991108	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a kamenná vlna hr.150 mm (komplet, vrátane omietacích lšt)	136,030	m ²	71,17	9 681,26		9 681,26		0,0000		0,000		20
68	011	631315811	Mazanina z betónu tr. C25/30 hr. 12-24 cm (železobetónová základová doska)	30,983	m ³	109,87	3 404,10		3 404,10		0,0000		0,000		20
69	011	631361921	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sieť ťahaných	1,704	t	1 681,96	2 866,06		2 866,06		0,0000		0,000		20
70	011	631571003	Náryp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	31,214	m ³	40,92	1 277,28		1 277,28		0,0000		0,000		20
71	011	631571004	Náryp zo štrku 32-64 vymývaného	5,712	m ³	68,92	393,67		393,67		0,0000		0,000		20
72	011	632451065	Poter pieskocement. ocel. hladný alebo liaty hr. do 60 mm	196,467	m ²	15,00	2 947,01		2 947,01		0,0000		0,000		20
73	011	632481213	Separáčna vrstva z PE fólie (vrátane dilatáčného pásika)	175,506	m ²	0,56	98,28		98,28		0,0000		0,000		20
74	253	632481713	Vložka do poter. i maz. zo zvar. sieť	152,480	m ²	1,85	282,09		282,09		0,0000		0,000		20
75	011	642945111	Osadenie ocel. zárubní profiľoň. övier 1-kridl. do 2,5 m ²	10,000	kus	136,95	1 369,50		1 369,50		0,0000		0,000		20
76	MAT	553301200	Zárubňa oceľová 60x197	4,000	kus	19,69	78,76	78,76	78,76		0,0000		0,000		20
77	MAT	553301230	Zárubňa oceľová 70x197	2,000	kus	20,30	40,60	40,60	40,60		0,0000		0,000		20
78	MAT	553301250	Zárubňa oceľová 80x197	3,000	kus	20,42	61,26	61,26	61,26		0,0000		0,000		20
79	MAT	553301260	Zárubňa oceľová 90x197	1,000	kus	20,67	20,67	20,67	20,67		0,0000		0,000		20
							35 470,97	201,29	35 672,26		0,0000		0,000		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:															
8 - RÚROVÉ VEDENIA															
80	011	894905999	Demontáž anglický dvorček B0	1,000	kus	150,00	150,00		150,00		0,0000		0,000		20
							150,00	0,00	150,00		0,0000		0,000		
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:															
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE															
81	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	40,200	m	8,54	343,31		343,31		0,0000		0,000		20
82	MAT	592172100	Obrubník záhradný 100x5x25	42,210	kus	2,88	121,56	121,56	121,56		0,0000		0,000		20
83	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	2,010	m ³	100,54	202,09		202,09		0,0000		0,000		20
84	011	931961115	Vložky do dilatáčnych škár z polystyrénových extrudovaných hr. 3cm	17,204	m ²	4,18	71,91	71,91	71,91		0,0000		0,000		20
85	003	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v do 10 m	171,040	m ²	2,15	367,74	367,74	367,74		0,0000		0,000		20
86	003	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	171,400	m ²	1,31	224,53		224,53		0,0000		0,000		20
87	003	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v do 10 m	171,400	m ²	1,18	202,25		202,25		0,0000		0,000		20
88	003	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	152,480	m ²	2,85	434,57	434,57	434,57		0,0000		0,000		20
89	011	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	152,480	m ²	3,16	481,84		481,84		0,0000		0,000		20
90	011	953941291	Osadenie hasiacich prístrojov	4,000	kus	5,90	23,60		23,60		0,0000		0,000		20
91	MAT	553000113	Hasiaci prístroj práškový 6kg	4,000	kus	35,60	142,40	142,40	142,40		0,0000		0,000		20
92	011	953948201	Kotvy chemickým tmelom M 20 s vyvŕtanim otvoru	59,000	kus	7,79	459,61		459,61		0,0000		0,000		20

Ing. POULČEK Anton

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
93	011	953950203	Korevná skrutka pre chemické kotvy M 20 dl 300 mm	59,000 kus		11,43	674,37		674,37	0,00000		0,0000	0,000	20
94	013	962031139	Búranie izolácie primurovky do 10 cm B11	13,000 m2		3,90	50,70		50,70	0,00000		0,0000	0,000	20
95	013	962032241	Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov B2	3,488 m3		28,15	98,19		98,19	0,00000		0,0000	0,000	20
96	013	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom / dlažbou hr. do 10 cm nad 4 m2 B5 B6	2,939 m3		103,34	303,72		303,72	0,00000		0,0000	0,000	20
97	013	967031132	Prisekanie rovného ostrenia v murive tehlovom na MV, MVC	20,000 m2		4,24	84,80		84,80	0,00000		0,0000	0,000	20
98	013	968062355	Vybúranie okien drev. dvojitých alebo ztvoj. B1	19,935 m2		7,44	148,32		148,32	0,00000		0,0000	0,000	20
99	013	973031813	Vysek, kápies pre zaviazanie nových priečok v murive tehel. hr. do 15 cm	20,800 m		10,99	228,59		228,59	0,00000		0,0000	0,000	20
100	013	974031164	Vysekanie rýh v iehelnom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	12,000 m		9,29	111,48		111,48	0,00000		0,0000	0,000	20
101	013	978021191	Očistenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	24,064 m2		7,76	186,74		186,74	0,00000		0,0000	0,000	20
102	013	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 B12	24,168 m2		4,27	103,20		103,20	0,00000		0,0000	0,000	20
103	013	978072115	Demontáž kontaktného zateplenia z polystyrénových dosiek s povrchovou úpravou hrúbky do -150 mm B3	72,775 m2		2,31	168,11		168,11	0,00000		0,0000	0,000	20
104	013	979081111	Obvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	22,468 t		12,24	275,01		275,01	0,00000		0,0000	0,000	20
105	013	979081121	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	89,872 t		0,33	29,66		29,66	0,00000		0,0000	0,000	20
106	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	22,468 t		12,30	276,36		276,36	0,00000		0,0000	0,000	20
107	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúranych hmôt každý ďalších 5 m	44,936 t		1,38	62,01		62,01	0,00000		0,0000	0,000	20
108	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostiatny odpad	22,468 t		17,86	401,28		401,28	0,00000		0,0000	0,000	20
109	011	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	444,245 t		8,50	3 776,08	263,96	3 776,08	0,00000		0,0000	0,000	20
				9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:		10 054,03	9 790,07	263,96	10 054,03	0,00000		0,0000	0,000	
				PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:		88 020,850	87 389,57	651,28	88 020,85	0,00000		0,0000	0,000	
				711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
110	711	711106111	Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojvrstbová ozn. I03 vodorovná	28,360 m2		6,35	180,09		180,09	0,00000		0,0000	0,000	20
111	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	187,152 m2		0,28	52,40		52,40	0,00000		0,0000	0,000	20
112	MAT	111631500	Penetračný náter	0,047 t		1 993,00	93,67	93,67	93,67	0,00000		0,0000	0,000	20
113	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	14,256 m2		0,67	9,55		9,55	0,00000		0,0000	0,000	20
114	MAT	111631500	Penetračný náter	0,005 t		1 993,00	9,97	9,97	9,97	0,00000		0,0000	0,000	20
115	711	711132220	Izolácia proti vlhkosti zvislá novopová tlaia	20,365 m2		10,41	212,00		212,00	0,00000		0,0000	0,000	20
116	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP. vodor.	187,152 m2		2,69	503,44		503,44	0,00000		0,0000	0,000	20
117	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP. zvislá	14,256 m2		4,23	60,30		60,30	0,00000		0,0000	0,000	20
118	MAT	628329200	Pás ťažký asfaltový modifikovaný + proti radonu	241,689 m2		7,34	1 774,00	1 774,00	1 774,00	0,00000		0,0000	0,000	20
119	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	23,093 %		2,80	64,66		64,66	0,00000		0,0000	0,000	20
				711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:		2 960,08	1 082,44	1 877,64	2 960,08	0,00000		0,0000	0,000	
				713 - Izolácie tepelné										
120	713	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	152,480 m2		0,97	147,91		147,91	0,00000		0,0000	0,000	20
121	MAT	2831N0323	Polystyrén EPS 150S hr.140 mm	155,530 m2		15,56	2 420,05	2 420,05	2 420,05	0,00000		0,0000	0,000	20
122	713	713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celop. rohoží, pásov, dielcov, dosiek	26,475 m2		6,01	159,11		159,11	0,00000		0,0000	0,000	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Súf v tonách		DPH %
											Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
123	MAT	2831P0188	Polystyren na báze XPS hr.150mm	27,005 m2		26,54		716,71	716,71		0,00000		0,000	0,000	20
124	713	713141151	Montáž tep. izolácie stiech, polozenie na suchu	255,639 m2		1,03	263,31		263,31		0,00000		0,000	0,000	20
125	MAT	631412120	Kamená vlna hr.15 cm	521,504 m2		25,69		13 397,44	13 397,44		0,00000		0,000	0,000	20
126	713	713191131	Izolácia tepelná stropov vrchom a stiech prekrytie paropriepustnou fóliou	255,639 m2		2,03	518,95		518,95		0,00000		0,000	0,000	20
127	713	713191410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany	255,639 m2		0,90	230,08		230,08		0,00000		0,000	0,000	20
128	MAT	628212360	Parozábrana	281,203 m2		3,16		888,60	888,60		0,00000		0,000	0,000	20
129	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	117 288 %		1,40	154,20		164,20		0,00000		0,000	0,000	20
			713 - Izolácie tepelné spolu:	18 906,36			1 483,56	17 422,80	18 906,36		0,00000		0,000	0,000	
762 - Konštrukcie tesárske															
130	762	762332110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	13,500 m		7,55	101,93		101,93		0,00000		0,000	0,000	20
131	762	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	138,975 m		10,30	1 431,44		1 431,44		0,00000		0,000	0,000	20
132	762	762332130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	307,610 m		13,70	4 214,26		4 214,26		0,00000		0,000	0,000	20
133	762	762341115	Podbitie stiech rovných z cementofreskových dosiek na kroky na zraz hr. dosky 20mm	69,331 m2		32,23	2 234,54		2 234,54		0,00000		0,000	0,000	20
134	762	762342203	Montáž latovania stiech, rozpálie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	229,078 m2		1,96	448,99		448,99		0,00000		0,000	0,000	20
135	762	762342204	Montáž kontralát, rozpálie 80-120 cm	229,078 m2		1,18	270,31		270,31		0,00000		0,000	0,000	20
136	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	13,815 m3		73,55	1 016,09		1 016,09		0,00000		0,000	0,000	20
137	MAT	605101510	Reziwo	14,506 m3		385,98		5 599,03	5 599,03		0,00000		0,000	0,000	20
138	762	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	138,142 %		4,30	594,01		594,01		0,00000		0,000	0,000	20
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	15 910,60			10 311,57	5 599,03	15 910,60		0,00000		0,000	0,000	
763 - Konštrukcie - drevostavby															
139	763	763133030	Podhlady sadrokartónový zavesený UD a CD dosky R81 hr. 12,5 mm	31,576 m2		27,74	875,92		875,92		0,00000		0,000	0,000	20
140	763	763167719	Obklad rozvodov (vzt) ľubov. prierezu sádrokart. GKI 12,5 mm	10,800 m2		16,40	177,12		177,12		0,00000		0,000	0,000	20
141	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	7,982 %		6,80	54,28		54,28		0,00000		0,000	0,000	20
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	1 107,32			1 107,32	0,00	1 107,32		0,00000		0,000	0,000	
764 - Konštrukcie klampárske															
142	764	764172001	Strešná krytina s poplastovaného plechu veľkoplošná profilovaná (komplet systém, vrátane doolínkov)	229,078 m2		32,98	7 554,99		7 554,99		0,00000		0,000	0,000	20
143	764	764172080	Oplechovanie írebeňa sklon do 30° K6	15,040 m		15,98	240,34		240,34		0,00000		0,000	0,000	20
144	764	76431822	Klamp. demont. zastrešenia do 30° B7	34,460 m2		1,48	51,00		51,00		0,00000		0,000	0,000	20
145	764	764322230	Klamp. poplastovaný pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 330 K8	27,904 m		8,98	250,58		250,58		0,00000		0,000	0,000	20
146	764	764351203	Klamp. poplastovaný pl. žľaby pododkvap. rš 330 K1 K2	35,404 m		24,73	875,54		875,54		0,00000		0,000	0,000	20
147	764	764351810	Klamp. demont. žľaby pododkvap. švorňfran. rš 330, do 30° B9	45,180 m		1,10	49,70		49,70		0,00000		0,000	0,000	20
148	764	764352215	Montáž žľaby pododkvapných polkr.	19,300 m		24,75	477,68		477,68		0,00000		0,000	0,000	20
149	764	764359293	Klamp. kotlík pre rúry do d-120 K4	3,000 kus		18,50	55,50		55,50		0,00000		0,000	0,000	20
150	764	764391220	Klamp. poplastovaný pl. líšta záveterná rš 330 K7	17,000 m		16,89	287,13		287,13		0,00000		0,000	0,000	20
151	764	764392240	Klamp. poplastovaný pl. úžľabie rš 500 K9	11,000 m		22,43	246,73		246,73		0,00000		0,000	0,000	20
152	764	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330 B4	4,100 m		1,48	6,07		6,07		0,00000		0,000	0,000	20
153	764	764430240	Klamp. poplastovaný pl. oplechovanie múrov rš 500 K10	25,000 m		23,40	585,00		585,00		0,00000		0,000	0,000	20

Ing. POULČEK Anton

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavbného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
											Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
154	764	764451802	Klamp. demont. rúr odpadových 100 B8	10,000 m		0,93	9,30			9,30	0,00000			0,000	20
155	764	764454293	Klamp. rúry odpadové kruhové d=100 K2 K5	13,500 m		28,56	385,56			385,56	0,00000			0,000	20
156	764	998764201	Presun hmotí pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	67,354 %		1,60	107,77			107,77	0,00000			0,000	20
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	11 182,89			11 182,89	0,00		11 182,89	0,00000			0,000	
765 - Krytiny tvrdé															
157	765	765901241	Zakr šíkm striech poistnou hydroizolačnou foliou	229,078 m2		2,37	542,91			542,91	0,00000			0,000	20
158	765	998765201	Presun hmotí pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	5,567 %		5,80	32,29			32,29	0,00000			0,000	20
			765 - Krytiny tvrdé spolu:	575,20			575,20	0,00		575,20	0,00000			0,000	
766 - Konštrukcie stolárske															
159	766	766561112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	10,000 kus		10,00	100,00			100,00	0,00000			0,000	20
160	MAT	611617130	Dvere vnútorné plné 60x197 D4 (komplet) vid PD	4,000 kus		94,36	377,44			377,44	0,00000			0,000	20
161	MAT	611617170	Dvere vnútorné plné 70x197 D5 (komplet) vid PD	2,000 kus		104,36	208,72			208,72	0,00000			0,000	20
162	MAT	611617210	Dvere vnútorné plné 80x197 D6 (komplet) vid PD	3,000 kus		108,97	326,91			326,91	0,00000			0,000	20
163	MAT	611617230	Dvere vnútorné plné 90x197 D7 (komplet) vid PD	1,000 kus		118,75	118,75			118,75	0,00000			0,000	20
164	766	998766201	Presun hmotí pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	13,021 %		0,60	7,81			7,81	0,00000			0,000	20
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	1 139,63			1 139,63	1 031,82		1 139,63	0,00000			0,000	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné															
165	767	767211199	Montáž a dodávka schodov únikových so zábradlím Z3 (vrátane kotvenia a povrchových úprav) vid PD	1,000 Súbor		10 520,00	10 520,00			10 520,00	0,00000			0,000	20
166	767	767221110	Montáž madla schodísk z rúrok do muríva, do 15 kg	25,864 m		3,64	94,14			94,14	0,00000			0,000	20
167	MAT	5491A0199	Madlo z ocelových rur pozinkované Z1 (vrátane kotvenia a povrchových úprav) vid PD	25,864 m		35,00	905,24			905,24	0,00000			0,000	20
168	767	767221130	Montáž zábradlia schodísk z rúrok do muríva, nad 25 kg	25,864 m		5,42	140,18			140,18	0,00000			0,000	20
169	MAT	553467859	Zábradlie schodískové nerezové zvárané Z2 (vrátane kotvenia a povrchových úprav) vid PD	10,900 m		190,00	2 071,00			2 071,00	0,00000			0,000	20
170	767	767631510	Montáž okien, dverí plastových (komplet vrátane parapetov)	120,900 m		19,21	2 322,49			2 322,49	0,00000			0,000	20
171	MAT	611100605	Okno plastové 1500/1900 O1 (komplet vrátane žalúzií a parapetov) vid PD	7,000 kus		525,28	3 676,96			3 676,96	0,00000			0,000	20
172	MAT	611100609	Okno plastové 1200/1900 O2 (komplet vrátane žalúzií a parapetov) vid PD	1,000 kus		362,35	362,35			362,35	0,00000			0,000	20
173	MAT	611100610	Okno plastové 1700/900 O3 (komplet) vid PD	2,000 kus		312,40	624,80			624,80	0,00000			0,000	20
174	MAT	611100611	Okno plastové 1200/1200 O4 (komplet vrátane žalúzií a parapetov) vid PD	1,000 kus		311,59	311,59			311,59	0,00000			0,000	20
175	MAT	611100612	Okno plastové 2100/2400 O5 (komplet vrátane parapetov) vid PD	1,000 kus		1 229,80	1 229,80			1 229,80	0,00000			0,000	20
176	MAT	611100613	Okno plastové 1800/2650 O6 (komplet) vid PD	1,000 kus		1 690,00	1 690,00			1 690,00	0,00000			0,000	20
177	MAT	611100614	Dvere plastové 900/2800 D1 (komplet) vid PD	2,000 kus		1 065,00	2 130,00			2 130,00	0,00000			0,000	20
178	MAT	611100615	Dvere plastové 800/2000 D2 (komplet) vid PD	1,000 kus		914,00	914,00			914,00	0,00000			0,000	20
179	MAT	611100616	Dvere plastové 900/2000+500 D3 (komplet) vid PD	2,000 kus		1 060,00	2 120,00			2 120,00	0,00000			0,000	20
180	767	998767201	Presun hmotí pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	118,529 %		0,80	94,82			94,82	0,00000			0,000	20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	29 207,37			13 171,63	16 035,74		29 207,37	0,00000			0,000	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických															

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Sufr v tonách		DPH %
											Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
181	771	771272112	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keram. do tmelu	7,237 m ²		23,85	172,60		172,60		0,00000		0,000		20
182	771	771474112	Montáž soklov keram. rovných do flexib. lep. do 10cm	26,700 m		2,98	79,57		79,57		0,00000		0,000		20
183	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu	86,727 m ²		21,41	1 856,83		1 856,83		0,00000		0,000		20
184	MAT	597340161	Dlažba keramická protišmyková	61,906 m ²		12,50		773,83	773,83		0,00000		0,000		20
185	MAT	597340162	Dlažba Gressová protišmyková	37,135 m ²		13,20		490,18	490,18		0,00000		0,000		20
186	771	99871201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	33,621 %		3,80	127,76		127,76		0,00000		0,000		20
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	3 500,77			2 236,76	1 264,01	3 500,77		0,00000		0,000		
776 - Podlahy povlakové															
187	775	776421100	Lepenie podlahových soklikov alebo líst PVC	54,200 m		1,80	97,56		97,56		0,00000		0,000		20
188	MAT	2841A9002	Sokel PVC	56,910 m		1,38		78,54	78,54		0,00000		0,000		20
189	775	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov PVC	137,509 m ²		8,50	1 168,83		1 168,83		0,00000		0,000		20
190	MAT	2841A0356	Krytina podlahová PVC	144,384 m ²		17,25		2 490,62	2 490,62		0,00000		0,000		20
191	775	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	30,497 %		0,40	12,20		12,20		0,00000		0,000		20
			776 - Podlahy povlakové spolu:	3 847,75			1 278,59	2 569,16	3 847,75		0,00000		0,000		
777 - Podlahy zo syntetických hmôt															
192	773	777551111	Nivelačný poter hr. 5 mm	137,509 m ²		5,24	720,55		720,55		0,00000		0,000		20
193	773	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	7,109 %		0,40	2,84		2,84		0,00000		0,000		20
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu:	723,39			723,39	0,00	723,39		0,00000		0,000		
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek															
194	771	781415014	Montáž obkladov vnútorných keramických do tmelu	138,703 m ²		23,35	3 238,72		3 238,72		0,00000		0,000		20
195	MAT	5974A0320	Obklad keramický	145,638 m ²		12,80		1 864,17	1 864,17		0,00000		0,000		20
196	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	49,843 %		2,00	99,69		99,69		0,00000		0,000		20
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	5 202,58			3 338,41	1 864,17	5 202,58		0,00000		0,000		
783 - Nátery															
197	783	783782303	Nátery tesárskych konštr. proti škodcom	559,489 m ²		2,32	1 298,01		1 298,01		0,00000		0,000		20
			783 - Nátery spolu:	1 298,01			1 298,01	0,00	1 298,01		0,00000		0,000		
784 - Malby															
198	784	784452471	Malba zo zmesi tekut. dvojnás. b. strop miest do3,8m	498,944 m ²		2,55	1 272,31		1 272,31		0,00000		0,000		20
			784 - Malby spolu:	1 272,31			1 272,31	0,00	1 272,31		0,00000		0,000		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	96 834,260			49 169,89	47 664,37	96 834,26		0,00000		0,000		
PRÁCE A DODÁVKY M															
PRÁCE A DODÁVKY M															
199	272	12101103	Odsráňanie ornice s premiestnením do 250 m	55,502 m ³		2,24	124,32		124,32		0,00000		0,000		20
200	272	132201101	Hlbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m ³	32,262 m ³		22,50	725,90		725,90		0,00000		0,000		20

Přehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
											Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
201	272	132201109	Příplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	32,262	m3	3,70	119,37		119,37		0,00000		0,000	20	
202	272	133201101	Výkop pátky v horn. tr. 3 do 100 m3	4,800	m3	38,90	186,72		186,72		0,00000		0,000	20	
203	272	133201109	Příplatok za lepivosť horniny tr.3	4,800	m3	3,30	15,84		15,84		0,00000		0,000	20	
204	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 (vhodnú na zásyp)	81,208	m3	2,35	190,84		190,84		0,00000		0,000	20	
			PRÁCE A DODÁVKY M. spolu:	1 362,99			1 362,99	0,00	1 362,99		0,00000		0,000		
			PRÁCE A DODÁVKY M. spolu:	1 362,99			1 362,99	0,00	1 362,99		0,00000		0,000		
			Za rozpočet celkom	186 218,10			137 902,45	48 315,65	186 218,10		0,00000		0,000		

Odberateľ:
Projektant:

Dodávateľ: ing. Anton Políček STAVEA

Spracoval: ing. Anton Políček
JKSO:
Dátum:

Stavba : Prístavba materskej školy v Prečine

Ing. POLÍČEK Anton

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		Nh	
				Spolu		Spolu		Spolu	
1 - ZEMNE PRÁCE	5 454,72	0,00	5 454,72	0,00000		0,000		376,071	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00000		0,000		8,220	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 957,15	3 228,23	5 185,38	0,00000		0,000		65,024	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	754,26	1 008,89	1 763,15	0,00000		0,000		28,021	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	68,23	0,00	68,23	0,00000		0,000		5,211	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 177,60	0,00	2 177,60	0,00000		0,000		139,469	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	11 711,96	4 237,12	15 949,08	0,00000		0,000		622,016	
721 - Vnútorná kanalizácia	4 544,15	0,00	4 544,15	0,00000		0,000		167,920	
722 - Vnútorný vodovod	5 307,14	0,00	5 307,14	0,00000		0,000		148,425	
725 - Zariadenie predmety	6 515,94	0,00	6 515,94	0,00000		0,000		87,050	
766 - Konštrukcie stlaárske	184,42	0,00	184,42	0,00000		0,000		4,221	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	16 551,65	0,00	16 551,65	0,00000		0,000		407,616	
Za rozpočet celkom	28 263,61	4 237,12	32 500,73	0,00000		0,000		1 029,632	

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ: Ing. Anton Políček STAVEA

Spracoval: Ing. Anton Políček
JKSO:
Dátum:

Stavba : Prístavba materskej školy v Prečine

Ing. POLÍČEK Anton

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo			Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sur v tonách		DPH %
												Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV																
1 - ZEMNE PRÁCE																
1	272	119001401			Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	8,000 m		11,16	89,28		89,28		0,00000		0,000	20
2	272	119001411			Dočasné zaist. potrubia bet. žebel. kam. vláknocem. DN do 200 mm	11,000 m		14,24	156,64		156,64		0,00000		0,000	20
3	272	121101101			Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	4,110 m3		1,06	4,36		4,36		0,00000		0,000	20
4	001	130001101			Priplatok za sťaženie výkopky v blízkosti podzem. vedenia	7,500 m3		18,30	137,25		137,25		0,00000		0,000	20
5	272	130501121			Búranie konštrukcii v hĺbených výkopoch muriva betónového	1,500 m3		228,14	342,21		342,21		0,00000		0,000	20
6	272	132301201			Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	18,000 m3		32,28	581,04		581,04		0,00000		0,000	20
7	272	133201101			Hĺbenie šachtiet v horn. tr. 3 do 100 m3	12,720 m3		44,20	562,22		562,22		0,00000		0,000	20
8	001	139711101			Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	26,928 m3		90,44	2 435,37		2 435,37		0,00000		0,000	20
9	272	151101201			Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	21,120 m2		3,21	67,80		67,80		0,00000		0,000	20
10	272	151101211			Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	21,120 m2		1,18	24,92		24,92		0,00000		0,000	20
11	272	161101101			Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	57,648 m3		3,46	199,46		199,46		0,00000		0,000	20
12	002	162403111a			Vodorovné premiestnenie výkopku z rýh v budove do 200 m	26,928 m3		10,20	274,67		274,67		0,00000		0,000	20
13	272	162501102			Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	50,927 m3		3,74	190,47		190,47		0,00000		0,000	20
14	001	167101100			Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	26,928 m3		10,27	276,55		276,55		0,00000		0,000	20
15	272	171201201			Uloženie sypaniny na skládke	50,927 m3		0,72	36,67		36,67		0,00000		0,000	20
16	001	174101001			Zásyp zhutnený jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	6,721 m3		3,11	20,90		20,90		0,00000		0,000	20
17	001	181301104			Rozprestrelie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 25 cm	16,440 m2		3,34	54,91		54,91		0,00000		0,000	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:									5 454,72	0,00	5 454,72		0,00000		0,000	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE																
18	271	386942111			Montáž odlučovačov tuhu veľkosť T 2-betónových	1,000 kus		850,00	850,00		850,00		0,00000		0,000	20
19	271	386942111a			Montáž odlučovačov tuhu veľkosť T 2-dopravné náklady s nakládkou a vykládkou	1,000 kus		450,00	450,00		450,00		0,00000		0,000	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:									1 300,00	0,00	1 300,00		0,00000		0,000	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE																
20	014	411387531			Zabetónovanie otvoru do 0,25 m2 v stropoch, klenbách vrátane debnenia a výstuže	3,000 kus		16,33	48,99		48,99		0,00000		0,000	20
21	271	451572111			Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	36,594 m3		48,41	1 771,52		1 771,52		0,00000		0,000	20
22	271	452311141			Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 16/20 v otvorenom výkope pod potrubie	0,657 m3		106,76	70,14		70,14		0,00000		0,000	20
23	271	452386121			Výrovn. prstenca pod poklopy betón B 7,5 (C8/10) otv. výk. v. do 20cm	2,000 kus		33,25	66,50		66,50		0,00000		0,000	20
24	MAT	286800300a			Lapač tuhu LT /2lsl/	1,000 kus		3 012,56	3 012,56	3 012,56	3 012,56		0,00000		0,000	20
25	MAT	592240050			Skrúž šachtová TBS62-100/60-S 100x60x9	1,000 kus		44,94	44,94	44,94	44,94		0,00000		0,000	20
26	MAT	592241350			Prstenec vyrovnávací TBS 6/9 62,5x6x9	1,000 kus		5,98	5,98	5,98	5,98		0,00000		0,000	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Súľ v tonách		DPH %
27	MAT 59224C232		Poklop liatinový -vzor Brno vnútorný priemer 610mm	1,000 kus		164,75		164,75	164,75	5 185,38	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:															
1 957,15															
3 228,23															
5 185,38															
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE															
28	014	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	8,250 m2		10,31	85,06		85,06		0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
29	014	631312141	Doplnenie jestvujúcich mazanin betónom prostým rýh	4,895 m3		136,71	669,20		669,20		0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
30	MAT	2865A2703	dno šachtové prietochné 200 x 0°	1,000 kus		160,86		160,86			0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
31	MAT	2865A2745	rúra šachtová vlnovcová ID425 x 2000	1,000 kus		113,26		113,26			0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
32	MAT	2865A2746	rúra teleskopická s tesnením 425x375	1,000 kus		35,25		35,25			0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
33	MAT	2865A2749	tesnenie šachtovej rúry gumové 425	1,000 kus		10,44		10,44			0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
34	MAT	2865A3402	Poklop liatinový D400 na tel. rúru - DN425	1,000 kus		155,40		155,40			0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
35	MAT	2865A5543	KG2000 PP Redukcia kanalizačná D160/D125	1,000 kus		5,09		5,09			0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
36	MAT	2865A5544	KG2000 PP Redukcia kanalizačná D200/D160	1,000 kus		8,90		8,90			0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
37	MAT	2865A5562	KG2000 PP Presuvka kanalizačná D125	2,000 kus		3,29		6,58			0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
38	MAT	2865A5581	KG2000 Kus čistiaci kanalizačný D110	2,000 kus		59,78		119,56			0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
39	MAT	2865A5601	KG2000 Záika kanalizačná vnútorná D110	2,000 kus		1,17		2,34			0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
40	MAT	2865A5626	KG2000 Odbočka kanalizačná 45° D200 / 125	1,000 kus		8,96		8,96			0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
41	MAT	2865A5627	KG2000 Odbočka kanalizačná 45° D200 / 200	3,000 kus		12,40		37,20			0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
42	MAT	2865A5688	KG2000 PP Kolená kanalizačné D125 x 45°	2,000 kus		3,29		6,58			0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
43	MAT	2865A5692	KG2000 PP Kolená kanalizačné D160 x 30°	2,000 kus		6,04		12,08			0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
44	MAT	2865A5697	KG2000 PP Kolená kanalizačné D200 x 30°	2,000 kus		10,18		20,36			0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
45	MAT	2865A5698	KG2000 PP Kolená kanalizačné D200 x 45°	3,000 kus		12,30		36,90			0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
46	MAT	2865A5726a	KG2000 PP Prechod kameninová rúra/PP D200	2,000 kus		52,69		105,38			0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
47	MAT	2865A5744	KG2000 PP Tesnenie D200	18,000 kus		1,48		26,64			0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
48	MAT	2865A5781	KG2000 PP Tesnenie olej, tuk D125	9,000 kus		1,59		14,31			0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
49	MAT	2865A5782	KG2000 PP Tesnenie olej, tuk D160	2,000 kus		2,44		4,88			0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
50	MAT	552401250a	Prechod z rúry kameninovej na PP, DN 200 A	2,000 kus		58,96		117,92			0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:															
1 763,15															
754,26															
1 008,89															
1 763,15															
8 - RUROVÉ VEDEDNIA															
51	271	894807315	Montáž revíziej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 200, tlak 12,5 t, hl. 1200 do 1500mm	1,000 kus		36,77	36,77		36,77		0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
52	254	899311112	Osadenie oceľ. alebo liat. poklopov s rám., hmotnosť jedn. nad 50 do 100 kg	1,000 kus		13,79	13,79		13,79		0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
53	254	899311113	Osadenie oceľ. alebo liat. poklopov s rám., hmotnosť jedn. nad 100 do 150 kg	1,000 kus		17,67	17,67		17,67		0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
8 - RUROVÉ VEDEDNIA spolu:															
68,23															
0,00															
68,23															
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE															
54	000	94.101	Lešenie ľahké radové s podlahami š. 1m v. do 10m použité 1 mesiac	15,000 m2		4,43	66,45		66,45		0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
55	013	962084131	Búranie prečok z dosiek sádrových, rabicových hr.do 10 cm	1,080 m2		4,43	4,78		4,78		0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
56	013	965042131	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 4 m2	4,896 m3		142,07	695,57		695,57		0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
57	013	971033231	Výbúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	1,000 kus		2,41	2,41		2,41		0,00000	0,00000	0,000	0,000	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
58	013	971033341	Výbur. otvorov do 0,09 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 30 cm	1,000 kus		5,89	5,89			5,89	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
59	013	971042361	Výbur. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 60 cm	2,000 kus		59,98	119,96			119,96	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
60	013	971042461	Výbur. otvorov do 0,25 m2 v betón. murive hr. do 60 cm	1,000 kus		94,94	94,94			94,94	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
61	013	972054141	Výbur. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	3,000 kus		5,55	16,65			16,65	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
62	013	973031151	Výsek. výklenkov nad 0,25 m2 v murive z akýchkoľvek tehál na akúkoľvek maľtu	0,106 m3		184,84	19,59			19,59	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
63	013	974031154	Vysekanie rýh v tehnom murive hl. do 10 cm š. do 15 cm	55,000 m		6,57	361,35			361,35	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
64	013	976085311	Vybúranie kanaliz. rámov s poklopmi alebo mriežami do 0,60 m2	2,000 kus		3,92	7,84			7,84	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
65	211	976092322a	Vybúranie jestv. revizných kanaliz. šacht bez poklopu	2,000 kus		220,00	440,00			440,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
66	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	6,721 m3		11,42	76,75			76,75	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
67	271	998271101	Presun hmoty pre ľžko a obšyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	83,995 t		3,16	265,42			265,42	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE spolu:										2 177,60	0,00000	0,00000	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:										15 949,080	11 711,96	4 237,12	15 949,08	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV															
721 - Vnútorná kanalizácia															
68	721	721110806	Demontaž potrubia z kameninových rúr DN do 200	18,000 m		4,33	77,94			77,94	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
69	721	721110908	Opr. kam. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 200	3,000 kus		300,95	902,85			902,85	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
70	721	721110918	Opr. kam. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 200	3,000 kus		36,06	108,18			108,18	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
71	721	721170909	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110, 114	2,000 kus		20,76	41,52			41,52	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
72	721	721170965	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	2,000 kus		15,54	31,08			31,08	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
73	721	721170968	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 200	3,000 kus		12,96	38,88			38,88	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
74	721	721173709a	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 200	35,000 m		31,45	1 100,75			1 100,75	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
75	721	721174003	Potrubie kanalizačné z PP ležaté DN 50	10,700 m		13,03	139,42			139,42	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
76	721	721174004	Potrubie kanalizačné z PP ležaté DN 70	5,500 m		14,98	82,39			82,39	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
77	721	721174025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	21,500 m		18,95	407,43			407,43	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
78	721	721174026	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 125	15,500 m		24,19	374,95			374,95	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
79	721	721174027	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 150	4,500 m		31,25	140,63			140,63	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
80	721	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusťiek D 40x1,8	14,000 kus		2,89	40,46			40,46	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
81	721	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusťiek D 50x1,8	1,000 kus		3,21	3,21			3,21	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
82	721	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusťiek D 110x2,3	12,000 kus		4,77	57,24			57,24	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
83	721	721211401	Podlahové upusty z vod. odtokom DN 40/50 s nerez mriežkou 115x115	1,000 kus		77,23	77,23			77,23	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
84	721	721226312	Zápachová uzávierka pre umývadlá DN 40	9,000 kus		14,98	134,82			134,82	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
85	721	721226432	Zápachová uzávierka pre dvojgrezy s prípojkou pre pračku alebo umývačku DN 50	1,000 kus		47,52	47,52			47,52	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
86	721	721273153	Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 110	1,000 kus		23,62	23,62			23,62	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
87	721	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	37,700 m		0,91	34,31			34,31	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
88	721	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	55,000 m		1,21	66,55			66,55	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
89	721	721300912	Opr. kanaliz. prečistenie zvis. odpad. v 1 podl. do DN 200	2,000 kus		14,59	29,18			29,18	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
90	721	721300922	Opr. kanaliz. prečistenie ležalých zvodov do DN 300	22,000 m		7,74	170,28			170,28	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
91	721	721300932	Opr. kanaliz. prečistenie šik. prepaj. potrubia do DN 100	9,000 m		7,18	64,62			64,62	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tónach		Suť v tónach		DPH %
92	721	721999905	Vnútorná kanalizácia HZS T5	8,500 hod		16,54	140,59		140,59		0,00000		0,000		20
93	721	721999906	Vnútorná kanalizácia HZS T6	8,500 hod		18,42	156,57		156,57		0,00000		0,000		20
94	721	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	51,929 %		1,00	51,93		51,93		0,00000		0,000		20
721 - Vnútorná kanalizácia spolu:				4 544,15			4 544,15	0,00	4 544,15		0,00000		0,000		
722 - Vnútorný vodovod															
95	721	722130213	Potrubié vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	12,000 m		21,99	263,88		263,88		0,00000		0,000		20
96	721	722130992	Potrubié pozinkované závitové osadenie odbočky do potrubia obojstranná zverná soška DN 25 / G 3/4	4,000 kus		33,30	133,20		133,20		0,00000		0,000		20
97	721	722130993	Potrubié pozinkované závitové osadenie odbočky do potrubia obojstranná zverná soška DN 32 / G 1	4,000 kus		38,87	155,48		155,48		0,00000		0,000		20
98	721	722131932	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepajenie stáv. potrubia DN 20	2,000 kus		14,22	28,44		28,44		0,00000		0,000		20
99	721	722131933	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepajenie stáv. potrubia DN 25	4,000 kus		16,36	65,44		65,44		0,00000		0,000		20
100	721	722172221a	Potrubié z plastických rúrok PP DN 16x2,7 polyfúznym zväzanim	31,800 m		8,00	254,40		254,40		0,00000		0,000		20
101	721	722172222	Potrubié z plastických rúrok PP DN 20x3,4 polyfúznym zväzanim	64,500 m		8,05	519,23		519,23		0,00000		0,000		20
102	721	722172224	Potrubié z plastických rúrok PP DN 25x4,2 polyfúznym zväzanim	13,500 m		8,95	120,83		120,83		0,00000		0,000		20
103	721	722172226	Potrubié z plastických rúrok PP DN 32x5,4 polyfúznym zväzanim	4,500 m		11,88	53,46		53,46		0,00000		0,000		20
104	721	722174911	Potrubié plastové zostavenie rozvodov D do 16 mm	31,800 m		1,89	60,10		60,10		0,00000		0,000		20
105	721	722174912	Potrubié plastové zostavenie rozvodov D do 20 mm	64,500 m		1,91	123,20		123,20		0,00000		0,000		20
106	721	722174913	Potrubié plastové zostavenie rozvodov D do 25 mm	13,500 m		1,96	26,46		26,46		0,00000		0,000		20
107	721	722174914	Potrubié plastové zostavenie rozvodov D do 32 mm	4,500 m		2,40	10,80		10,80		0,00000		0,000		20
108	721	722182111	Ochrana potrubia izoláciou - termoizolačné trubice DN 16	31,800 m		1,18	37,52		37,52		0,00000		0,000		20
109	721	722182112	Ochrana potrubia izoláciou - termoizolačné trubice DN 20	64,500 m		1,52	98,04		98,04		0,00000		0,000		20
110	721	722182113	Ochrana potrubia izoláciou - termoizolačné trubice DN 25	24,500 m		1,36	33,32		33,32		0,00000		0,000		20
111	721	722182114	Ochrana potrubia izoláciou - termoizolačné trubice DN 32	4,500 m		1,46	6,57		6,57		0,00000		0,000		20
112	721	722190401	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	23,000 kus		8,58	197,34		197,34		0,00000		0,000		20
113	721	722190403	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 25	3,000 kus		8,58	25,74		25,74		0,00000		0,000		20
114	721	722220161	Nástenka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2	23,000 kus		4,58	105,34		105,34		0,00000		0,000		20
115	721	722232043	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	2,000 kus		7,38	14,76		14,76		0,00000		0,000		20
116	721	722232044	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	3,000 kus		10,62	31,86		31,86		0,00000		0,000		20
117	721	722232045	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vnútorný závit	5,000 kus		15,02	75,10		75,10		0,00000		0,000		20
118	721	722232171	Kohút guľový rohový G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprietokový s vonkajším a vnútorným závitom	23,000 kus		12,50	287,50		287,50		0,00000		0,000		20
119	721	722254106a	Demontáž hydrantovej skrine nástennej s vyzbrojou	1,000 súbor		22,80	22,80		22,80		0,00000		0,000		20
120	721	722254262	Požiarne prísl. hadic.navij. typ B25/30 pod omlieku 696x696x280mm	3,000 súbor		623,17	1 869,51		1 869,51		0,00000		0,000		20
121	721	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	125,300 m		1,66	208,00		208,00		0,00000		0,000		20
122	721	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	125,300 m		1,20	150,36		150,36		0,00000		0,000		20
123	721	722999905	Vnútorný vodovod HZS T5	8,500 hod		16,54	140,59		140,59		0,00000		0,000		20
124	721	722999906	Vnútorný vodovod HZS T6	8,500 hod		18,42	156,57		156,57		0,00000		0,000		20
125	721	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	52,164 %		0,60	31,30		31,30		0,00000		0,000		20
722 - Vnútorný vodovod spolu:				5 307,14			5 307,14	0,00	5 307,14		0,00000		0,000		

Přehľad rozpočtových nákladov v EUR

Príloha rozpočtových nákladov v EUR																
Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %		
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu			
725 - Zariadenie predmety																
126	700	725.101a	ZT - WC kombi deťské na predstenu	8,000	komplet	390,00	3 120,00		3 120,00		0,00000		0,000	20		
127	700	725.101b	ZT - WC kombi so zad.šikmým odp.	2,000	komplet	155,00	310,00		310,00		0,00000		0,000	20		
128	700	725.102a	ZT - WC dlhúvitové pre telesne postihnutých kompi	1,000	komplet	255,00	255,00		255,00		0,00000		0,000	20		
129	700	725.211a	ZT - umývadlo s batériou - deťské	6,000	komplet	95,00	570,00		570,00		0,00000		0,000	20		
130	700	725.211b	ZT - umývadlo s batériou č.1434	2,000	komplet	110,00	220,00		220,00		0,00000		0,000	20		
131	700	725.211c	ZT - umývadlo s batériou - zdravot. postihnúť	1,000	komplet	130,00	130,00		130,00		0,00000		0,000	20		
132	700	725.611a	ZT - umývačka riadu	1,000	komplet	450,00	450,00		450,00		0,00000		0,000	20		
133	721	725116111	Montáž záchodu do predstienového syst.	8,000	kus	7,48	59,84		59,84		0,00000		0,000	20		
134	721	725116211	Montáž predstienového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	8,000	súbor	38,98	311,84		311,84		0,00000		0,000	20		
135	721	725131511a	Montáž a dodávka konzol WC teles.postihn.sklop.nerez 1L+1P	2,000	kus	125,20	250,40		250,40		0,00000		0,000	20		
136	721	725210923a	Dodávka a montáž konzoly umývadl.telespost. sklop. 1L, 1P nerez.	2,000	kus	98,00	196,00		196,00		0,00000		0,000	20		
137	721	725329102a	Montáž drezov trojlých so zápch uzávierkou s dodávkou	1,000	súbor	220,00	220,00		220,00		0,00000		0,000	20		
138	721	725810266	Ventil nástenný T 212 G 1/2 s PO ventilom	3,000	súbor	15,86	47,58		47,58		0,00000		0,000	20		
139	721	725810405	Ventil rohový s pripojovacou rúrkou TE 67 G 1/2	10,000	súbor	10,68	106,80		106,80		0,00000		0,000	20		
140	721	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	21,000	súbor	8,26	173,46		173,46		0,00000		0,000	20		
141	721	725980122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	4,000	kus	2,81	11,24		11,24		0,00000		0,000	20		
142	721	725999905	Zariadenie predmety HZS T5	4,000	hod	16,54	66,16		66,16		0,00000		0,000	20		
143	721	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	58,723	%	0,30	17,62		17,62		0,00000		0,000	20		
725 - Zariadenie predmety spolu:									0,00	6 515,94		0,00000	0,000			
766 - Konštrukcie stolárske																
144	766	766425215a	Montáž oblož. stien sadrokartónom hr.15 š. nad 150 mm + dodávka	5,250	m2	35,00	183,75		183,75		0,00000		0,000	20		
145	766	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	1,114	%	0,60	0,67		0,67		0,00000		0,000	20		
766 - Konštrukcie stolárske spolu:									0,00	184,42		0,00000	0,000			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:									0,00	16 551,65		0,00000	0,000			
Za rozpočet celkom										4 237,12	32 500,73		0,00000	0,000		

ZADANIE

Stavba: Prístavba jedálne MŠ v Prečine
Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

44	011	346253211	Zapletovanie rýh, potrubia, výklenkov alebo ník drevocementovými doskami s prekrytím rabinovým pletivom na stenách	m2	0,500	35,00	17,50
----	-----	-----------	--	----	-------	-------	-------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

80	003	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	10,000	2,90	29,00
81	003	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	10,000	1,50	15,00
1	013	971038521	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 1 m2 hr.do 100 mm, -0,11700t	m2	0,500	4,60	2,30
2	013	974032132	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00500t	m	2,000	1,90	3,80

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolácie tepelné

45	713	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	135,000	2,90	391,50
50	283	2837741526	15 x 9 izolácia na báze polyetylénovej peny-trubica	m	50,000	0,65	32,50
51	283	2837741534	18 x 9 izolácia na báze polyetylénovej peny-trubica	m	13,200	0,74	9,77
52	283	2837741547	22 x 9 izolácia na báze polyetylénovej peny-trubica	m	16,500	0,95	15,68
53	283	2837741552	28 x 9 izolácia na báze polyetylénovej peny-trubica	m	55,000	1,15	63,25
54	713	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	17,000	3,20	54,40
55	283	2837741600	54 x 9 izolácia na báze polyetylénovej peny-trubica	m	17,340	6,80	117,91
49	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,050	33,00	1,65

733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

27	731	733151113	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 15/1,0 mm	m	50,000	18,90	945,00
28	731	733151116	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 18/1,0 mm	m	13,200	21,60	285,12

ZADANIE

Stavba: Prístavba jedálne MŠ v Prečine
 Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
29	731	733151119	Potrúbie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 22/1,0 mm	m	16,500	25,90	427,35
30	731	733151122	Potrúbie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 28/1,0 mm	m	55,000	38,60	2123,00
43	731	733151131	Potrúbie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 54/2,0 mm	m	17,000	90,00	1530,00
32	731	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	134,700	0,50	67,35
33	731	733191202	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	17,000	0,50	8,50
73	731	733191928	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 50	ks	2,000	15,00	30,00
20	731	733194918	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky priemer 57/2, 9	ks	2,000	15,00	30,00
35	731	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,183	48,00	8,78
34	731	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,183	48,00	8,78

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

75	731	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	4,000	3,00	12,00
56	731	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	2,000	3,00	6,00
57	422	4226060001	automatický odvzdušňovací ventil	ks	2,000	9,50	19,00
58	731	734209113	Montáž závitovej pripojovacej armatúry - vykurovacie teleso	ks	10,000	10,00	100,00
60	422	4228461159	Pripojovacia armatúra Bypass -3000, rohový, vypúšťanie vpravo, Rp 1/2 x G 3/4	ks	10,000	21,60	216,00
61	731	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000	4,00	8,00
62	551	5510900441	Guľový kohút s pákovým ovládačom, odolné voči vypl.zinku, PN 50, DN 25	ks	2,000	16,80	33,60
63	731	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	10,000	9,50	95,00
70	731	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	10,000	3,00	30,00
71	551	5518100042	Termostatická hlavica kvapalinová, + 6,5° až +28°C, biela, plast, TD 3000, č	ks	10,000	13,00	130,00
64	731	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000	6,30	12,60
76	731	734294104	Montáž prechodky ocel/Cu	ks	2,000	5,00	10,00
77	196	1963225050	Tvarovka 28x1 1/4 prechodka	ks	2,000	25,00	50,00

735

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

ZADANIE

Stavba: Pristavba jedálne MŠ v Prečine
 Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
3	731	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	50,000	3,00	150,00
68	731	735121810	Demontáž radiátorov oceľových článkových, 0,01057t	m2	10,000	1,00	10,00
5	731	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	15,00	30,00
72	484	4845380250	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 22K 550x400 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	1,000	100,00	100,00
38	484	4845380250	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 22K 550x400 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	2,000	100,00	200,00
39	731	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	15,00	15,00
40	484	4845380650	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 22K 550x1200 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	1,000	189,00	189,00
41	731	735154243	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	7,000	15,00	105,00
42	484	4845380850	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 22K 600x1700 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	7,000	275,00	1925,00
12	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	10,000	5,00	50,00
14	731	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	200,000	0,50	100,00
13	731	7351919101	Vypustenie vody z vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	200,000	0,50	100,00
74	731	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	6,000	3,00	18,00
15	731	735890803	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 24m	t	0,500	65,00	32,50
16	731	998735103	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,500	42,00	21,00
17	731	998735193	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	t	0,500	18,00	9,00

767

Konštrukcie doplnkové kovové

78	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	0,050	7,50	0,38
82	286	2867183816	Objímka jednoskrutková 6/4" 48-51mm M8	ks	4,000	3,50	14,00

ZADANIE

Stavba: Pristavba jedálne MŠ v Prečine
Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

OST

Ostatné

18	HZS	HZS-0052	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	hod	8,000	15,00	120,00
19	HZS	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	hod	72,000	15,00	1080,00
65	731	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	1,500	37,00	55,50
67	HZS	HZS-0090	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	hod	3,000	25,00	75,00

Celkom

11339,72

ZADANIE

Stavba: Prístavba jedálne MŠ v Prečine
 Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

403,64

1

Zemné práce

401,34

34	001	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	3,400	70,30	239,02
35	001	133301109	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	3,400	10,10	34,34
3	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	0,500	4,10	2,05
4	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,500	7,60	3,80
5	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,500	75,00	37,50
6	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,900	3,50	10,15
7	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,900	16,20	46,98
8	583	5833773700	Štrkopiesok drevený 0-16 N	m3	0,500	55,00	27,50

5

Komunikácie

2,30

9	221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	0,500	4,60	2,30
---	-----	-----------	--	----	-------	------	------

PSV

PSV

1939,15

723

Zdravotechnika - plynovod

1939,15

10	721	723130251	Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 25	m	3,000	17,50	52,50
48	721	723130254	Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 50	m	2,000	30,10	60,20
36	721	723150352	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, redukcia zhotovená kovaním nad 2 DN DN 50/25	ks	2,000	21,90	43,80
49	721	723150369	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 89/3,6	m	0,500	26,20	13,10
12	721	723160204	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	súb	1,000	51,30	51,30
13	548	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	1,000	5,00	5,00
14	721	723160335	Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky do G 5/4	súb	1,000	19,50	19,50
38	721	7231603351	Montáž plynomeru	súb	1,000	45,00	45,00

ZADANIE

Stavba: Pristavba jedálne MŠ v Prečine
Objekt:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
15	721	723234101	Montáž domovej regul. stanice	súb	1,000	36,00	36,00
16	422	4224351000	Skrinka pre regulačnú zostavu vrátane vnútorného zariadenia	ks	1,000	1490,00	1490,00
17	422	4224351001	Doprava	ks	1,000	20,00	20,00
37	721	723239206	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 2 ostatné typy	ks	1,000	7,00	7,00
19	551	5517400870	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 2" plyn	ks	1,000	51,50	51,50
20	551	5517400871	Armatúry a príslušenstvo -izolačný spoj	ks	1,000	25,50	25,50
21	721	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,500	22,50	11,25
22	721	998723192	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,500	15,00	7,50

M

M

603,00

23-M

Montáže potrubia

588,30

23	923	230120041	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32	m	6,000	1,50	9,00
24	923	230140516	Priplatok na zvary 1. a 2. klasifikačného stupňa D x t 28 x 3, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	2,000	21,30	42,60
46	923	230180022	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 63 x 5.7	m	8,000	4,50	36,00
45	286	2860020060	HDPE rúra PE100 63x5,8/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11	m	8,000	13,50	108,00
47	923	230180132	Priplatok na zhotovenie segmentového oblúka PE, PP pri montáži DN 50	ks	1,000	18,00	18,00
42	923	230200251	Montáž privarovacieho dielu-prechodka	ks	2,000	95,60	191,20
43		286010030	Prechodka nalisovacia PE/meď EA		2,000	85,90	171,80
25	923	230210014	Ručné opláštenie ovinitím pásky za studena - 4 vrstvy	m2	0,500	13,20	6,60
26	923	230230211	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 50	m	10,000	0,30	3,00
27	923	230230291	Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ	ks	2,000	1,05	2,10

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

14,70

28	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	7,000	0,50	3,50
29	283	2830002001	Fólia žltá "PLYN"	m	7,000	1,60	11,20

OST

Ostatné

530,00

30	HZS	HZS-0010	Revízie	hod	3,000	60,00	180,00
31	HZS	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaníu	hod	1,000	200,00	200,00

ZADANIE

Stavba: Prístavba jedálne MŠ v Prečine
Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
32	HZS	HZS-0080	Tlaková skúška - plyn	ks	1,000	150,00	150,00

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN03		Geodetické práce					255,00
33	000	000300011	Vytýčenie podzemného STL potrubia	hod	3,000	85,00	255,00

Celkom

3730,79

č.	č.položky cenníka	Skrátený popis	mer jed.	množ.	jednotková cena/€/	SPOLU /€/
	210	MONTAZNE PRACE				
1.	010132	Trubka el. inštalačná ohybná FXP 20, ul. pevne	m	120	2,80	336,00
2.	010134	Trubka el. inštalačná ohybná FXP 40, ul. pevne	m	8	2,80	22,40
3.	010105	Inštalačná lišta vkladacia LV 40x20mm	m	18	2,80	50,40
4.	010301	Krabica prístrojová ASD 70	ks	38	2,50	95,00
5.	010313	Krabica KO 125 bez zapojenia	m	6	4,20	25,20
6.	010321	Krabica odbočná typ KR68, KR97	ks	20	4,60	92,00
7.	100001	Ukončenie vodiča v rozv. včít. zapojenia, do 2,5mm ²	ks	39	3,50	136,50
8.	100002	Ukončenie vodiča v rozv. včít. zapojenia, do 6mm ²	ks	10	4,50	45,00
8.	10369/P	Montáž ekvipotenciálnej prípojnice EPS	ks	1	13,50	13,50
9.	110041	Spínač 1-pólový zapustený /rad. 1, 1/0, 1/0So, 1S/	ks	8	2,80	22,40
10.	110043	Spínač sériový zapustený /rad. 5/	ks	3	3,00	9,00
11.	110045	Spínač striedavý zapustený /rad. 6, 6+6/	ks	8	3,50	28,00
12.	111011	Zásuvka domová zapust. 10/16A, 250V, 2P+Z, TV, TP	ks	19	3,50	66,50
13.	190003	Montáž /osadenie / rozvádzača do 100kg	ks	1	75,00	75,00
14.	201076	Montáž - svietidlo líniové (LED) priem., IP20, IP65	ks	27	12,00	324,00
15.	201039/P	Montáž - svietidlo LED kruhové do podhľadu	ks	13	10,00	130,00
16.	201039/P	Montáž - svietidlo LED senzorové vonkajšie	ks	3	10,00	30,00
17.	200008	Montáž - svietidlo žiariv. interiér. nástenné núdzové 11W	ks	4	10,00	40,00
18.	220452	Ochranné pospájanie-Cu 4-25mm ² pevné	m	40	2,50	100,00
19.	220321	Svorka na potrubie uzemňovacia Cu-pás	ks	5	2,80	14,00
20.	220021	Vedenie uzemňovacie FeZn do 120mm ² v zemi	m	60	2,50	150,00
21.	220101	Vodiče zvodové D8,10 mm + podpery	m	120	6,50	780,00
22.	220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek	ks	47	2,00	94,00
23.	220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky	ks	24	2,80	67,20
24.	220401	Štítok z umel. hmoty - označenie zvodu	ks	4	1,50	6,00
25.	220431	Tvarovanie montážneho dielu - zberač, ochr. uholník	ks	2	4,50	9,00
26.	220463	Montáž vysúvacieho rebrika - budova 10m /na 1 zvode/	ks	4	15,00	60,00
27.	810041	Silový kábel CYKY-O 2x1,5 mm ² ul. pevne	m	30	1,50	45,00
28.	810045	Silový kábel CYKY-O 3x1,5 mm ² ul. pevne	m	60	1,50	90,00
29.	810045	Silový kábel CYKY-J 3x1,5 mm ² ul. pevne	m	290	1,50	435,00
30.	810055	Silový kábel CYKY-J 5x1,5 mm ² ul. pevne	m	15	1,50	22,50
31.	810046	Silový kábel CYKY-J 3x2,5 mm ² ul. pevne	m	150	1,50	225,00
32.	810057	Silový kábel CYKY-J 5x4 mm ² ul. pevne	m	20	1,50	30,00
33.	291000	Vypracovanie odbornej prehliadky a skúšky s vypracovaním správy	hod	16	22,00	352,00
34.	M	Sekanie drážok a prestupov v murive a podlahovom betóne	hod	24	16,00	384,00
35.	M	Požiarne utesnenie prestupov stavebných konštrukcií	hod	4	16,00	64,00
	M	Montážne úpravy (doplnenie) rozvádzača RSM2	hod	6	16,00	96,00
	M	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie (WC)	hod	8	16,00	128,00
		SPOLU:				4692,60
		MATERIÁL I.				
1.		Silový kábel CYKY-O 2x1,5 mm ²	m	30	0,88	26,40
2.		Silový kábel CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	60	1,00	60,00
3.		Silový kábel CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	290	1,00	290,00
4.		Silový kábel CYKY-J 5x1,5 mm ²	m	15	1,80	27,00
5.		Silový kábel CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	150	1,25	187,50
6.		Silový kábel CYKY-J 5x4 mm ²	m	20	3,60	72,00
7.		Lišta LV40x20	m	18	1,40	25,20
8.		Silový vodič CY(A) 6 mm ² /zelenožltý/	m	40	1,00	40,00
8.		Plastová trubka ohybná svetlošedá PVC typ: FXP 20 IEC	m	120	0,80	96,00
9.		Plastová trubka ohybná svetlošedá PVC typ: FXP40 IEC	m	8	1,00	8,00
10.		Vodič AlMgSi D 8 mm (1kg=7,40m)	kg	16	9,00	144,00
11.		Uzemňovací vodič FeZn D 10 mm (0,62kg/m)	kg	12	2,89	34,68
12.		Uzemňovacia pásovina FeZn 30x4mm (1 kg/m)	kg	60	2,89	173,40
		SPOLU:				1184,18
		Podružný materiál:	%	3		35,50
		Straty /prerez/:	%	5		59,00
		SPOLU:				1278,68
		MATERIÁL II.				
1.		Svietidlo LED inter. 4000 RM2 KV4, 42W, 4150lm, IP20	ks	23	56,00	1288,00
2.		Svietidlo LED inter. 2000 RM1 KV4, 22W, 2000lm, IP20	ks	2	47,50	95,00

3.		Svietidlo LED priem. prachotesné, 40W, 5500lm, IP65	ks	2	55,00	110,00
4.		Svietidlo LED podhl'. 20W, 1500lm, IP20	ks	13	32,40	421,20
5.		Svietidlo LED núdzové /NM/ LED, 1HOD, IP42	ks	4	36,50	146,00
6.		Svietidlo LED reflektorové senzorové 20W, SLIM, 1800lm, IP66	ks	3	42,60	127,80
7.		Spínač 1-pólový rad.1, zapustený IP20 /LE 7744 01/	ks	7	4,70	32,90
8.		Spínač 1-pólový rad.1, zapustený IP44 /LE 7742 01/	ks	1	5,50	5,50
8.		Spínač sériový rad.5, zapustený IP20 /LE 7744 05/	ks	3	6,50	19,50
9.		Spínač striedavý rad.6, zapustený IP20 /LE 7744 06/	ks	7	5,66	39,62
10.		Spínač striedavý rad.6, zapustený IP44 /LE 7742 06/	ks	1	6,74	6,74
11.		Zásuvka domová zapustená 2P+PE, 10/16A, IP20 /LE 7743 96/	ks	16	4,82	77,12
12.		Zásuvka domová zapustená 2P+PE, 10/16A, IP44 /LE 7742 21/	ks	3	6,50	19,50
13.		Rámik jednoduchý /LE 774451/	ks	25	0,88	22,00
14.		Rámik 2-násobný vodorovný /LE 774452/	ks	5	2,40	12,00
15.		Rámik 3-násobný vodorovný /LE 774453/	ks	1	2,89	2,89
16.		Ekvipotenciálna prípojnicia EP K12	ks	1	17,00	17,00
17.		Krabica prístrojová typ ASD 70	ks	38	0,60	22,80
18.		Krabica odbočná typ KR68	ks	15	3,20	48,00
19.		Krabica odbočná typ KR97	ks	5	6,50	32,50
20.		Istič 1-pólový typ PL7-B10/1	ks	1	4,50	4,50
21.		Istič 1-pólový typ PL7-B16/1	ks	1	4,50	4,50
22.		Istič 3-pólový typ PL7-B20/3	ks	1	13,00	13,00
23.		Svorka spojovacia SS	ks	40	1,26	50,40
24.		Svorka krížová SK	ks	10	2,62	26,20
25.		Svorka odkvapová SO	ks	7	2,89	20,23
26.		Svorka pripojovacia SP1	ks	2	2,45	4,90
27.		Svorka skúšobná SZ	ks	2	3,75	7,50
28.		Svorka uzemňovacia SR03	ks	6	1,45	8,70
29.		Svorka uzemňovacia spojovacia SR02	ks	4	1,42	5,68
30.		Svorka zemniaca potrubná typ ZSA 16	ks	5	4,70	23,50
31.		Krabica KO125	ks	2	3,66	7,32
32.		Podpera vedenia pre plech. strechy PV23	ks	75	4,55	341,25
33.		Označovací štítok z PH	ks	4	1,50	6,00
34.		Podpera vedenia PP pre pásovinu FeZn	ks	57	2,30	131,10
35.		Protipožiarne utesnenie káblov	ks	2	36,00	72,00
		SPOLU:				3272,85
		Podružný materiál:	%	3		98,00
		SPOLU:				3370,85
		DODÁVKA:				
1.	OC	Rozvádzač RP /výkres E-3/	ks	1		908,00
		SPOLU:				

Rozpočet

STAVBA: PRÍSTAVBA JEDÁLNE MATERSKEJ ŠKOLY V PREČINE

ČASŤ: VZDUCHOTECHNIKA

DODÁVATEL:

Por. číslo	ZARIADENIE	Množ.	Mj.	Dodávka		Montáž	
				Jedn. cena	Cena spolu	Jedn. cena	Cena spolu
1. Zariadenie č.1. Vetranie WC							
1.01	malý radiálny ventilátor s časovým dobehom a spätnou klapkou EBB 175 T	3	ks	261,62 €	784,86 €	17,80 €	53,40 €
1.02	potrubný ventilátor TD 500/160 T	2	ks	228,50 €	457,00 €	21,40 €	42,80 €
	pretlaková žalúzia PER125	1	ks	17,06 €	17,06 €	5,60 €	5,60 €
	pretlaková žalúzia PER160	1	ks	44,78 €	44,78 €	6,40 €	6,40 €
	spätná klapka RSK 160	1	ks	16,24 €	16,24 €	4,30 €	4,30 €
	odvodný tanierový ventil DN125	6	ks	5,60 €	33,60 €	2,70 €	16,20 €
	Potrubie						
	spiro potrubie ø125/20%tv	5	m	10,13 €	50,65 €	5,60 €	28,00 €
	spiro potrubie ø160/20%tv	28	m	12,58 €	352,24 €	7,80 €	218,40 €
	ohybné potrubie neizolované DN100	6	m	4,89 €	29,34 €	2,60 €	15,60 €
	ohybné potrubie neizolované DN125	12	m	6,14 €	73,68 €	3,50 €	42,00 €
	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	1	kpl	165,00 €	165,00 €		
Spolu:					2 024,45 €		432,70 €
2. Zariadenie č.2. Vetranie výdajne jedál							
2.01	potrubný ventilátor RM 200 NK	1	ks	226,05 €	226,05 €	20,00 €	20,00 €
	regulátor otáčok REB 1 NE	1	ks	117,57 €	117,57 €	25,00 €	25,00 €
	tlmič hluku DN200, dl. 900 mm	2	ks	124,86 €	249,72 €	17,00 €	34,00 €
	odvodný tanierový ventil DN160	4	ks	6,90 €	27,60 €	3,50 €	14,00 €
	pretlaková žalúzia PER200	1	ks	50,69 €	50,69 €	7,20 €	7,20 €
	Potrubie						
	spiro potrubie ø200/20%tv	22	m	16,50 €	363,00 €	8,90 €	195,80 €
	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	1	kpl	80,00 €	80,00 €		
Spolu:					1 114,63 €		296,00 €
Ostatné rozpočtové náklady							
	Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky	1	kpl			250,00 €	250,00 €
	Realizačný projekt	1	kpl			250,00 €	250,00 €
	Doprava	1	kpl			120,00 €	120,00 €
Spolu:							620,00 €
REKAPITULÁCIA							
1.	Zariadenie č.1. Vetranie WC				2 024,45 €		432,70 €
2.	Zariadenie č.2. Vetranie výdajne jedál				1 114,63 €		296,00 €
	Ostatné rozpočtové náklady						620,00 €
Spolu:					3 139,08 €		1 348,70 €
Za rozpočet celkom (bez DPH):						4 487,78 €	

Rekapitulácia - neoprávnené náklady

Názov stavby: **PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V PREČÍNE**

Miesto stavby: **Obec Prečín, okres Považská Bystrica**

Investor: **Obec Prečín, Prečín č.304, 018 15**

		Spolu bez DPH:	DPH 20 %	Spolu s DPH:
E1	STAVEBNÝ OBJEKT - PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY			
	Architektonicko-stavebné riešenie	92 780,80 €	18 556,16 €	111 336,96 €
	Zdravotechnika	5 893,53 €	1 178,71 €	7 072,24 €
	Ústredné vykurovanie	26 973,13 €	5 394,63 €	32 367,76 €
	Plynoinštalácia - premiestnenie plynomeru			
	Elektroinštalácia	6 122,58 €	1 224,52 €	7 347,10 €
	Vzduchotechnika	17 248,72 €	3 449,74 €	20 698,46 €
	Spolu :			

CENA CELKOM	149 018,76 €	29 803,75 €	178 822,51 €
--------------------	---------------------	--------------------	---------------------

Odberteľ:

Projektant:

Dodávateľ: Ing. Anton Políček

Stavba : M%S Prečin

Objekt : Neoprávnené výdavky

Časť : Vlastná stavba

Ing. POLÍČEK Anton

Spracoval: ing. Anton Políček

JKSO :

Dátum:

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		Nh	
				Spolu		Spolu		Spolu	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	10 611,58	0,00	10 611,58	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	3 084,19	0,00	3 084,19	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	15 905,68	0,00	15 905,68	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 275,29	71,20	2 346,49	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	31 876,74	71,20	31 947,94	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
713 - Izolácie tepelné	161,80	1 198,77	1 360,57	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	6 714,87	3 152,68	9 867,55	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
763 - Konštrukcie - drevosťavby	7 032,19	0,00	7 032,19	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	11 488,12	0,00	11 488,12	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
765 - Krytiny tvrdé	732,29	0,00	732,29	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	32,64	326,91	359,55	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 736,73	7 556,78	9 293,51	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	476,67	274,10	750,77	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
776 - Podlahy povlakové	1 308,90	4 462,67	5 771,57	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	685,26	0,00	685,26	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	1 118,69	621,36	1 740,05	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
783 - Nátery	722,01	0,00	722,01	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
784 - Maľby	1 186,14	0,00	1 186,14	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
786 - Čalunnicke úpravy	243,28	9 600,00	9 843,28	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	33 639,59	27 193,27	60 832,86	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
Za rozpočet celkom	65 516,33	27 264,47	92 780,80	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ: Ing. Anton Políček
Stavba : M%S Prečín
Objekt : Neopravené výdavy
Časť : Vlastná stavba
Ing. POLÍČEK Anton

Spracoval: ing. Anton Políček
JKSO :
Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková Spolu	Suť v tonách Jednotková Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
1	011	311272312	Murivo presné plynosilikátové tvárnice 300mm, P3-450	27,577	m3	193,19	5 327,60		5 327,60	0,00000	0,000	20
2	011	311272373	Murivo presné plynosilikátové tvárnice 375mm, P3-450 (domurovanie otvorov)	2,306	m3	208,19	480,09		480,09	0,00000	0,000	20
3	011	317142327	Preklady nosné systémové 1250x150x250 mm	3,000	kus	45,98	137,94		137,94	0,00000	0,000	20
4	011	317142670	Preklady nosné systémové 2500x150x250 mm	1,000	kus	90,18	90,18		90,18	0,00000	0,000	20
5	012	317143615	Preklady nosné systémové 1500x300x249mm	2,000	kus	108,78	217,56		217,56	0,00000	0,000	20
6	012	317143624	Preklady nosné systémové 1900x300x249mm	11,000	kus	139,94	1 539,34		1 539,34	0,00000	0,000	20
7	011	330311714	Stĺpy a piliere z betónu tr. C30/37	1,341	m3	142,54	191,15		191,15	0,00000	0,000	20
8	253	330351121	Debenie stĺpov, pilierov hranatých 0,40 m2	17,880	m2	22,02	393,72		393,72	0,00000	0,000	20
9	253	330351129	Oddebenie stĺpov pilierov hranatých 0,40 m2	17,800	m2	6,10	108,58		108,58	0,00000	0,000	20
10	253	330361113	Vystuženie stĺpov, pilierov B oceľ. BSI 500 (10505)	0,174	t	1 993,96	346,95		346,95	0,00000	0,000	20
11	011	342272536	Priečky z plynosilikátových tvární hr.150mm P2-500	63,044	m2	28,21	1 778,47		1 778,47	0,00000	0,000	20
									10 611,58	0,00	0,00000	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:												
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
12	011	413321616	Nosníky zo železobetónu tr. C30/37	2,366	m3	116,28	275,12		275,12	0,00000	0,000	20
13	011	413351107	Debenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	23,661	m2	15,59	368,87		368,87	0,00000	0,000	20
14	011	413351108	Debenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	23,661	m2	3,89	92,04		92,04	0,00000	0,000	20
15	011	413351215	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	7,887	m2	20,54	162,00		162,00	0,00000	0,000	20
16	011	413351216	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	7,887	m2	6,25	49,29		49,29	0,00000	0,000	20
17	011	413361821	Výstuž nosníkov, trámov, priečikov BSI 500 (10505)	0,308	t	1 893,96	583,34		583,34	0,00000	0,000	20
18	011	417321616	Služujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C30/37	4,365	m3	117,19	511,53		511,53	0,00000	0,000	20
19	011	417351115	Debenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	29,102	m2	8,42	245,04		245,04	0,00000	0,000	20
20	011	417351116	Debenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	29,102	m2	3,11	90,51		90,51	0,00000	0,000	20
21	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSI 500 (10505)	0,373	t	1 893,96	706,45		706,45	0,00000	0,000	20
									3 084,19	0,00	0,00000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:												
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
22	011	610891111	Zakryvanie okenných otvorov	7,081	m2	1,30	9,21		9,21	0,00000	0,000	20
23	011	612465114	Príprava podkladu pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom	215,249	m2	0,81	174,35		174,35	0,00000	0,000	20
24	011	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková (komplet, vrátane potrebných listů)	215,249	m2	11,26	2 423,70		2 423,70	0,00000	0,000	20
25	011	612481118	Potiahnutie vnút. stien sklovákným pleťom vtláčeným do tmelu	215,249	m2	6,48	1 394,81		1 394,81	0,00000	0,000	20
26	011	622474511	Omietka vonkajšia Nanopor TOP 2mm	114,004	m2	13,97	1 592,64		1 592,64	0,00000	0,000	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavbného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
27	011	622481118	Poliashuľie vonk. stien a podhládov sklovláknitým pleťvom vliacenyým do žmeltu	20,365 m ²		6,68	136,04		136,04	0,00000		0,0000	0,000	20
28	011	622491189	Priplatok za viačiarebné zhotovenie omietok	163,113 m ²		3,85	627,99		627,99	0,00000		0,0000	0,000	20
29	011	625981132	Oklad vonk. bet. konštrukcii doskami styrodur hr. 50 mm	14,579 m ²		19,26	280,79		280,79	0,00000		0,0000	0,000	20
30	011	625991107	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a kamenná vlna hr.100 mm (komplet, vrátane omietacích listů)	13,250 m ²		65,06	862,05		862,05	0,00000		0,0000	0,000	20
31	011	625991108	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a kamenná vlna hr.150 mm (komplet, vrátane omietacích listů)	80,532 m ²		71,17	5 731,46		5 731,46	0,00000		0,0000	0,000	20
32	011	632451065	Poler pieskocement. oceľ. hladeny alebo lity hr. do 60 mm	151,062 m ²		15,00	2 265,93		2 265,93	0,00000		0,0000	0,000	20
33	011	632481213	Separacná vristva z PE fólie (vrátane dilatacného pásika)	151,062 m ²		0,56	84,59		84,59	0,00000		0,0000	0,000	20
34	253	632481713	Vložka do poter. i maz. zo zvar. sietí	174,118 m ²		1,85	322,12		322,12	0,00000		0,0000	0,000	20
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	15 905,68			15 905,68	0,00	15 905,68	0,00000		0,0000	0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
35	003	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	134,233 m ²		2,15	288,60		288,60	0,00000		0,0000	0,000	20
36	003	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	134,233 m ²		1,31	175,85		175,85	0,00000		0,0000	0,000	20
37	003	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	134,233 m ²		1,18	158,39		158,39	0,00000		0,0000	0,000	20
38	003	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	151,062 m ²		2,85	430,53		430,53	0,00000		0,0000	0,000	20
39	011	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	151,062 m ²		3,16	477,36		477,36	0,00000		0,0000	0,000	20
40	011	953941291	Osadenie hasiacich prístrojov	2,000 kus		5,90	11,80		11,80	0,00000		0,0000	0,000	20
41	MAT	553000113	Hasiaci prístroj práškový 6kg	2,000 kus		35,60	71,20	71,20	71,20	0,00000		0,0000	0,000	20
42	011	953948201	Kotvy chemickým tmeľom M 20 s vyvrtaním otvoru	3,000 kus		7,79	23,37		23,37	0,00000		0,0000	0,000	20
43	011	953950203	Kolevná skrutka pre chemické kotvy M 20 dl 300 mm	3,000 kus		11,43	34,29		34,29	0,00000		0,0000	0,000	20
44	011	998011001	Presun hmot pre budovy murované výšky do 6 m	79,424 t		8,50	675,10		675,10	0,00000		0,0000	0,000	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	2 346,49			2 275,29	71,20	2 346,49	0,00000		0,0000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
713 - Izolácie tepelné														
45	713	713121111	Montáž tep. izolácie podlah 1 x polozenie	151,062 m ²		0,97	146,53		146,53	0,00000		0,0000	0,000	20
46	MAT	2831N0317	Polystyrén EPS 150S hr. 70mm	154,083 m ²		7,78	1 198,77	1 198,77	1 198,77	0,00000		0,0000	0,000	20
47	713	998713201	Presun hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	10,910 %		1,40	15,27		15,27	0,00000		0,0000	0,000	20
			713 - Izolácie tepelné spolu:	1 360,57			161,80	1 198,77	1 360,57	0,00000		0,0000	0,000	
762 - Konštrukcie lesárske														
48	762	762332110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm ²	27,350 m		7,55	206,49		206,49	0,00000		0,0000	0,000	20
49	762	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm ²	355,265 m		10,30	3 659,23		3 659,23	0,00000		0,0000	0,000	20
50	762	762332130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm ²	93,990 m		13,70	1 287,66		1 287,66	0,00000		0,0000	0,000	20
51	762	762342203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m ²	290,239 m ²		1,96	568,87		568,87	0,00000		0,0000	0,000	20
52	762	762342204	Montáž kontrlatí, rozpätie 80-120 cm	290,239 m ²		1,18	342,48		342,48	0,00000		0,0000	0,000	20
53	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	8,139 m ³		73,55	598,62		598,62	0,00000		0,0000	0,000	20
54	MAT	605101510	Rezivo	8,168 m ³		385,98		3 152,68	3 152,68	0,00000		0,0000	0,000	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Presun hmot pre tesárske konštr. v objektoch	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										55	56	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
55	762	998762202	Presun hmot pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	762 - Konštrukcie tesárske spolu:	11,982 %		4,30	51,52		51,52	9 867,55	0,00000	0,000	20		
763 - Konštrukcie - drevostavby																
56	763	763118611	Predsadená SDK stena opláštená sdk doskami RBIF 15 mm		17,280 m2		29,71	513,39		513,39		0,00000	0,000	20		
57	763	763133030	Podhlady sadrokartónové zavesené UD a CD dosky RBFI(II) hr. 15 mm		151,062 m2		40,74	6 154,27		6 154,27		0,00000	0,000	20		
58	763	763167719	Obklad rozvodov (vzt) ľubov. prierezu sádrokart. GK1 12,5 mm		1,350 m2		16,40	22,14		22,14		0,00000	0,000	20		
59	763	998763201	Presun hmot pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m		50,351 %		6,80	342,39		342,39		0,00000	0,000	20		
				763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	7 032,19			7 032,19	0,00		7 032,19	0,00000	0,000			
764 - Konštrukcie klampiarske																
60	764	764172001	Strešná krytina s poplastovaného plechu veľkoplošná profilovaná (komplet systém, vrátane doplnkov)		290,239 m2		32,98	9 572,08		9 572,08		0,00000	0,000	20		
61	764	764172080	Oplechovanie hrebeňa sklon do 30° K6		6,260 m		15,98	100,03		100,03		0,00000	0,000	20		
62	764	764311822	Klamp. demont. zastrešenia do 30° B7		22,415 m2		1,48	33,17		33,17		0,00000	0,000	20		
63	764	764322230	Klamp. poplastovaný pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 330 K8		27,256 m		8,98	244,76		244,76		0,00000	0,000	20		
64	764	764351203	Klamp. poplastovaný pl. žľaby pododkvap. rš 330 K1 K2		19,756 m		24,73	488,57		488,57		0,00000	0,000	20		
65	764	764359293	Klamp. kolík pre rúry do d-120 K4		1,000 kus		18,50	18,50		18,50		0,00000	0,000	20		
66	764	764391220	Klamp. poplastovaný pl. lišta zavesená rš 330 K7		2,168 m		16,89	36,62		36,62		0,00000	0,000	20		
67	764	764392240	Klamp. poplastovaný pl. užíšenie rš 500 K9		16,213 m		22,43	363,66		363,66		0,00000	0,000	20		
68	764	764430240	Klamp. poplastovaný pl. oplechovanie múrov rš 500 K10		6,510 m		23,40	152,33		152,33		0,00000	0,000	20		
69	764	764454293	Klamp. rúry odpadové kruhové d-100 K3 K5		10,500 m		28,56	299,88		299,88		0,00000	0,000	20		
70	764	998764201	Presun hmot pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m		111,577 %		1,60	178,52		178,52		0,00000	0,000	20		
				764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	11 488,12			11 488,12	0,00		11 488,12	0,00000	0,000			
765 - Krytiny tvrdé																
71	765	765501241	Zakr šikm stiech poistnou hydroizolačnou fóliou		290,232 m2		2,37	687,85		687,85		0,00000	0,000	20		
72	765	998765201	Presun hmot pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m		7,662 %		5,80	44,44		44,44		0,00000	0,000	20		
				765 - Krytiny tvrdé spolu:	732,29			732,29	0,00		732,29	0,00000	0,000			
766 - Konštrukcie stolárske																
73	766	766661112	Montáž dver kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m		3,000 kus		10,00	30,00		30,00		0,00000	0,000	20		
74	MAT	611617210	Dvere vnútorné plné 80x197 D6 (komplet) vid' PD		3,000 kus		108,97	326,91		326,91		0,00000	0,000	20		
75	766	998766201	Presun hmot pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m		4,402 %		0,60	2,64		2,64		0,00000	0,000	20		
				766 - Konštrukcie stolárske spolu:	359,55			32,64	326,91		359,55	0,00000	0,000			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné																
76	767	767631510	Montáž okien, dverí plastových (komplet vrátane parapetov)		85,900 m		19,21	1 650,14		1 650,14		0,00000	0,000	20		
77	MAT	611100605	Okno plastové 1500/1800 O1 (komplet vrátane žalúzií a parapetov) vid' PD		10,000 kus		525,28	5 252,80		5 252,80		0,00000	0,000	20		
78	MAT	611100609	Okno plastové 1200/1800 O2 (komplet vrátane žalúzií a parapetov) vid' PD		1,000 kus		362,35	362,35		362,35		0,00000	0,000	20		
79	MAT	611100617	Okno plastové 1200/700 O7 (komplet) vid' PD		2,000 kus		187,32	374,64		374,64		0,00000	0,000	20		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo vymera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
80	MAT 611100618		Okno plastové 2000/550 O8 (komplet) v/ď PD	1,000 kus		142,89		142,89		142,89		0,0000	20
81	MAT 611100619		Okno plastové 900/2650-1050/1500 O9 (komplet) v/ď PD	1,000 kus		1 424,10		1 424,10		1 424,10		0,0000	20
82	767 998767201		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	108,232 %		0,80	86,59			86,59		0,0000	20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	9 293,51			1 736,73	7 556,78		9 293,51	0,00000	0,000	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických													
83	771 771575109		Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu	20,884 m2		21,41	447,13			447,13		0,00000	20
84	MAT 6973A0161		Dlažba keramická protišmyková	21,928 m2		12,50		274,10		274,10		0,00000	20
85	771 998771201		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	7,774 %		3,80	29,54			29,54		0,00000	20
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	750,77			476,67	274,10		750,77	0,00000	0,000	
776 - Podlahy povlakové													
86	775 776421100		Lepenie podlahových soklikov alebo líšt PVC	14,300 m		1,80	25,74			25,74		0,00000	20
87	MAT 2841A9002		Sokel PVC	15,015 m		1,38		20,72		20,72		0,00000	20
88	775 776521100		Lepenie povlakových podláh plastových pásov PVC	14,354 m2		8,50	122,01			122,01		0,00000	20
89	MAT 2841A0356		Krytina podlahová PVC	15,072 m2		17,00		256,22		256,22		0,00000	20
90	775 776572125		Lepenie, polozenie podláh textílnych	115,824 m2		9,88	1 144,34			1 144,34		0,00000	20
91	MAT 2841A0659		Krytina koberec vysokozáťažový	167,429 m2		25,00		4 185,73		4 185,73		0,00000	20
92	775 998776201		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	42,019 %		0,40	16,81			16,81		0,00000	20
			776 - Podlahy povlakové spolu:	5 771,57			1 308,90	4 462,67		5 771,57	0,00000	0,000	
777 - Podlahy zo syntetických hmôt													
93	773 777551111		Nivelačný poter hr. 5 mm	130,178 m2		5,24	682,13			682,13		0,00000	20
94	773 998777201		Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	7,837 %		0,40	3,13			3,13		0,00000	20
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu:	685,26			685,26	0,00		685,26	0,00000	0,000	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek													
95	771 781415014		Montáž obkladov vnútorných keramických do tmelu	46,232 m2		23,35	1 079,52			1 079,52		0,00000	20
96	MAT 5974A0320		Obklad keramický	48,544 m2		12,80		621,36		621,36		0,00000	20
97	771 998781201		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	19,587 %		2,00	39,17			39,17		0,00000	20
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	1 740,05			1 118,69	621,36		1 740,05	0,00000	0,000	
783 - Nátery													
98	783 783201821		Odstrašenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	10,000 m2		8,57	85,70			85,70		0,00000	20
99	783 783222100		Nátery kov. stav. doplnk. konštr. dvojnasobné	10,000 m2		4,97	49,70			49,70		0,00000	20
100	783 783226100		Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	10,000 m2		2,42	24,20			24,20		0,00000	20
101	783 783782303		Nátery lesárskych konštr. proti škodcom	242,419 m2		2,32	562,41			562,41		0,00000	20
			783 - Nátery spolu:	722,01			722,01	0,00		722,01	0,00000	0,000	
784 - Maľby													
102	784 784452471		Maľba zo zmesi tekut. dvojnas. b. strop miest. do 3,8m	465,151 m2		2,55	1 186,14			1 186,14		0,00000	20

Přehled rozpočtových nákladů v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Suf' v tonách		DPH %
									1 186,14	0,00	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
784 - Maľby spolu: 1 186,14 0,00 1 186,14 0,00000															
786 - Čalunnicke úpravy															
103	786	786681003	Montáž skladacích stien nad 7m2	14,040	m2	16,87	236,85		236,85		0,00000		0,000		20
104	MAT	553290600	Stena posuvná 5200/2700 (komplet)	1,000	kus	9 600,00		9 600,00	9 600,00		0,00000		0,000		20
105	786	998786201	Presun hmôt pre čalunnicke úpravy v objektoch výšky do 6 m	64,273	%	0,10	6,43		6,43		0,00000		0,000		20
786 - Čalunnicke úpravy spolu:				9 843,28			243,28	9 600,00	9 843,28		0,00000		0,000		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				60 832,86			33 639,59	27 193,27	60 832,86		0,00000		0,000		
Za rozpočet celkom				92 780,80			65 516,33	27 264,47	92 780,80		0,00000		0,000		

Ing. POLÍČEK Anton

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : M%S Prečin		Miesto:	Rozpočet:					
Objekt : Neoprávnené výdavky		JKSO :	Spracoval: Ing. Anton Políček					
Časť : Zdravotechnika		Dňa:	Zmluva č.:					
Odberteľ:		IČO:	DIČ:					
Dodávateľ: Ing. Anton Políček		IČO: 32895259	DIČ:					
Projektant:		IČO:	DIČ:					
1 M3 OP		7 072	1 M2 UP	7 072				
1 M2 ZP		7 072	1 M	7 072				
0		0						
0		0						
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:			0,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	5 893,53	0,00	5 893,53	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťaženie podmienky
4	Iné:			0,00	9		14	
5	Súčet:	5 893,53	0,00	5 893,53	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:
projektant, rozpočtár, cenár		dátum:			dodávateľ, zhotoviteľ		ON - ostatné náklady	
podpis:		podpis:			dátum:		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
pečiatka:		pečiatka:			podpis:		17 Inžinierska činnosť	
					pečiatka:		18 Projektové práce	
							19 Kompletizačná činnosť	
							20 Súčet riadkov 16 až 19:	
							0,00	
odberateľ, obstarávateľ		dátum:			Celkové náklady		E	
podpis:		podpis:			Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		21 5 893,53	
pečiatka:		pečiatka:			DPH 20% z:		22 0,00	
					DPH 20% z:		23 5 893,53	
					Súčet riadkov 21 až 23:		24 1 178,70	
					F		Odpočet - prípočet	
					0		0	

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Ing. Anton Políček

Stavba : M%S Prečín
Objekt : Neoprávnené výdavky
Časť : Zdravotechnika

Ing. POLÍČEK Anton

Spracoval: ing. Anton Políček
JKSO :
Dátum:

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		Nh	
				Spolu		Spolu		Spolu	
721 - Vnútorná kanalizácia	1 125,68	0,00	1 125,68	0,00000		0,000		0,000	
722 - Vnútorný vodovod	2 376,13	0,00	2 376,13	0,00000		0,000		0,000	
725 - Zariadenovacie predmety	2 202,03	0,00	2 202,03	0,00000		0,000		0,000	
766 - Konštrukcie stolárske	189,69	0,00	189,69	0,00000		0,000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	5 893,53	0,00	5 893,53	0,00000		0,000		0,000	
Za rozpočet celkom	5 893,53	0,00	5 893,53	0,00000		0,000		0,000	

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Ing. Anton Poliček

Stavba : M%S Prečin
Objekt : Neoprávnené výdavky
Časť : Zdravotechnika

Spracoval: Ing. Anton Poliček
JKSO :
Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo		Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súf v tonách		DPH	
											%	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY PSV																
721 - Vnútrná kanalizácia																
1	721	721174003		Potrubié kanalizačné z PP ležaté DN 50	4,000 m		13,03	52,12		52,12	0,00000		0,000	20		
2	721	721174004		Potrubié kanalizačné z PP ležaté DN 70	4,000 m		14,98	59,92		59,92	0,00000		0,000	20		
3	721	721174024		Potrubié kanalizačné z PP odpadové DN 70	4,800 m		15,88	76,22		76,22	0,00000		0,000	20		
4	721	721174025		Potrubié kanalizačné z PP odpadové DN 100	15,320 m		18,95	290,31		290,31	0,00000		0,000	20		
5	721	721174027		Potrubié kanalizačné z PP odpadové DN 150	4,500 m		31,25	140,63		140,63	0,00000		0,000	20		
6	721	721194104		Vyvedenie a upevnenie kanál. výpusť D 40x1,8	4,000 kus		2,89	11,56		11,56	0,00000		0,000	20		
7	721	721194109		Vyvedenie a upevnenie kanál. výpusť D 110x2,3	4,000 kus		4,77	19,08		19,08	0,00000		0,000	20		
8	721	721226312		Zápachová uzávierka pre umývadlá DN 40	4,000 kus		14,98	59,92		59,92	0,00000		0,000	20		
9	721	721273152		Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 75	1,000 kus		30,73	30,73		30,73	0,00000		0,000	20		
10	721	721273153		Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 110	2,000 kus		23,62	47,24		47,24	0,00000		0,000	20		
11	721	721290111		Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	32,620 m		0,91	29,68		29,68	0,00000		0,000	20		
12	721	721999905		Vnútrná kanalizácia HZS T5	8,500 hod		16,54	140,59		140,59	0,00000		0,000	20		
13	721	721999906		Vnútrná kanalizácia HZS T6	8,500 hod		18,42	156,57		156,57	0,00000		0,000	20		
14	721	998721201		Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	11,107 %		1,00	11,11		11,11	0,00000		0,000	20		
									1 125,68	0,00	1 125,68	0,00000	0,000			
722 - Vnútorný vodovod																
15	721	722130213		Potrubié vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	10,510 m		21,99	231,11		231,11	0,00000		0,000	20		
16	721	722130992		Potrubié pozinkované závitové osadenie odbočky do potrubia obojstranná zverňá spojka DN 25 / G 3/4	12,000 kus		45,00	540,00		540,00	0,00000		0,000	20		
17	721	722130993		Potrubié pozinkované závitové osadenie odbočky do potrubia obojstranná zverňá spojka DN 32 / G 1	1,000 kus		38,87	38,87		38,87	0,00000		0,000	20		
18	721	722172221		Potrubié z plastických rúrok PP DN 20x2,8 polyfúznym zväzánim	44,800 m		11,15	499,52		499,52	0,00000		0,000	20		
19	721	722172223		Potrubié z plastických rúrok PP DN 25x3,5 polyfúznym zväzánim	4,500 m		13,78	62,01		62,01	0,00000		0,000	20		
20	721	722172225		Potrubié z plastických rúrok PP DN 32x4,4 polyfúznym zväzánim	9,000 m		16,66	149,94		149,94	0,00000		0,000	20		
21	721	722174912		Potrubié plastové zostavenie rozvodov D do 20 mm	44,800 m		1,91	85,57		85,57	0,00000		0,000	20		
22	721	722174913		Potrubié plastové zostavenie rozvodov D do 25 mm	4,500 m		1,96	8,82		8,82	0,00000		0,000	20		
23	721	722174914		Potrubié plastové zostavenie rozvodov D do 32 mm	9,000 m		2,40	21,60		21,60	0,00000		0,000	20		
24	721	722182112		Ochrana potrubia izoláciou na báze pen.polyetylénu DN 20	44,850 m		1,52	68,17		68,17	0,00000		0,000	20		
25	721	722182113		Ochrana potrubia izoláciou na báze pen.polyetylénu DN 25	4,500 m		1,36	6,12		6,12	0,00000		0,000	20		
26	721	722182114		Ochrana potrubia izoláciou na báze pen.polyetylénu DN 32	9,000 m		1,46	13,14		13,14	0,00000		0,000	20		
27	721	722190401		Pripojky vod. ocel. rúrký záv. poz. 11353 upev. výpusť. DN 15	12,000 kus		8,58	102,96		102,96	0,00000		0,000	20		
28	721	722220151		Nástienka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2	8,000 kus		4,58	36,64		36,64	0,00000		0,000	20		

Přehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Súľ v tonách		DPH %
29	721	722232045	Koňút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vnútorný závit	1,000	kus	15,02	15,02		15,02		0,00000		0,000		20
30	721	722232046	Koňút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	1,000	kus	20,58	20,58		20,58		0,00000		0,000		20
31	721	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	58,300	m	1,66	96,78		96,78		0,00000		0,000		20
32	721	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	58,300	m	1,20	69,96		69,96		0,00000		0,000		20
33	721	722999905	Vnútorný vodovod HZS T5	8,500	hod	16,54	140,59		140,59		0,00000		0,000		20
34	721	722999906	Vnútorný vodovod HZS T6	8,500	hod	18,42	156,57		156,57		0,00000		0,000		20
35	721	998722201	Presun hmotí pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	20,260	%	0,60	12,16		12,16		0,00000		0,000		20
722 - Vnútorný vodovod spolu:				2 376,13			2 376,13	0,00	2 376,13		0,00000		0,000		0,000
725 - Zariadenia predmety															
36	700	725101a	ZT - WC kombi detské na predstenu	4,000	komplet	385,00	1 540,00		1 540,00		0,00000		0,000		20
37	700	725211a	ZT - umývadlo s bateriou - detské	4,000	komplet	95,98	383,92		383,92		0,00000		0,000		20
38	721	725116111	Montáž záchodu do predstaveného syst.	4,000	kus	25,00	100,00		100,00		0,00000		0,000		20
39	721	725810405	Ventil rohový s pripojovacou rúrkou TE 67 G 1/2	4,000	súbor	10,68	42,72		42,72		0,00000		0,000		20
40	721	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	4,000	súbor	8,26	33,04		33,04		0,00000		0,000		20
41	721	725980122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	4,000	kus	20,00	80,00		80,00		0,00000		0,000		20
42	721	725999905	Zariadenia predmety HZS T5	1,000	hod	16,54	16,54		16,54		0,00000		0,000		20
43	721	998725201	Presun hmotí pre zariaden. predmety v objektoch výšky do 6 m	19,377	%	0,30	5,81		5,81		0,00000		0,000		20
725 - Zariadenia predmety spolu:				2 202,03			2 202,03	0,00	2 202,03		0,00000		0,000		0,000
766 - Konštrukcie stolárske															
44	766	766425215a	Montáž oblož. stien sadrokartónom hr. 15 š. nad 150 mm + dodávka	5,400	m2	35,00	189,00		189,00		0,00000		0,000		20
45	766	998766201	Presun hmotí pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	1,146	%	0,69	0,69		0,69		0,00000		0,000		20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				189,69			189,69	0,00	189,69		0,00000		0,000		0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				5 893,53			5 893,53	0,00	5 893,53		0,00000		0,000		0,000
Za rozpočet celkom				5 893,53			5 893,53	0,00	5 893,53		0,00000		0,000		0,000

ZADANIE

Stavba: Prístavba MŠ v Prečine
 Objekt: Ústredné vykurovanie -úprava kotolne-rozdiel nákladov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	011	311321111	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 8/10	m3	0,500	91,50	45,75
2	011	346253211	Zapientovanie rýh, potrubia, výklenkov alebo nik drevoementovými doskami s prekrytím rabcovým pletivom na stenách	m2	15,000	35,00	525,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3	003	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	110,000	2,90	319,00
4	003	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	110,000	1,50	165,00
5	013	971038521	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 1 m2 hr.do 100 mm, -0,11700t	m2	3,500	4,60	16,10
6	013	972056002	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stropov - železobetónových - 0,00002t	cm	120,000	2,10	252,00
7	013	974032132	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00500t	m	18,000	1,90	34,20

PSV

Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

8	713	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	164,400	2,90	476,76
9	283	2837741526	15 x 20 izolácia potrubia z penového polyetylénu-trubica	m	22,000	1,55	34,10
10	283	2837741534	18 x 20 izolácia potrubia z penového polyetylénu-trubica	m	25,500	1,78	45,39
11	283	2837741547	22 x 20 izolácia potrubia z penového polyetylénu-trubica	m	115,500	2,03	234,47
12	283	2837741552	28 x 30 izolácia potrubia z penového polyetylénu-trubica	m	40,000	2,25	90,00
13	713	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	13,000	3,20	41,60
14	283	2837741600	54 x 50 izolácia potrubia z penového polyetylénu -trubica	m	12,660	7,90	100,01
15	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,500	33,00	16,50

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

ZADANIE

Stavba: Prístavba MŠ v Prečine
 Objekt: Ústredné vykurovanie -úprava kotolne-rozdiel nákladov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	721	722190221	Prípojka vodovodná z oceleových rúr pre pevné pripojenie DN 15	súb	1,000	75,90	75,90

731 Ústredné kúrenie, kotolne

17	731	731190951.S	Oprava kotla liatinového - pretesnenie príruby na kotle	ks	2,000	55,00	110,00
18	731	731200827	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynne palivá s výkonom nad 60 do 75 kW, - 0,41225t	ks	2,000	80,00	160,00
19	731	731202810	Rozrezanie demontovaných kotlov oceľových s hmotnosťou do 500 kg	ks	2,000	200,00	400,00
20	731	7312891112	Prehliadka kotlov	súb	1,000	250,00	250,00
21	731	7312891113	Spúšťanie kotlov	súb	1,000	500,00	500,00
22	731	731289111a	Revízia kotlov	súb	1,000	350,00	350,00
23	731	731291110	Zapojenie regulácie kotolne	ks	1,000	600,00	600,00
24	731	7313611611	Revízia komína	súb	1,000	250,00	250,00

732 Ústredné kúrenie, strojovne

25	731	732110812	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200, -0,09358t	m	4,000	5,00	20,00
26	731	732111132	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akost' normy 11 353.0 DN 100-mont.	ks	2,000	220,00	440,00
27	731	732111232	Rozdeľovač a zberač, príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 100	ks	2,000	75,00	150,00
28		484671220	Rozdeľovač DN100-4 vývody		1,000	350,00	350,00
29		48467122011	Zberač DN100-4 vývody		1,000	350,00	350,00
30	731	732222075.S	Montáž doskového výmenníka tepla pripojenie G 5/4, 50 dosiek	ks	1,000	125,00	125,00
31	484	484320002500.S	Výmenník tepla doskový, nerezový so závitovým pripojením G 5/4", počet dosiek 50 RMB-31-50	ks	1,000	2190,00	2190,00
32	484	48467150001	Uzatvárací ventil ku EN MK 1"	ks	1,000	41,60	41,60
33	484	48467170151	Ventil ku EN Flow jet 3/4"	ks	1,000	29,60	29,60
34	731	732331054.S	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 200 l	ks	1,000	35,00	35,00
132	731	732331900.S	Doplňovacie zariadenie s vodomerom, do 10 bar/60st.C	súb	1,000	942,00	942,00
133		484 82551	Separátor mikrobullín		1,000	220,00	220,00
134		484 82552	Separátor kalov Exdirt D76/1		1,000	589,00	589,00
35	731	732420812	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	ks	4,000	6,00	24,00

ZADANIE

Stavba: Pristavba MŠ v Prečine
Objekt: Ústredné vykurovanie -úprava kotolne-rozdiel nákladov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
36	731	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb	4,000	20,00	80,00
37	426	4268044100	7	ks	1,000	185,00	185,00
38	426	42680441001	Obehové čerpadlo so závit.pripojením 40/--8	ks	1,000	975,00	975,00
39	426	42680441002	Obehové čerpadlo so závit.pripojením 30/1-5	ks	2,000	297,00	594,00
40	731	732491080	Montáž úpravovne vody	ks	1,000	65,00	65,00
41	426	4268157530	Úpravovňa vody pre úpravu tvrdosti vody	ks	1,000	650,00	650,00
42	426	426815753033	Inhibitor pre vykúr. systémy	ks	1,000	285,00	285,00
43	731	732610090	Montáž regulácie	ks	1,000	500,00	500,00
44	484	4844100000	regulátor pre vykurovacie systémy	súbor	1,000	400,00	400,00
45	731	732890802	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky nad 6 do 12 m	t	0,700	60,00	42,00

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

46	731	733120819	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	30,000	3,00	90,00
47	731	733121118.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 57/2,9	m	30,000	28,90	867,00
48	731	733123110	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 22/2,6	ks	17,000	9,50	161,50
49	731	733124113	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 25/15	ks	6,000	16,80	100,80
50	731	733125003	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 15	m	12,000	12,50	150,00
51	731	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	9,000	16,80	151,20
52	731	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 22	m	60,000	19,70	1182,00
53	731	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 28	m	30,000	29,80	894,00
54	731	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	101,000	0,50	50,50
55	731	733193810	Rozrezanie konzoly, podpory a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm, - 0,00215t	ks	10,000	0,30	3,00
56	731	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,500	45,00	22,50

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

57	731	734100811.S	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50, -0,01400t	ks	12,000	7,50	90,00
58	731	734100821.S	Demontáž armatúry prírubovej so štyrmi prírubami do DN 50, -0,03500t	ks	1,000	10,00	10,00

ZADANIE

Stavba: Prístavba MŠ v Prečine
 Objekt: Ústredné vykurovanie -úprava kotolne-rozdiel nákladov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
59	731	734190814.S	Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja do DN 50	ks	20,000	2,60	52,00
60	731	734192100.S	Montáž spätnéj klapky prírubovej DN 50	ks	1,000	6,00	6,00
61	422	422820003700.S	Klapka prírubová spätná DN 50, dl. 200 mm, liatina, EPDM, na vodu do 100°C	ks	1,000	165,00	165,00
62	731	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	17,000	3,00	51,00
63	422	4226060001	automatický odvzdušňovací ventil	ks	10,000	9,50	95,00
64	731	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 3/8	ks	10,000	3,00	30,00
65	551	5516050610	Ventil odvzdušňovací DN10	ks	10,000	9,50	95,00
67		MAT 6141	Spätná klapka DN50	ks	1,000	36,90	36,90
68	731	734209113	Montáž závitovej pripojovacej armatúry - vykurovacie teleso	ks	8,000	10,00	80,00
69	422	4228461159	Pripojovacia armatúra Bypass3000, rohový, vypúšťanie vpravo, Rp 1/2 x G 3/4	ks	8,000	21,60	172,80
70	731	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	4,000	4,00	16,00
71	R	5510900442	Guľový ventil DN20,		4,000	7,50	30,00
72	731	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000	4,00	8,00
73	551	5510900441	Guľový kohút s pákovým ovládačom, odolné voči vypl.zinku, PN 50, DN 25	ks	2,000	16,80	33,60
74	731	734209125	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	4,000	5,00	20,00
75	484	4849220008	Zmiešavací ventil trojcestný ,DN= 1"1/4",kvs=16, mosadz	ks	1,000	98,00	98,00
76	484	48491220008	Zmiešavací ventil trojcestný ,DN= 1",kvs=6,3 mosadz	ks	1,000	85,00	85,00
77	484	484912200082	Zmiešavací ventil trojcestný ,DN= 1/2",kvs =2,5 mosadz	ks	1,000	83,00	83,00
78	484	484912200083	Zmiešavací ventil trojcestný ,DN= 1/2",kvs =1,6 mosadz	ks	1,000	83,00	83,00
79	484	4849220009	Servopohon 30s dobeh, 230V	ks	4,000	185,00	740,00
80	731	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	8,000	3,50	28,00
81	731	734223010.S	Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4 stupačkového	ks	1,000	8,00	8,00
82	551	551210043900.S	Ventil vyvažovací 3/4" regulačný stupačkový PN 20, mosadz	ks	1,000	72,00	72,00
83	731	734223020.S	Montáž ventilu závitového regulačného G 1 stupačkového	ks	1,000	8,00	8,00
84	551	551210044000.S	Ventil vyvažovací 1" regulačný stupačkový PN 20, mosadz	ks	1,000	83,00	83,00
85	731	734223030.S	Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 stupačkového	ks	1,000	8,00	8,00

ZADANIE

Stavba: Prístavba MŠ v Prečine
 Objekt: Ústredné vykurovanie -úprava kotolne-rozdiel nákladov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
86	551	551210044100	Ventil vyvažovací, 5/4", Kv 21,60, PN 20, mosadz	ks	1,000	95,00	95,00
87	731	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	8,000	3,00	24,00
88	551	5518100042	Termostatická hlavica kvapalinová, + 6,5° až +28°C, biela, plast, TD 3000	ks	8,000	13,00	104,00
89	731	734252130	Montáž ventilu poistného rohového G 1	ks	1,000	4,00	4,00
90	484	4849210149	Poistný ventil pre vykurovanie, 1/2"3/4" SVH, otvár. pretlak 2,5bar	ks	1,000	21,60	21,60
91	731	734290825.S	Demontáž armatúry zmiešavacej štvorcestnej DN 50, -0,00553t	ks	1,000	5,00	5,00
92	731	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	10,000	6,30	63,00
93	731	734410811.S	Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, priameho, rohového a dvojkovového tlakového indikačného -0,00080t	ks	10,000	3,00	30,00
94	731	734411142	Teplomer technický s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do 200st. C DTR s dĺžkou stopky 100 mm	ks	10,000	12,50	125,00
95	731	734420811.S	Demontáž tlakomera so spodným pripojením, -0,01900t	ks	10,000	3,00	30,00
96	731	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	10,000	26,50	265,00
97	731	734424912	Kohútik čapový K 70-181-716 M 20 x 1, 5	ks	10,000	16,30	163,00
98	731	734424934	Pripojka tlakomera s metrickým závitom DN 20	ks	10,000	12,40	124,00
99	731	734441811.S	Demontáž regulátora teploty s mosadzným čidlom a reg. ventilom prepojeným kapilárou do DN 50, -0,02540t	ks	1,000	3,00	3,00
100	731	734493111	Ostatné meracie armatúry, ochranná jamka so závitom do G 1	ks	10,000	15,00	150,00
101	731	734494121	Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm	ks	10,000	6,00	60,00
102	731	734890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	0,432	35,00	15,12
103	731	MAT 619	Skrutkovanie priame 2''	ks	2,000	26,00	52,00
104	731	MAT 619-1	Skrutkovanie priame 1''	ks	2,000	12,60	25,20
105	731	MAT 619-2	Skrutkovanie priame 3/4''	ks	2,000	8,60	17,20

735

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

106	731	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	8,000	3,00	24,00
135	731	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	15,00	15,00

ZADANIE

Stavba: Prístavba MŠ v Prečine
 Objekt: Ústredné vykurovanie -úprava kotolne-rozdiel nákladov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
136	484	484530021100	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové 600x600x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	1,000	155,00	155,00
137	731	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,200	15,00	18,00
139	484	484530066000	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové 22K, vxl 600x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	0,833	153,00	127,45
112	731	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	6,000	15,00	90,00
140	484	484530013700	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceleové 600x1200x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	5,000	210,00	1050,00
141	484	484530021500	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	1,000	235,00	235,00
117	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou	ks	8,000	5,00	40,00
118	731	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	50,000	0,50	25,00
119	731	7351919101	Vypustenie vody z vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	50,000	0,50	25,00
120	731	735890803	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 24m	t	0,500	65,00	32,50
121	731	998735193	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	t	1,500	18,00	27,00

767

Konštrukcie doplnkové kovové

122	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	99,850	6,50	649,03
123	553	5530100004	Dodávka doplnkových konštrukcií	kg	100,000	8,50	850,00
124	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,040	44,00	1,76
125	286	286710006920	Objímka oceleová pozinkovaná d 50 so závitovým nátrubkom M 10, pre klzné upevnenie rúr	ks	12,000	8,00	96,00

783

Dokončovacie práce - nátery

126	783	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	30,000	2,00	60,00
-----	-----	-----------	--	---	--------	------	-------

ZADANIE

Stavba: Prístavba MŠ v Prečine
Objekt: Ústredné vykurovanie -úprava kotolne-rozdiel nákladov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
127	783	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	30,000	3,00	90,00

OST

Ostatné

128	731	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	1,500	35,00	52,50
129	HZS	HZS-0052	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	hod	8,000	15,00	120,00
130	HZS	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	hod	72,000	15,00	1080,00
131	HZS	HZS-0090	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	hod	1,000	400,00	400,00

Celkom

26973,13

REKAPITULÁCIA

Montážne práce			2 200,80
Zemné práce			
Materiál I.			450,14
Materiál II.			2 386,48
Špecifikácia dodávok			762,24
Spolu:			5 799,66 €
Prirážka na dopravu	%	1	35,98
Prirážka na presun	%	3	107,94
Prirážka PPV	%	5	179,00
ZRN spolu:			322,92 €
* Ceny bez DPH			6 122,58

č.	č.položky cenníka	Skrátený popis	mer jed.	množ.	jednotková cena/€/	SPOLU €/
	210	MONTÁŽNE PRÁCE				
1.	010132	Trubka el. inštalčná ohybná FXP 20, ul. Pevne	m	10	2,80	28,00
2.	010301	Krabica prístrojová ASD 70	ks	32	2,50	80,00
3.	010313	Krabica (KO 125) bez zapojenia	ks	2	4,20	8,40
4.	010321	Krabica odbočná typ KR68, KR97	ks	20	4,60	92,00
5.	100001	Ukončenie vodiča v rozv. včít. zapojenia, do 2,5mm ²	ks	30	3,50	105,00
6.	100002	Ukončenie vodiča v rozv. včít. zapojenia, do 6mm ²	ks	5	4,50	22,50
7.	10369/P	Montáž ekvipotenciálnej prípojnice EPS	ks	1	16,50	16,50
8.	110041	Spínač 1-pólový zapustený /rad. 1, 1/0, 1/0So, 1S/	ks	1	2,80	2,80
9.	110043	Spínač sériový zapustený /rad. 5/	ks	4	3,00	12,00
10.	110045	Spínač striedavý zapustený /rad. 6, 6+6/	ks	6	3,00	18,00
11.	111011	Zásuvka domová zapust. 10/16A, 250V, 2P+Z, TV, TP	ks	21	3,50	73,50
12.	190003	Montáž /osadenie / rozvádzača do 100kg	ks	1	75,00	75,00
13.	201076	Montáž - svetidlo líniové (LED) priem., IP20, IP65	ks	30	12,00	360,00
14.	201039/P	Montáž - svetidlo LED kruhové do podhľadu	ks	4	10,00	40,00
15.	200008	Montáž - svetidlo žiariv. interié. nástenné núdzové 11W	ks	4	10,00	40,00
16.	220452	Ochranné pospájanie-Cu 4-25mm ² pevne	m	10	2,50	25,00
17.	220101	Vodiče zvodové D8,10 mm + podpery	m	25	6,50	162,50
18.	220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky	ks	12	2,80	33,60
19.	220201	Tyč záchytná, vč. upevnenie, do 3m	ks	6	35,00	210,00
20.	810041	Silový kábel CYKY-O 2x1,5 mm ² ul. pevne	m	3	1,50	4,50
21.	810045	Silový kábel CYKY-O 3x1,5 mm ² ul. pevne	m	40	1,50	60,00
22.	810045	Silový kábel CYKY-J 3x1,5 mm ² ul. pevne	m	150	1,50	225,00
23.	810046	Silový kábel CYKY-J 3x2,5 mm ² ul. pevne	m	130	1,50	195,00
24.	810057	Silový kábel CYKY-J 5x4 mm ² ul. pevne	m	5	1,50	7,50
25.	291000	Vypracovanie odbornej prehliadky a skúšky s vypracovaním správy	hod	8	22,00	176,00
26.	M	Sekanie drážok a prestupov v murive a podlahovom betóne	hod	6	16,00	96,00
27.	M	Požiarne utesnenie prestupov stavebných konštrukcií	hod	2	16,00	32,00
		SPOLU:				2 200,80
		MATERIÁL I.				
1.		Silový kábel CYKY-O 2x1,5 mm ²	m	3	0,88	2,64
2.		Silový kábel CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	40	1,00	40,00
3.		Silový kábel CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	150	1,00	150,00
4.		Silový kábel CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	130	1,25	162,50
5.		Silový kábel CYKY-J 5x4 mm ²	m	5	3,60	18,00
6.		Silový vodič CY(A) 6 mm ² /zelenožltý/	m	10	1,00	10,00
7.		Plastová trubka ohybná svetlošedá PVC typ: FXP 20 IEC	m	10	0,55	5,50
8.		Vodič AlMgSi D 8 mm (1kg=7,40m)	kg	2	9,00	18,00
9.		Vodič AlMgSi D 8 mm izolovaný (1kg=7,40m)	kg	1	12,00	12,00
		SPOLU:				418,64
		Podružný materiál:	%	3		12,50
		Straty /prerez/:	%	5		21,00
		SPOLU:				452,14
		MATERIÁL II.				
1.		Svetidlo LED inter.42W, 4150lm, IP20	ks	20	56,00	1 120,00
2.		Svetidlo LED inter. 22W, 2000lm, IP20	ks	6	47,50	285,00
3.		Svetidlo LED podhľ. 20W, 1500lm, IP20	ks	4	32,40	129,60
4.		Svetidlo LED núdzové /NM/ typ LED, 1HOD, IP42	ks	4	36,50	146,00
5.		Svetidlo LED inter. Nástenné	ks	4	17,00	68,00
6.		Spínač 1-pólový rad.1, zapustený IP20 /LE 7744 01/	ks	1	4,70	4,70
7.		Spínač sériový rad.5, zapustený IP20 /LE 7744 05/	ks	4	6,50	26,00
8.		Spínač striedavý rad.6, zapustený IP20 /LE 7744 06/	ks	6	5,66	33,96
9.		Zásuvka domová zapustená 2P+PE, 10/16A, IP20 /LE 7743 96/	ks	21	4,88	102,48
10.		Rámik jednoduchý /LE 774451/	ks	7	0,88	6,16
11.		Rámik 2-násobný vodorovný /LE 774452/	ks	8	2,40	19,20
12.		Rámik 4-násobný vodorovný /LE 774454/	ks	1	3,66	3,66
13.		Ekipotenciálna prípojnice EP K12	ks	1	17,00	17,00
14.		Krabica prístrojová typ ASD 70	ks	32	0,60	19,20
15.		Krabica odbočná typ KR68	ks	12	3,20	38,40
16.		Krabica odbočná typ KR97	ks	8	6,50	52,00
17.		Istič 3-pólový typ PL7-B20/3	ks	1	12,00	12,00
18.		Držiak dvojité hrebeňový Rd16	ks	6	3,20	19,20
19.		Zachytávacia tyč Rd16/10 L 1500 AlMgSi	ks	6	17,00	102,00
20.		Svorka k zachytávacej tyči SJ01	ks	6	2,50	15,00
21.		Príchytka upevňovacia pre zvislý vodič s kotvou	ks	24	2,40	57,60
22.		Krabica inštalčná pre SZ typ R.8145	ks	2	3,66	7,32
23.		Protipožiarne utesnenie káblov	ks	1	56,00	56,00

SPOLU:				2 340,48
Podružný materiál:	%	2		46,00
SPOLU:				<u>2 386,48</u>

DODÁVKA:

Rozvádzač RP2 /výkres E-4/

1.	Plastová rozvodnica KLV-36UP /36+6TE/	ks	1	46,20	46,20
2.	Hlavný vypínač 3-pólový typ IS-25/3, In=25A	ks	1	26,00	26,00
3.	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou PFL7-16/1N/B/003	ks	2	214,00	428,00
4.	Istič 1-pólový PL7-B10/1, In=10A	ks	7	4,50	31,50
5.	Istič 1-pólový PL7-B16/1, In=16A	ks	5	4,50	22,50
6.	Svorka radová 0,25-6mm2 - šedá	ks	12	0,89	10,68
7.	Svorka radová 0,25-6mm2 - modrá	ks	12	0,89	10,68
8.	Svorka radová 0,25-6mm2 - zelenožltá	ks	12	0,89	10,68
	SPOLU:				586,24
	Podružný materiál (kabeláž, svorky...)	%	5		30,00
	Montáž (zostavenie) rozvádzača	%	25		146,00
	SPOLU:				<u>762,24</u>

Rozpočet_revízia

STAVBA: PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V PREČINE

ČASŤ: VZDUCHOTECHNIKA

DODÁVATEL:

Por. číslo	ZARIADENIE	Množ.	Mj.	Dodávka		Montáž	
				Jedn. cena	Cena spolu	Jedn. cena	Cena spolu

1. Zariadenie č.1. Vetranie WC							
1.02	potrubný ventilátor TD 500/160 T	1	ks	228,50 €	228,50 €	21,40 €	21,40 €
	pretlaková samotiažna žalúzia 160	1	ks	44,78 €	44,78 €	6,40 €	6,40 €
	odvodný tanierový ventil DN125	3	ks	5,60 €	16,80 €	2,70 €	8,10 €
	Potrubie						
	spiro potrubie ø160/20%tv	10	m	12,58 €	125,80 €	7,80 €	78,00 €
	ohybné potrubie neizolované DN125	4	m	6,14 €	24,56 €	3,50 €	14,00 €
	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	1	kpl	74,00 €	74,00 €		
Spolu:					514,44 €		127,90 €

3. Zariadenie č.3. Vetranie herne a jedálne							
3.01	Rekuperačná jednotka	2	ks	7 089,00 €	14 178,00 €	470,00 €	940,00 €
	zariadenie bude umiestnené priamo vo vetranom priestore, je hlukovo izolované a je vybavené tlmičmi hluku na prívode a na odvode. Hladina hluku L _{Aeq} =30 dB. Zariadenie spĺňa ErP 2018						
	povrchová úprava - biely lakovaný plech						
	jednotka je vybavená:						
	doskový rekuperátor s účinnosťou 90%, by-pass klapka						
	filter vzduchu na prívode a na odvode M5						
	prívodný a odvodný ventilátor s EC motorom V=700 m3/h						
	elektrický predohrev						
	tlmiče hluku						
	integrovaná digitálna regulácia RD5 s riadením podľa CO2, ovládač CP touch						
	zákrit potrubného pripojenia						
	Nel.: 1,24 kW/230V						
1.03	fasádna kombinovaná nasávací/výfuková tvarovka vertikálna	2	ks	86,00 €	172,00 €	27,00 €	54,00 €
	Izolácie						
	tepelná kaučuková izolácia s al. polepom hr. 25 mm	6	m2	27,00 €	162,00 €	8,00 €	48,00 €
	Potrubie						
	spiro potrubie DN280/0%tv	6	m	16,73 €	100,38 €	9,70 €	58,20 €
	tepelne izolovaná a hluk tlmiaca ohybná hadica DN280	6	m	13,10 €	78,60 €	6,70 €	40,20 €
	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	1	kpl	65,00 €	65,00 €		
Spolu:					14 755,98 €		1 140,40 €

Ostatné rozpočtové náklady							
	Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky	1	kpl			280,00 €	280,00 €
	Realizačný projekt	1	kpl			250,00 €	250,00 €
	Doprava	1	kpl			180,00 €	180,00 €
Spolu:							710,00 €

REKAPITULÁCIA							
1.	Zariadenie č.1. Vetranie WC				514,44 €		127,90 €
3.	Zariadenie č.3. Vetranie herne a jedálne				14 755,98 €		1 140,40 €
	Ostatné rozpočtové náklady						710,00 €

Spolu:	15 270,42 €	1 978,30 €
Za rozpočet celkom (bez DPH):	17 248,72 €	

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC

„Prístavba materskej školy v Prečine“

mesiac	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
mesiacov roku 2022-23										
Príprava stavby	↑									
Zemné práce	↑									
Zakladanie	↑									
Naosť muriva	↑									
stropy	↑									
Strešný plášť										
Vnútorné omietky										
Zateplenie budovy										
Exteriér a interiérové										
Búracie práce										
Schodiako										
Tepelná izolácia										
Strojovňa, rozvod potrubia										
ÚK										
Rozvody vody										
Zdravotechnika										
Prípojka vody										
Prípojka kanalizácie										
Elektro										
Odvádzanie stavby										

Předpokladaný termín zahájenia: 01. 03. 2023
 Předpokladaný termín dokončenia: 15. 12. 2023

V Prečine 19. 12. 2022

