

## **Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo**

na stavebné práce na základe § 112 a nasl. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „dodatok“)

### **Článok I. Zmluvné strany**

#### **1.1 Objednávateľ**

<b>Obchodné meno:</b>	<b>Obec Prečín</b>
Sídlo:	Prečín 304, 018 15
Štatutárny zástupca:	Anton Lagíň – starosta obce
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK 20 0200 0000 0047 0297 4553
IČO:	00317691
DIČ:	2020684743

(ďalej len „Objednávateľ“)

#### **1.2 Zhotoviteľ:**

<b>Obchodné meno:</b>	<b>MIPE Invest, s.r.o.</b>
Sídlo:	Obežná 8190/7, Žilina 010 08
Štatutárny zástupca:	Peter Bugáň, konateľ
Bankové spojenie	ČSOB a.s.
IBAN:	SK93 7500 0000 0040 0548 2131
IČO :	36837075
DIČ	2022453873
IČ DPH	SK2022453873
Reg. č. z Obchodného registra	19518/L
Osoba oprávnená konať vo veciach technických:	Juraj Šušoliak
Tel.:	0918705410

(ďalej len "zhotoviteľ")

### **Článok II. Úvodné ustanovenia**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.05.2023 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) na zhotovenie diela „Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín“.

Tento Dodatok č. 4 sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Zmluvy o dielo. Cieľom dodatku je úprava Prílohy č. 2 – Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer, ktorá zohľadňuje zmeny v technickom riešení a objeme prác, ktoré sú kvantifikované v Prílohe č. 2 Oprávnené výdavky a v prílohe Neoprávnené výdavky.

### **Článok III. Predmet dodatku**

#### **Predmetom tohto Dodatku je:**

1. Úprava Prílohy č. 2 – Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer.
2. Zníženie celkovej ceny za dielo v dôsledku technických zmien, ktoré vznikli počas realizácie projektu.

3. **Nová cena za dielo:**

Pôvodná cena: 871 909,70 EUR s DPH

Upravená cena: 530 689,65 EUR bez DPH, 539 668,40 EUR s DPH 20%, 98 358,16 EUR s DPH 23%  
Celková cena diela s DPH je: 638 026,56 EUR s DPH.

4. **Zrušuje sa:**

Príloha č. 2 – Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer v znení Dodatku č. 3.

A nahrádza sa:

Príloha č. 2 – Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer v znení Dodatku č. 4., časť Oprávnené výdavky, časť Neoprávnené výdavky

**Článok IV.**

**Cena diela**

4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto zmluve.

Názov stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH 20 %	Cena v EUR s DPH
--------------	--------------------	----------	------------------

S účinnosťou od 1.1.2025 sa základná sadzba DPH mení z 20 % na 23 %. Po tomto dátume bude zostávajúca cena diela upravená nasledovne:

Názov stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH 23 %	Cena v EUR s DPH
--------------	--------------------	----------	------------------

**Článok V.**

**Platobné podmienky – úprava záverečnej faktúry**

**1. Pôvodné znenie:**

**Článok IX.**

**Platobné podmienky**

9.1 *Cena podľa čl. IV bude fakturovaná len za odskúšanú funkčnú časť diela - celé šachtové úseky s odskúšaním tesnosti, avšak vždy za **minimálny objem 15 % celkového objemu stavebných prác**, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom a stavebným dozorom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi. Zhotoviteľ k predloženému súpisu prác predloží aj čiastkové kamerové skúšky, protokoly o skúškach tesnosti a geodetické zameranie funkčnej časti diela – celých šachtových úsekov.*

***Vzhľadom na financovanie prostredníctvom nenávratného finančného príspevku bude záverečná faktúra vystavená vo výške nie menej ako 5 % a nie viac ako 7 % celkového objemu prác. Splatnosť vystavených faktúr je na základe dohody zmluvných strán 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.***

**2. Nahrádza sa znením:**

**Článok IX.**

**Platobné podmienky**

9.2 Cena podľa čl. IV bude fakturovaná len za odskúšanú funkčnú časť diela - celé ťachtové úseky s odskúšaním tesnosti, avšak vždy za **minimálny objem 15 % celkového objemu stavebných prác**, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom a stavebným dozorom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi. Zhotoviteľ k predloženému súpisu prác predloží aj čiastkové kamerové skúšky, protokoly o skúškach tesnosti a geodetické zameranie funkčnej časti diela – celých ťachtových úsekov.

**Záverečná faktúra bude vystavená v zostávajúcej výške, ktorá zodpovedá skutočnému zostatku objemu prác po odpočítaní faktúr vystavených za minimálny objem 15 % celkového objemu stavebných prác.**

Splatnosť vystavených faktúr je na základe dohody zmluvných strán 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

### 3. Odôvodnenie:

Zmena je nevyhnutná z dôvodu úpravy celkového rozpočtu projektu, vypustenia vetvy K10 a rozdielneho objemu prác v rámci realizácie projektu. Pôvodné percentuálne členenie nie je realizovateľné pri upravených podmienkach. Bez tejto úpravy by fakturácia podľa pôvodne stanoveného percentuálneho rozdelenia nebola realizovateľná, keďže pôvodné nastavenie nezohľadňuje nové podmienky a zmeny v rozsahu prác. Nové znenie umožňuje vystavenie záverečnej faktúry tak, aby odrážala reálny objem dokončených prác a zostávajúci rozpočet.

### Článok IV.

#### Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponecháva Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ.
4. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú s obsahom Dodatku oboznámené a uzatvárajú ho na základe svojej slobodnej vôle.

V Prečíne, dňa 7.7.2015 .....

V Žiline, dňa .....

.....  
Za objednávateľa  
Anton Lagíň, starosta obce



**MIPE Invest, s.r.o.**

Obežná 8190/7

010 08 Žilina (22)

IČO: 36837075

IČ DPH: SK2022453873

.....  
Za zhotoviteľa  
Peter Bugáň, konateľ MIPE Invest, s.r.o.

#### Príloha:

Príloha č. 2 – Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer v znení Dodatku č. 4., časť Oprávnené výdavky, časť Neoprávnené výdavky

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1006-2023  
Stavba: Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávnené výdavky)

JKSO:  
Miesto: Prečín

Objednávateľ:  
obec Prečín

Zhotoviteľ:  
MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum:

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 36837075  
IČ DPH: SK2022453873

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>440 714,32</b>
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	20,00%	<b>396 181,87</b>	<b>79 236,37</b>
	23,00%	<b>44 532,45</b>	<b>10 242,46</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>530 193,16</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**MIPE Invest, s.r.o.**

Obežná 8190/7

010 08 Žilina

IČO: 36837075

IČ DPH: SK2022453873

Dátum a podpis:

7.7.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1006-2023

**Stavba:** Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávnené výdavky)

Miesto: Prečín

Dátum:

Objednávateľ: obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>440 714,32</b>	<b>530 193,16</b>
<b>SO 01</b>	<b>Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín</b>	440 714,32	530 193,16
K07	Kanalizačný zberač K7 a kanalizačné prípojky od rodinných domov - pri pošte	80 401,14	96 501,93
K08	Kanalizačný zberač K8 a K8.1 - Vlčí kruh	134 152,46	161 967,48
K08x	Kanalizačné prípojky od rodinných domov - Vlčí kruh	23 235,88	28 095,05
K09	Kanalizačný zberač K9 a K9.1 - Líščie	173 438,58	208 245,19
K09x	Kanalizačné prípojky od rodinných domov - Líščie	27 611,26	33 133,51
K10	Kanalizačný zberač K10 - Dolný koniec	1 875,00	2 250,00
K10x	Kanalizačné prípojky od rodinných domov - Dolný koniec	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávenné výdavky)

Objekt:

SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť:

**K07 - Kanalizačný zberač K7 a kanalizačné prípojky od rodinných domov -  
pri pošte**

JKSO:

Miesto: Prečín

Objednávateľ:

obec Prečín

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH** **80 401,14**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	79 715,86	20,00%	15 943,17
	685,28	23,00%	157,61

**Cena s DPH** **96 501,93**

v EUR



**MIPE Invest, s.r.o.**

Obežná 8190/7

010 08 Žilina

IČO: 36837075

IČ DPH: SK2022453873

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávnené výdavky)

Objekt: SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť: **K07 - Kanalizačný zberač K7 a kanalizačné prípojky od rodinných domov - pri pošte**

Miesto: Prečín  
Objednávateľ: obec Prečín  
Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Dátum:  
Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>80 401,14</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	74 897,80
1 - Zemné práce	27 788,54
2 - Zakladanie, zvláštne stavebné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	2 137,10
5 - Komunikácie	22 769,91
8 - Rúrové vedenie	15 174,54
9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie	4 335,08
99 - Presun hmôt HSV	2 692,63
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	5 503,34
VRN03 - Geodetické práce	2 317,50
VRN04 - Projektové práce	500,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	2 685,84

# ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávené výdavky)

Objekt:

SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť:

**K07 - Kanalizačný zberač K7 a kanalizačné prípojky od rodinných domov - pri pošte**

Miesto:

Prečín

Dátum:

Objednávateľ:

obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>80 401,14</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				74 897,80
D	1		Zemné práce				27 788,54
1	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, - 0,23500t	m <sup>2</sup>	225,400	1,28	288,51
2	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m <sup>2</sup>	225,400	1,38	311,05
3	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	85,500	4,25	363,38
4	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	3,500	3,54	12,39
5	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m <sup>3</sup>	110,190	12,47	1 374,07
6	K	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekľadaného kameňom vo vykopávkach	m <sup>3</sup>	2,250	283,03	636,81
7	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	334,828	18,00	6 026,90
8	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	100,416	2,00	200,83
9	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m <sup>3</sup>	22,250	85,00	1 891,25
10	K	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m <sup>3</sup>	6,675	10,00	66,75
11	K	133201102.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	29,350	18,00	528,30
12	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m <sup>3</sup>	8,805	2,00	17,61
13	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m <sup>2</sup>	175,500	0,51	89,51
14	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m <sup>2</sup>	305,400	0,90	274,86
15	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m <sup>2</sup>	175,500	0,30	52,65
16	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m <sup>2</sup>	305,400	0,50	152,70
17	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	195,014	10,56	2 059,34
18	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	1 365,098	0,16	218,42
19	K	167101102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	195,014	1,87	364,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	195,014	0,64	124,81
21	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	325,673	17,00	5 536,44
22	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	175,324	5,00	876,62
23	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	139,486	19,61	2 735,32
24	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	251,074	14,28	3 585,34
D 2 Zakladanie, zvláštne stavebné práce							0,00
25	K	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	0,000	2,09	0,00
D 4 Vodorovné konštrukcie							2 137,10
26	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	34,089	46,44	1 583,06
27	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	7,000	9,78	68,46
28	M	TBS 62,5/8	Vyrovnávací prstenec TBS 62,5/8	ks	7,000	12,90	90,30
29	K	452311121.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	1,600	115,80	185,28
30	K	452386161.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	7,000	30,00	210,00
D 5 Komunikácie							22 769,91
31	K	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrovou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	225,400	13,01	2 932,45
32	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	225,400	29,22	6 586,19
33	K	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I hr. 200 mm	m2	225,400	40,24	9 070,10
34	K	572953121.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	225,400	17,80	4 012,12
35	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	225,400	0,75	169,05
D 8 Rúrové vedenie							15 174,54
36	K	831263195.S	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	8,000	33,90	271,20
37	K	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	21,800	8,76	190,97
38	K	871375569.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 12 DN 300	m	199,500	39,13	7 806,44
39	K	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	8,000	6,67	53,36
40	M	3003961	Sedlová odbočka PVC KG 315/160	ks	8,000	32,20	257,60
41	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	21,800	1,91	41,64
42	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	199,500	3,02	602,49
43	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	7,000	100,00	700,00
44	M	592240003500.S	Dno betónové priame pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm	ks	7,000	262,55	1 837,85
45	M	592240003400.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x1000x120 mm	ks	1,000	95,25	95,25
46	M	592240003200.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x120 mm	ks	2,000	52,45	104,90
47	M	592240003000.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x120 mm	ks	5,000	37,95	189,75
48	M	592240002800.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	7,000	60,00	420,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	15,000	5,95	89,25
50	K	894431133.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	ks	7,000	53,47	374,29
51	M	286610002700.S	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160 (PVC hladká rúra), pre PP revízne šachty s PP korugovaným predĺžením	ks	7,000	23,46	164,22
52	M	286610027000.S	Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	7,000	42,64	298,48
53	M	286610027400.S	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 12,5 t, pre PP revízne šachty	ks	7,000	70,53	493,71
54	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	7,000	28,02	196,14
55	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm (alebo ekvivalent)	ks	7,000	141,00	987,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce, búranie 4 335,08

56	K	919731122.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	301,000	1,11	334,11
57	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	296,100	0,69	204,31
58	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km	t	109,319	6,13	670,13
59	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 077,061	0,04	83,08
60	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	109,319	4,50	491,94
61	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03 ), ostatné	t	109,319	22,90	2 503,41
62	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	t	109,319	0,44	48,10

D 99 Presun hmôt HSV 2 692,63

63	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	690,418	3,90	2 692,63
----	---	-------------	--	---	---------	------	----------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 5 503,34

D VRN03 Geodetické práce 2 317,50

64	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu podzemných existujúcich vedení	m	262,000	2,50	655,00
65	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - vytýčenie staveniska, staveb. objektu	m	232,500	2,50	581,25
66	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - zameranie skutočného vyhotovenia stavby	m	232,500	2,50	581,25
67	K	000300032.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - kontrolné merania zhotoveného objektu	%	1,000	500,00	500,00

D VRN04 Projektové práce 500,00

68	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	%	1,000	500,00	500,00
----	---	-------------	---	---	-------	--------	--------

D VRN06 Zariadenie staveniska 2 685,84

69	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dočasné dopravné značenie	%	0,589	4 560,00	2 685,84
----	---	-------------	---	---	-------	----------	----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávené výdavky)

Objekt:

SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť:

**K08 - Kanalizačný zberač K8 a K8.1 - Vlčí kruh**

JKSO:

Miesto: Prečín

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

obec Prečín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**134 152,46**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	101 334,76	20,00%	20 266,95
	32 817,70	23,00%	7 548,07

**Cena s DPH**

v EUR

**161 967,48**



**MIPE Invest, s.r.o.**

Obežná 2190/7

010 08 Žilina

IČO: 36837075

IČ DPH: SK2022453873

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávené výdavky)

Objekt: SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť: **K08 - Kanalizačný zberač K8 a K8.1 - Vlčí kruh**

Miesto: Prečín

Dátum:

Objednávateľ: obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>134 152,46</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	125 801,83
1 - Zemné práce	55 040,35
4 - Vodorovné konštrukcie	3 383,88
5 - Komunikácie	30 553,50
8 - Rúrové vedenie	24 253,65
9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie	8 541,07
99 - Presun hmôt HSV	4 029,38
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	8 350,60
VRN03 - Geodetické práce	3 290,60
VRN04 - Projektové práce	500,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	4 560,00

# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávené výdavky)

Objekt: SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť: **K08 - Kanalizačný zberač K8 a K8.1 - Vlčí kruh**

Miesto: Prečín

Dátum:

Objednávateľ: obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>134 152,46</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				125 801,83
D	1		Zemné práce				55 040,35
1	K	113107244.S	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m <sup>2</sup>	302,450	2,41	728,90
2	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m <sup>2</sup>	302,450	1,28	387,14
3	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m <sup>3</sup>	105,540	12,47	1 316,08
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1 033,400	18,00	18 601,20
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	310,020	2,00	620,04
6	K	133201102.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	22,000	18,00	396,00
7	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m <sup>3</sup>	6,600	2,00	13,20
8	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m <sup>2</sup>	1 797,220	0,90	1 617,50
9	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m <sup>2</sup>	1 797,220	0,50	898,61
10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	355,590	10,56	3 755,03
11	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	2 489,130	0,16	398,26
12	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	355,590	1,87	664,95
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	355,590	0,64	227,58
14	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	593,000	17,00	10 081,00
15	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	699,812	5,00	3 499,06
16	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m <sup>3</sup>	261,195	19,61	5 122,03
17	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	470,151	14,28	6 713,76
D	4		Vodorovné konštrukcie				3 383,88
18	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m <sup>3</sup>	65,291	46,44	3 032,11
19	K	452386151.S	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	11,000	21,07	231,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	452386161.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklapy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	4,000	30,00	120,00
D 5 Komunikácie							30 553,50
21	K	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrovou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	302,450	13,01	3 934,87
22	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	302,450	29,22	8 837,59
23	K	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I hr. 200 mm	m2	302,450	40,24	12 170,59
24	K	572953121.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	302,450	17,80	5 383,61
25	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	302,450	0,75	226,84
D 8 Rúrové vedenie							24 253,65
26	K	871375569.S	Potrúbie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 12 DN 300	m	372,080	39,13	14 559,49
27	K	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	23,000	4,83	111,09
28	M	286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	23,000	1,20	27,60
29	K	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	23,000	6,67	153,41
30	M	3003961	Sedlová odbočka PVC KG 315/160	ks	23,000	32,20	740,60
31	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	372,080	3,02	1 123,68
32	K	894421111.S	Zriadenie šachtí prefabrikovaných do 4t	ks	11,000	100,00	1 100,00
33	M	592240003500.S	Dno betónové priame pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm	ks	11,000	262,55	2 888,05
34	M	592240003400.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, D <sub>xv</sub> xhr 1000x1000x120 mm	ks	5,000	95,25	476,25
35	M	592240003200.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, D <sub>xv</sub> xhr 1000x500x120 mm	ks	4,000	52,45	209,80
36	M	592240003000.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, D <sub>xv</sub> xhr 1000x250x120 mm	ks	5,000	37,95	189,75
37	M	592240002800.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	11,000	60,00	660,00
38	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	26,000	5,95	154,70
39	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	11,000	28,02	308,22
40	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm (alebo ekvivalent)	ks	11,000	141,00	1 551,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce, búranie							8 541,07
41	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	526,000	1,56	820,56
42	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	222,301	6,13	1 362,71
43	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4 223,719	0,04	168,95
44	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	222,301	4,50	1 000,35
45	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03 ), ostatné	t	222,301	22,90	5 090,69
46	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	222,301	0,44	97,81
D 99 Presun hmôt HSV							4 029,38
47	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 033,174	3,90	4 029,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							8 350,60
D VRN03 Geodetické práce							3 290,60
48	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu podzemných existujúcich vedení	m	372,080	2,50	930,20
49	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - vytýčenie staveniska, staveb. objektu	m	372,080	2,50	930,20
50	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - zameranie skutočného vyhotovenia stavby	m	372,080	2,50	930,20
51	K	000300032.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - kontrolné merania zhotoveného objektu	%	1,000	500,00	500,00
D VRN04 Projektové práce							500,00
52	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	%	1,000	500,00	500,00
D VRN06 Zariadenie staveniska							4 560,00
53	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dočasné dopravné značenie	%	1,000	4 560,00	4 560,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávené výdavky)

Objekt:

SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť:

**K08x - Kanalizačné prípojky od rodinných domov - Vlčí kruh**

JKSO:

Miesto: Prečín

Objednávateľ:

obec Prečín

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**23 235,88**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	16 169,52	20,00%	3 233,90
	7 066,36	23,00%	1 625,26

**Cena s DPH**

**v EUR**

**28 095,05**



**MIPE Invest, s.r.o.**

Obežná 6190/7

010 08 Žilina

IČO: 36837075

IČ DPH: SK2022453873

22

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávené výdavky)

Objekt:

SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť:

## K08x - Kanalizačné prípojky od rodinných domov - Vičí kruh

Miesto: Prečín  
Objednávateľ: obec Prečín  
Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Dátum:  
Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

	<b>23 235,88</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	22 072,70
1 - Zemné práce	10 177,09
4 - Vodorovné konštrukcie	713,11
5 - Komunikácie	3 333,66
8 - Rúrové vedenie	4 694,31
9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie	2 506,26
99 - Presun hmôt HSV	648,26
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 163,18
VRN03 - Geodetické práce	283,10
VRN06 - Zariadenie staveniska	880,08

# ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávnené výdavky)

Objekt:

SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť:

**K08x - Kanalizačné prípojky od rodinných domov - Vlčí kruh**

Miesto: Prečín

Dátum:

Objednávateľ: obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**23 235,88**

D HSV Práce a dodávky HSV

**22 072,70**

D 1 Zemné práce

**10 177,09**

1	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m <sup>2</sup>	33,000	8,64	285,12
2	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m <sup>2</sup>	225,400	10,08	2 272,03
3	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m <sup>3</sup>	16,578	12,47	206,73
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	149,580	18,00	2 692,44
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m <sup>3</sup>	44,870	2,00	89,74
6	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m <sup>2</sup>	209,552	0,51	106,88
7	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m <sup>2</sup>	209,552	0,30	62,86
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	58,584	13,65	799,67
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	410,088	0,05	20,51
10	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	58,584	7,30	427,67
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	58,584	0,72	42,18
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	97,839	17,00	1 663,19
13	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	104,196	5,00	520,98
14	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m <sup>3</sup>	21,783	19,61	427,17
15	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé	t	39,209	14,28	559,91

**713,11**

D 4 Vodorovné konštrukcie

16	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m <sup>3</sup>	15,355	46,44	713,11
----	---	-------------	--	----------------	--------	-------	--------

**3 333,66**

D 5 Komunikácie

17	K	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m <sup>2</sup> štrkodrovou, po zhutnení hr. 250 mm	m <sup>2</sup>	33,000	13,01	429,33
18	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m <sup>2</sup> asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m <sup>2</sup>	33,000	29,22	964,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I hr. 200 mm	m2	33,000	40,24	1 327,92
20	K	572953121.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	33,000	17,80	587,40
21	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	33,000	0,75	24,75
							<b>4 694,31</b>
D		8	<b>Rúrové vedenie</b>				
22	K	831263195.S	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	23,000	33,90	779,70
23	K	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	47,340	8,76	414,70
24	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	23,000	4,83	111,09
25	M	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	23,000	2,90	66,70
26	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	47,340	1,91	90,42
27	K	894431133.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hĺ. 1400 do 1700mm	ks	17,000	53,47	908,99
28	M	286610002700.S	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160 (PVC hladká rúra), pre PP revízne šachty s PP korugovaným predĺžením	ks	17,000	23,46	398,82
29	M	286610027000.S	Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	17,000	42,64	724,88
30	M	286610027400.S	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 12,5 t, pre PP revízne šachty	ks	17,000	70,53	1 199,01
							<b>2 506,26</b>
D		9	<b>Ostatné konštrukcie a práce, búranie</b>				
31	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	60,000	1,56	93,60
32	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	69,469	6,13	425,84
33	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 319,911	0,04	52,80
34	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	69,469	4,50	312,61
35	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03 ), ostatné	t	69,469	22,90	1 590,84
36	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	69,469	0,44	30,57
							<b>648,26</b>
D		99	<b>Presun hmôt HSV</b>				
37	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	166,220	3,90	648,26
							<b>1 163,18</b>
D		VRN	<b>Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>				
D		VRN03	<b>Geodetické práce</b>				
38	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu podzemných existujúcich vedení	m	56,620	2,50	141,55
39	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - vytyčenie staveniska, staveb. objektu	m	56,620	2,50	141,55
							<b>880,08</b>
D		VRN06	<b>Zariadenie staveniska</b>				
40	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dočasné dopravné značenie	%	0,193	4 560,00	880,08

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávenné výdavky)

Objekt:

SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť:

**K09 - Kanalizačný zberač K9 a K9.1 - Líščie**

JKSO:

Miesto: Prečín

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

obec Prečín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**173 438,58**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	169 475,47	20,00%	33 895,09
	3 963,11	23,00%	911,52

**Cena s DPH**

**v EUR**

**208 245,19**



*[Handwritten signature]*

**MIPE Invest, s.r.o.**

Obežná 8190/7

010 09 Zilina

IČO: 36837075

IČ DPH: SK2022453873

22

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávnené výdavky)

Objekt: SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť: **K09 - Kanalizačný zberač K9 a K9.1 - Líščie**

Miesto: Prečín

Dátum:

Objednávateľ: obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>173 438,58</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>164 105,86</b>
1 - Zemné práce	82 409,81
4 - Vodorovné konštrukcie	4 545,62
5 - Komunikácie	29 043,26
8 - Rúrové vedenie	35 381,61
9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie	7 866,20
99 - Presun hmôt HSV	4 859,35
<b>VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>	<b>9 332,74</b>
VRN03 - Geodetické práce	3 342,50
VRN04 - Projektové práce	500,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	5 490,24

# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávenné výdavky)

Objekt: SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť: K09 - Kanalizačný zberač K9 a K9.1 - Líščie

Miesto: Prečín

Dátum:

Objednávateľ: obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**173 438,58**

D HSV Práce a dodávky HSV

**164 105,86**

D 1 Zemné práce **82 409,81**

1	K	113107244.S	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	287,500	2,41	692,88
2	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, - 0,23500t	m2	287,500	1,28	368,00
3	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	162,588	12,47	2 027,47
4	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	44,160	18,00	794,88
5	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,248	2,00	26,50
6	K	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 411,544	18,00	25 407,79
7	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	423,482	2,00	846,96
8	K	133201102.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	40,000	18,00	720,00
9	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	12,000	2,00	24,00
10	K	141701102.S	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	10,500	540,94	5 679,87
11	M	143110000500.S	Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 530 mm, hr. steny 8 mm, ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)	m	11,550	188,68	2 179,25
12	M	922950	Tesniaca manžeta "DU-S" rozmer 300x500mm vhodná pre rúru/chráničku 324/530mm	ks	0,000	165,60	0,00
13	M	900227	Kĺzne objímky MF MIDI výška segmentu 75mm šírka 130mm vonkajší priemer rúry od-do 150 - 400mm	ks	77,000	4,14	318,78
14	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	2 191,125	0,51	1 117,47
15	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	2 191,125	0,30	657,34
16	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	44,160	0,45	19,87
17	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	44,160	0,15	6,62
18	K	151101301.S	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	66,240	0,25	16,56
19	K	151101311.S	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	66,240	0,06	3,97
20	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	489,692	10,56	5 171,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 427,844	0,16	548,46
22	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	489,692	1,87	915,72
23	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	489,692	0,64	313,40
24	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	817,786	17,00	13 902,36
25	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 018,979	5,00	5 094,90
26	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	343,291	19,61	6 731,94
27	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	617,905	14,28	8 823,68
<b>D 4 Vodorovné konštrukcie</b>							<b>4 545,62</b>
28	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	85,823	46,44	3 985,62
29	K	452386151.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	22,000	20,00	440,00
30	K	452386161.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	4,000	30,00	120,00
<b>D 5 Komunikácie</b>							<b>29 043,26</b>
31	K	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	287,500	13,01	3 740,38
32	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	287,500	29,22	8 400,75
33	K	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I hr. 200 mm	m2	287,500	40,24	11 569,00
34	K	572953121.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	287,500	17,80	5 117,50
35	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	287,500	0,75	215,63
<b>D 8 Rúrové vedenie</b>							<b>35 381,61</b>
36	K	871375569.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 12 DN 300	m	501,110	39,13	19 608,43
37	K	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	27,000	4,83	130,41
38	M	286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	27,000	1,20	32,40
39	K	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	27,000	6,67	180,09
40	M	3003961	Sedlová odbočka PVC KG 315/160	ks	27,000	32,20	869,40
41	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	501,110	3,02	1 513,35
42	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	19,000	100,00	1 900,00
43	M	592240003500.S	Dno betónové priame pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm	ks	19,000	262,55	4 988,45
44	M	592240003400.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x1000x120 mm	ks	11,000	95,25	1 047,75
45	M	592240003200.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x120 mm	ks	5,000	52,45	262,25
46	M	592240003000.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x120 mm	ks	7,000	37,95	265,65
47	M	592240002800.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	19,000	60,00	1 140,00
48	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	39,000	5,95	232,05
49	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	19,000	28,02	532,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm (alebo ekvivalent)	ks	19,000	141,00	2 679,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce, búranie				7 866,20
51	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	338,000	1,56	527,28
52	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	211,313	6,13	1 295,35
53	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4 014,947	0,04	160,60
54	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	211,313	4,50	950,91
55	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03 ), ostatné	t	211,313	22,90	4 839,07
56	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	211,313	0,44	92,98
D 99			Presun hmôt HSV				4 859,35
57	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 245,988	3,90	4 859,35
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				9 332,74
D VRN03			Geodetické práce				3 342,50
58	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu podzemných existujúcich vedení	m	379,000	2,50	947,50
59	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - vytýčenie staveniska, staveb. objektu	m	379,000	2,50	947,50
60	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - zameranie skutočného vyhotovenia stavby	m	379,000	2,50	947,50
61	K	000300032.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - kontrolné merania zhotoveného objektu	%	1,000	500,00	500,00
D VRN04			Projektové práce				500,00
62	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	%	1,000	500,00	500,00
D VRN06			Zariadenie staveniska				5 490,24
63	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dočasné dopravné značenie	%	1,204	4 560,00	5 490,24

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávnené výdavky)

Objekt:

SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť:

K09x - Kanalizačné prípojky od rodinných domov - Líščie

JKSO:

Miesto: Prečín

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

obec Prečín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>27 611,26</b>
	<b>Základ dane</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Výška dane</b>	
DPH	27 611,26	20,00%	5 522,25	
	0,00	23,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>33 133,51</b>



*(Handwritten signature)*

**MIPE Invest, s.r.o.**

Obežná 8190/7

010 08 Žilina (22)

IČO: 36837075

IČ DPH: SK2022453873

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávenné výdavky)

Objekt: SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť: **K09x - Kanalizačné prípojky od rodinných domov - Líščie**

Miesto: Prečín

Dátum:

Objednávateľ: obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>27 611,26</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>25 819,61</b>
1 - Zemné práce	14 069,89
4 - Vodorovné konštrukcie	911,34
5 - Komunikácie	3 030,60
8 - Rúrové vedenie	6 148,75
9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie	825,72
99 - Presun hmôt HSV	833,31
<b>VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>	<b>1 791,62</b>
VRN03 - Geodetické práce	688,10
VRN06 - Zariadenie staveniska	1 103,52

# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávnené výdavky)

Objekt: SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť: K09x - Kanalizačné prípojky od rodinných domov - Líščie

Miesto: Prečín

Dátum:

Objednávateľ: obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

27 611,26

D HSV Práce a dodávky HSV

25 819,61

D 1 Zemné práce

14 069,89

1	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m <sup>2</sup>	30,000	8,64	259,20
2	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m <sup>2</sup>	30,000	10,08	302,40
3	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m <sup>3</sup>	30,164	12,47	376,15
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	290,046	18,00	5 220,83
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	87,012	2,00	174,02
6	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m <sup>2</sup>	460,800	0,51	235,01
7	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m <sup>2</sup>	460,800	0,30	138,24
8	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	89,222	10,56	942,18
9	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	624,551	0,16	99,93
10	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	89,222	1,87	166,85
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	89,222	0,64	57,10
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	157,417	17,00	2 676,09
13	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	133,495	5,00	667,48
14	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m <sup>3</sup>	60,598	19,61	1 188,33
15	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé	t	109,673	14,28	1 566,08

D 4 Vodorovné konštrukcie

911,34

16	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m <sup>3</sup>	19,624	46,44	911,34
----	---	-------------	--	----------------	--------	-------	--------

D 5 Komunikácie

3 030,60

17	K	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m <sup>2</sup> štrkodrovou, po zhutnení hr. 250 mm	m <sup>2</sup>	30,000	13,01	390,30
----	---	-------------	--	----------------	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
18	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	30,000	29,22	876,60	
19	K	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I hr. 200 mm	m2	30,000	40,24	1 207,20	
20	K	572953121.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	30,000	17,80	534,00	
21	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	30,000	0,75	22,50	
							6 148,75	
D		8	Rúrové vedenie					6 148,75
22	K	831263195.S	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	28,000	33,90	949,20	
23	K	871315542.S	Potrubié kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	128,510	8,76	1 125,75	
24	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	28,000	4,83	135,24	
25	M	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	28,000	2,90	81,20	
26	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	128,510	1,91	245,45	
27	K	894431133.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	ks	19,000	53,47	1 015,93	
28	M	286610002700.S	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160 (PVC hladká rúra), pre PP revízne šachty s PP korugovaným predĺžením	ks	19,000	23,46	445,74	
29	M	286610027000.S	Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	19,000	42,64	810,16	
30	M	286610027400.S	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 12,5 t, pre PP revízne šachty	ks	19,000	70,53	1 340,07	
							825,72	
D		9	Ostatné konštrukcie a práce, búranie					825,72
31	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	53,328	1,56	83,19	
32	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	21,400	6,13	131,18	
33	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	388,960	0,04	15,56	
34	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	21,400	4,50	96,30	
35	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03 ), ostatné	t	21,400	22,90	490,06	
36	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	21,400	0,44	9,42	
							833,31	
D		99	Presun hmôt HSV					833,31
37	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	213,669	3,90	833,31	
							1 791,62	
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					1 791,62
D		VRN03	Geodetické práce					688,10
38	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu podzemných existujúcich vedení	m	137,620	2,50	344,05	
39	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - vytýčenie staveniska, staveb. objektu	m	137,620	2,50	344,05	
							1 103,52	
D		VRN06	Zariadenie staveniska					1 103,52
40	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dočasné dopravné značenie	%	0,242	4 560,00	1 103,52	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávené výdavky)

Objekt:

SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť:

K10 - Kanalizačný zberač K10 - Dolný koniec

JKSO:

Miesto: Prečín

Objednávateľ:

obec Prečín

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 875,00</b>
		<b>Základ dane</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Výška dane</b>
DPH		1 875,00	20,00%	375,00
		0,00	23,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>2 250,00</b>



*[Handwritten signature]*

**MIPE Invest, s.r.o.**

Obežná 8190/7

010 08 Žilina

IČO: 36837075

IČ DPH: SK2022453873

22

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávené výdavky)

Objekt: SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť: **K10 - Kanalizačný zberač K10 - Dolný koniec**

Miesto: Prečín

Dátum:

Objednávateľ: obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>1 875,00</b>
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	<b>1 875,00</b>
VRN03 - Geodetické práce	1 875,00
VRN04 - Projektové práce	0,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávnené výdavky)

Objekt: SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť: K10 - Kanalizačný zberač K10 - Dolný koniec

Miesto: Prečín  
Objednávateľ: obec Prečín  
Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Dátum:  
Projektant:  
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>1 875,00</b>
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
1	K	113107244.S	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m <sup>2</sup>	0,000	2,41	0,00
2	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, - 0,23500t	m <sup>2</sup>	0,000	1,28	0,00
3	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m <sup>3</sup>	0,000	12,47	0,00
4	K	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,000	18,00	0,00
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	0,000	2,00	0,00
6	K	133201102.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,000	18,00	0,00
7	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m <sup>3</sup>	0,000	2,00	0,00
8	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m <sup>2</sup>	0,000	0,90	0,00
9	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m <sup>2</sup>	0,000	0,50	0,00
10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	0,000	10,56	0,00
11	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	0,000	0,16	0,00
12	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,000	1,87	0,00
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,000	0,64	0,00
14	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	17,00	0,00
15	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,000	5,00	0,00
16	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m <sup>3</sup>	0,000	19,61	0,00
17	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	0,000	14,28	0,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				0,00
18	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m <sup>3</sup>	0,000	46,44	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	452386151.S	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	ks	0,000	21,07	0,00
<b>D 5 Komunikácie</b>							<b>0,00</b>
20	K	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	0,000	13,01	0,00
21	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	0,000	29,22	0,00
22	K	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I hr. 200 mm	m2	0,000	40,24	0,00
23	K	572953121.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	0,000	17,80	0,00
24	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	0,000	0,75	0,00
<b>D 8 Rúrové vedenie</b>							<b>0,00</b>
25	K	871375569.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 12 DN 300	m	0,000	39,13	0,00
26	K	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	0,000	4,83	0,00
27	M	286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	0,000	1,20	0,00
28	K	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	0,000	6,67	0,00
29	M	3003961	Sedlová odbočka PVC KG 315/160	ks	0,000	32,20	0,00
30	K	877376106.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 300	ks	0,000	7,10	0,00
31	M	11725571050	Šachtové púzdro DN 315 s profilovým tesnením	ks	0,000	54,15	0,00
32	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	0,000	3,02	0,00
33	K	894421111.S	Zriadenie šachtiet prefabrikovaných do 4t	ks	0,000	100,00	0,00
34	M	592240003500.S	Dno betónové priame pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm	ks	0,000	262,55	0,00
35	M	592240003400.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x1000x120 mm	ks	0,000	95,25	0,00
36	M	592240003200.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x120 mm	ks	0,000	52,45	0,00
37	M	592240003000.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x120 mm	ks	0,000	37,95	0,00
38	M	592240002800.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	0,000	60,00	0,00
39	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	0,000	5,95	0,00
40	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	0,000	28,02	0,00
41	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm (alebo ekvivalent)	ks	0,000	141,00	0,00
<b>D 9 Ostatné konštrukcie a práce, búranie</b>							<b>0,00</b>
42	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	0,000	1,56	0,00
43	K	971056022.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - železobetónových -0,00175t	cm	0,000	3,58	0,00
44	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,000	6,13	0,00
45	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	0,04	0,00
46	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	4,50	0,00
47	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03), ostatné	t	0,000	22,90	0,00
48	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	0,000	0,44	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99 Presun hmôt HSV							0,00
49	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklamin. v otvorenom výkope	t	0,000	3,90	0,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							1 875,00
D VRN03 Geodetické práce							1 875,00
50	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu podzemných existujúcich vedení	m	375,000	2,50	937,50
51	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - vytýčenie staveniska, staveb. objektu	m	375,000	2,50	937,50
52	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - zameranie skutočného vyhotovenia stavby	m	0,000	2,50	0,00
53	K	000300032.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - kontrolné merania zhotoveného objektu	%	0,000	500,00	0,00
D VRN04 Projektové práce							0,00
54	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	%	0,000	500,00	0,00
D VRN06 Zariadenie staveniska							0,00
55	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dočasné dopravné značenie	%	0,000	4 560,00	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávenné výdavky)

Objekt:

SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť:

**K10x - Kanalizačné prípojky od rodinných domov - Dolný koniec**

JKSO:

Miesto: Prečín

Objednávateľ:

obec Prečín

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO: 36837075

IČ DPH: SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
	<b>Základ dane</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Výška dane</b>	
DPH	0,00	20,00%	0,00	
	0,00	23,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>0,00</b>



*[Handwritten signature]*

**MIPE invest, s.r.o.**

Obežná 8190/7

010 08 Žilina

IČO: 36837075

IČ DPH: SK2022453873

22

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávnené výdavky)

Objekt: SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť: **K10x - Kanalizačné prípojky od rodinných domov - Dolný koniec**

Miesto: Prečín  
Objednávateľ: obec Prečín  
Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Dátum:  
Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
<b>VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>	<b>0,00</b>
VRN03 - Geodetické práce	0,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávené výdavky)

Objekt: SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť: **K10x - Kanalizačné prípojky od rodinných domov - Dolný koniec**

Miesto: Prečín  
 Objednávateľ: obec Prečín  
 Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Dátum:  
 Projektant:  
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>0,00</b>
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	1	Zemné práce					0,00
1	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	0,000	8,64	0,00
2	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	0,000	10,08	0,00
3	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	0,000	12,47	0,00
4	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	0,000	18,00	0,00
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,000	2,00	0,00
6	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	0,000	0,51	0,00
7	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	0,000	0,30	0,00
8	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	10,56	0,00
9	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,000	0,16	0,00
10	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	1,87	0,00
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	0,64	0,00
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	17,00	0,00
13	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	5,00	0,00
14	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	0,000	19,61	0,00
15	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	0,000	14,28	0,00
D	4	Vodorovné konštrukcie					0,00
16	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,000	46,44	0,00
D	5	Komunikácie					0,00
17	K	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrovou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	0,000	13,01	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	0,000	29,22	0,00
19	K	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I hr. 200 mm	m2	0,000	40,24	0,00
20	K	572953121.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	0,000	17,80	0,00
21	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	0,000	0,75	0,00
<b>D 8 Rúrové vedenie</b>							<b>0,00</b>
22	K	831263195.S	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	0,000	33,90	0,00
23	K	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké pinostenné SN 8 DN 150	m	0,000	8,76	0,00
24	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	0,000	4,83	0,00
25	M	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	0,000	2,90	0,00
26	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	0,000	1,91	0,00
27	K	894431133.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	ks	0,000	53,47	0,00
28	M	286610002700.S	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160 (PVC hladká rúra), pre PP revízne šachty s PP korugovaným predĺžením	ks	0,000	23,46	0,00
29	M	286610027000.S	Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	0,000	42,64	0,00
30	M	286610027400.S	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 12,5 t, pre PP revízne šachty	ks	0,000	70,53	0,00
<b>D 9 Ostatné konštrukcie a práce, búranie</b>							<b>0,00</b>
31	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	0,000	1,56	0,00
32	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,000	6,13	0,00
33	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	0,04	0,00
34	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	4,50	0,00
35	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03), ostatné	t	0,000	22,90	0,00
36	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	0,000	0,44	0,00
<b>D 99 Presun hmôt HSV</b>							<b>0,00</b>
37	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,000	3,90	0,00
<b>D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>							<b>0,00</b>
<b>D VRN03 Geodetické práce</b>							<b>0,00</b>
38	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu podzemných existujúcich vedení	m	0,000	2,50	0,00
39	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - vytýčenie staveniska, staveb. objektu	m	0,000	2,50	0,00
<b>D VRN06 Zariadenie staveniska</b>							<b>0,00</b>
40	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dočasné dopravné značenie	%	0,000	4 560,00	0,00

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 153

**Stavba:** Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Neoprávnené výdavky)

JKSO:  
Miesto: Prečín

KS:  
Dátum:

Objednávateľ:  
obec Prečín

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
MIPE Invest, s.r.o.

IČO: 36837075  
IČ DPH: SK2022453873

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>88 975,33</b>
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	<b>53 541,80</b>	<b>10 708,36</b>
	23,00%	<b>35 433,53</b>	<b>8 149,71</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>107 833,40</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



MIPE Invest, s.r.o.  
Obežná 190/7  
010 08 Žilina (22)  
IČO: 36837075  
IČ DPH: SK2022453873

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 153

**Stavba:** Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Neoprávnené výdavky)

Miesto: Prečín

Dátum:

Objednávateľ: obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		88 975,33	107 833,40
<b>SO 01</b>	<b>Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín</b>	88 975,33	107 833,40
<b>K07</b>	<b>Kanalizačný zberač K7 a kanalizačné prípojky od rodinných domov - pri pošte</b>	3 854,50	4 644,64
<b>K08a</b>	<b>Kanalizačný zberač K8 a K8.1 - Vlčí kruh</b>	0,00	0,00
<b>K08x</b>	<b>Kanalizačné prípojky od rodinných domov - Vlčí kruh</b>	1 967,63	2 361,16
<b>K09a</b>	<b>Kanalizačný zberač K9 a K9.1 - Líščie</b>	45 992,70	55 191,24
<b>K09x</b>	<b>Kanalizačné prípojky od rodinných domov - Líščie</b>	2 368,39	2 842,07
<b>1</b>	<b>K7 - doplatok za skalnú horninu</b>	1 828,50	2 249,06
<b>2</b>	<b>K7 - varianta cez žlab</b>	5 241,15	6 446,61
<b>3</b>	<b>K8 - Pokládka vodovodného potrubia</b>	12 211,83	15 020,55
<b>4</b>	<b>K8 - asfalt</b>	5 558,59	6 837,07
<b>5</b>	<b>K9 - dopojenie do prečerpávacej stanice</b>	5 654,96	6 955,60
<b>6</b>	<b>K9 - odstránenie asfaltu</b>	4 297,08	5 285,41

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Neoprávnené výdavky)

Objekt:

SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť:

**K07 - Kanalizačný zberač K7 a kanalizačné prípojky od rodinných domov - pri pošte**

JKSO:

Miesto: Prečín

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

obec Prečín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>3 854,50</b>
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
	3 213,08	20,00%	642,62	
	641,42	23,00%	147,53	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>4 644,64</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

7.7.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



**MIPE Invest, s.r.o.**

Obežná 4190/7

010 08 Zilina (22)

IČO: 36837075

IČ DPH: SK2022453873

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Neoprávnené výdavky)

Objekt: SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť: **K07 - Kanalizačný zberač K7 a kanalizačné prípojky od rodinných domov - pri pošte**

Miesto: Prečín

Dátum:

Objednávateľ: obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**3 854,50**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**3 854,50**

1 - Zemné práce	3 008,70
2 - Zakladanie, zvláštne stavebné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	5,64
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	840,16
9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
<b>VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>	<b>0,00</b>
VRN03 - Geodetické práce	0,00
VRN04 - Projektové práce	0,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	0,00

# ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Neoprávnené výdavky)

Objekt:

SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť:

**K07 - Kanalizačný zberač K7 a kanalizačné prípojky od rodinných domov - pri pošte**

Miesto:

Prečín

Dátum:

Objednávateľ:

obec Prečín

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**3 854,50**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**3 854,50**

D 1

Zemné práce

**3 008,70**

1	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, - 0,23500t	m2	0,000	1,28	0,00
2	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	0,000	1,38	0,00
3	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	0,000	4,25	0,00
4	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	0,000	3,54	0,00
5	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	0,000	12,47	0,00
6	K	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekľadaného kameňom vo vykopávkach	m3	0,000	283,03	0,00
7	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	0,972	18,00	17,50
8	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,324	2,00	0,65
74	K	1323012011.R	Doplatok pre hĺbenie v zemine tr.4	m3	0,000	29,01	0,00
9	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	0,000	85,00	0,00
10	K	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	0,000	10,00	0,00
11	K	133201102.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	0,000	18,00	0,00
12	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachtiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	0,000	2,00	0,00
13	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	0,000	0,51	0,00
14	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	0,000	0,90	0,00
15	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	0,000	0,30	0,00
16	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	0,000	0,50	0,00
17	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	41,986	10,56	443,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	303,902	0,16	48,62
19	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	41,986	1,87	78,51
20	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	41,986	0,64	26,87
21	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	78,087	17,00	1 327,48
22	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	0,486	5,00	2,43
70	M	583310002000.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm	t	77,767	13,46	1 046,74
23	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,365	19,61	7,15
24	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	0,656	14,28	9,37
<b>D 2</b>							<b>0,00</b>
<b>2</b>			<b>Zakladanie, zvláštne stavebné práce</b>				
25	K	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	0,000	2,09	0,00
<b>D 4</b>							<b>5,64</b>
<b>4</b>			<b>Vodorovné konštrukcie</b>				
26	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,122	46,44	5,64
27	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	0,000	9,78	0,00
28	M	TBS 62,5/8	Vyrovnávací prstenec TBS 62,5/8	ks	0,000	12,90	0,00
29	K	452311121.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	0,000	115,80	0,00
30	K	452386161.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklapy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	0,000	30,00	0,00
<b>D 5</b>							<b>0,00</b>
<b>5</b>			<b>Komunikácie</b>				
31	K	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	0,000	13,01	0,00
32	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	0,000	29,22	0,00
33	K	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I hr. 200 mm	m2	0,000	40,24	0,00
34	K	572953121.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	0,000	17,80	0,00
35	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posýpu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	0,000	0,75	0,00
<b>D 8</b>							<b>840,16</b>
<b>8</b>			<b>Rúrové vedenie</b>				
36	K	831263195.S	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	0,000	33,90	0,00
37	K	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	0,810	8,76	7,10
38	K	871375569.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 12 DN 300	m	0,000	39,13	0,00
39	K	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	0,000	6,67	0,00
40	M	3003961	Sedlová odbočka PVC KG 315/160	ks	0,000	32,20	0,00
41	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	0,810	1,91	1,55
42	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	0,000	3,02	0,00
43	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	1,000	100,00	100,00
44	M	592240003500.S	Dno betónové priame pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm	ks	1,000	262,55	262,55
45	M	592240003400.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x1000x120 mm	ks	0,000	95,25	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	M	592240003200.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x120 mm	ks	0,000	52,45	0,00
47	M	592240003000.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x120 mm	ks	1,000	37,95	37,95
48	M	592240002800.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	1,000	60,00	60,00
49	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	2,000	5,95	11,90
50	K	894431133.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hĺ. 1400 do 1700mm	ks	1,000	53,47	53,47
51	M	286610002700.S	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160 (PVC hladká rúra), pre PP revízne šachty s PP korugovaným predĺžením	ks	1,000	23,46	23,46
52	M	286610027000.S	Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	1,000	42,64	42,64
53	M	286610027400.S	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 12,5 t, pre PP revízne šachty	ks	1,000	70,53	70,53
54	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	28,02	28,02
55	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm (alebo ekvivalent)	ks	1,000	141,00	141,00
<b>D 9</b>							<b>0,00</b>
<b>Ostatné konštrukcie a práce, búranie</b>							
56	K	919731122.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybrananej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	0,000	1,11	0,00
57	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	0,000	0,69	0,00
58	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,000	6,13	0,00
59	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	0,04	0,00
60	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	4,50	0,00
61	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03 ), ostatné	t	0,000	22,90	0,00
62	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	0,000	0,44	0,00
<b>D 99</b>							<b>0,00</b>
<b>Presun hmôt HSV</b>							
63	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,000	3,90	0,00
<b>D VRN</b>							<b>0,00</b>
<b>Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>							
<b>D VRN03</b>							<b>0,00</b>
<b>Geodetické práce</b>							
64	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu podzemných existujúcich vedení	m	0,000	2,50	0,00
65	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - vytýčenie staveniska, staveb. objektu	m	0,000	2,50	0,00
66	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - zameranie skutočného vyhotovenia stavby	m	0,000	2,50	0,00
67	K	000300032.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - kontrolné merania zhotoveného objektu	%	0,000	500,00	0,00
<b>D VRN04</b>							<b>0,00</b>
<b>Projektové práce</b>							
68	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	%	0,000	500,00	0,00
<b>D VRN06</b>							<b>0,00</b>
<b>Zariadenie staveniska</b>							
69	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dočasné dopravné značenie	%	0,000	4 560,00	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Neoprávnené výdavky)

Objekt: SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť: K08a - Kanalizačný zberač K8 a K8.1 - Vlíč kruh

JKSO: Prečín  
Miesto: Prečín

KS:  
Dátum:

Objednávateľ: obec Prečín

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

IČO: 36837075  
IČ DPH: SK2022453873

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	0,00	20,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>0,00</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**MIPE Invest, s.r.o.**

Obežná 8190/7  
010 28 Žilina (22)  
IČO: 36837075  
IČ DPH: SK2022453873

Dátum a podpis: 7.7.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Neoprávnené výdavky)

Objekt: SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť: K08a - Kanalizačný zberač K8 a K8.1 - VIČÍ KRUH

Miesto: Prečín

Dátum:

Objednávateľ: obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00
VRN03 - Geodetické práce	0,00
VRN04 - Projektové práce	0,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	0,00

# ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Neoprávnené výdavky)

Objekt:

SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť:

K08a - Kanalizačný zberač K8 a K8.1 - Vičí kruh

Miesto: Prečín

Dátum:

Objednávateľ: obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>0,00</b>
D	HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>0,00</b>
D	1	<b>Zemné práce</b>					<b>0,00</b>
1	K	113107244.S	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2,hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	0,000	2,41	0,00
2	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, - 0,23500t	m2	0,000	1,28	0,00
3	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	0,000	12,47	0,00
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	0,000	18,00	0,00
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,000	2,00	0,00
6	K	133201102.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	0,000	18,00	0,00
7	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	0,000	2,00	0,00
8	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	0,000	0,90	0,00
9	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	0,000	0,50	0,00
10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	10,56	0,00
11	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,000	0,16	0,00
12	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	1,87	0,00
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	0,64	0,00
14	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	17,00	0,00
15	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	5,00	0,00
54	M	583310002000.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm	t	0,000	13,46	0,00
16	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	0,000	19,61	0,00
17	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	0,000	14,28	0,00
D	4	<b>Vodorovné konštrukcie</b>					<b>0,00</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,000	46,44	0,00
19	K	452386151.S	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	0,000	21,07	0,00
20	K	452386161.S	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	0,000	30,00	0,00
<b>D 5 Komunikácie</b>							<b>0,00</b>
21	K	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	0,000	13,01	0,00
22	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	0,000	29,22	0,00
23	K	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I hr. 200 mm	m2	0,000	40,24	0,00
24	K	572953121.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	0,000	17,80	0,00
25	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	0,000	0,75	0,00
<b>D 8 Rúrové vedenie</b>							<b>0,00</b>
26	K	871375569.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 12 DN 300	m	0,000	39,13	0,00
27	K	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	0,000	4,83	0,00
28	M	286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	0,000	1,20	0,00
29	K	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	0,000	6,67	0,00
30	M	3003961	Sedlová odbočka PVC KG 315/160	ks	0,000	32,20	0,00
31	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	0,000	3,02	0,00
32	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	0,000	100,00	0,00
33	M	592240003500.S	Dno betónové priame pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm	ks	0,000	262,55	0,00
34	M	592240003400.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x1000x120 mm	ks	0,000	95,25	0,00
35	M	592240003200.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x500x120 mm	ks	0,000	52,45	0,00
36	M	592240003000.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x250x120 mm	ks	0,000	37,95	0,00
37	M	592240002800.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	0,000	60,00	0,00
38	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	0,000	5,95	0,00
39	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	0,000	28,02	0,00
40	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm (alebo ekvivalent)	ks	0,000	141,00	0,00
<b>D 9 Ostatné konštrukcie a práce, búranie</b>							<b>0,00</b>
41	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	0,000	1,56	0,00
42	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,000	6,13	0,00
43	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	0,04	0,00
44	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	4,50	0,00
45	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03 ), ostatné	t	0,000	22,90	0,00
46	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	0,000	0,44	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	9750112211.R	Podchytenie elektrického stĺpa	ks	0,000	487,16	0,00
D 99 Presun hmôt HSV							0,00
47	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skliolamin. v otvorenom výkope	t	0,000	3,90	0,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							0,00
D VRN03 Geodetické práce							0,00
48	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu podzemných existujúcich vedení	m	0,000	2,50	0,00
49	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - vytýčenie staveniska, staveb. objektu	m	0,000	2,50	0,00
50	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - zameranie skutočného vyhotovenia stavby	m	0,000	2,50	0,00
51	K	000300032.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - kontrolné merania zhotoveného objektu	%	0,000	500,00	0,00
D VRN04 Projektové práce							0,00
52	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	%	0,000	500,00	0,00
D VRN06 Zariadenie staveniska							0,00
53	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dočasné dopravné značenie	%	0,000	4 560,00	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Neoprávnené výdavky)

Objekt:

SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť:

**K08x - Kanalizačné prípojky od rodinných domov - Vlčí kruh**

JKSO:

Miesto: Prečín

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

obec Prečín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 967,63</b>
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
	1 967,63	20,00%	393,53	
	0,00	23,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>2 361,16</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

7. 7. 2022

Pečiatka



Dátum a podpis:

**MIPE Invest, s.r.o.**

Obežná 8100/7

010 00 Zilina

IČO: 36837075

IČ DPH: SK2022453873

(22)

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Neoprávnené výdavky)

Objekt: SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť: **K08x - Kanalizačné prípojky od rodinných domov - Vlčí kruh**

Miesto: Prečín

Dátum:

Objednávateľ: obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 967,63</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 967,63
1 - Zemné práce	687,87
4 - Vodorovné konštrukcie	40,15
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	1 239,62
9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00
VRN03 - Geodetické práce	0,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Neoprávnené výdavky)

Objekt: SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť: **K08x - Kanalizačné prípojky od rodinných domov - Vlčí kruh**

Miesto: Prečín

Dátum:

Objednávateľ: obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 967,63**

D HSV Práce a dodávky HSV **1 967,63**

D 1 Zemné práce **687,87**

1	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	0,000	8,64	0,00
2	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	0,000	10,08	0,00
3	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	0,000	12,47	0,00
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	16,258	18,00	292,64
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapož. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,876	2,00	9,75
6	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	29,558	0,51	15,07
7	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	29,558	0,30	8,87
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,521	13,65	48,06
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	24,647	0,05	1,23
10	K	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,521	7,30	25,70
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,521	0,72	2,54
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,880	17,00	99,96
13	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	12,737	5,00	63,69
14	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,657	19,61	52,10
15	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	4,781	14,28	68,27

D 4 Vodorovné konštrukcie **40,15**

16	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,865	46,44	40,15
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

D 5 Komunikácie **0,00**

17	K	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	0,000	13,01	0,00
----	---	-------------	---	----	-------	-------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	0,000	29,22	0,00
19	K	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I hr. 200 mm	m2	0,000	40,24	0,00
20	K	572953121.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	0,000	17,80	0,00
21	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	0,000	0,75	0,00
<b>D 8 Rúrové vedenie</b>							<b>1 239,62</b>
22	K	831263195.S	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	0,000	33,90	0,00
23	K	871315542.S	Potrubié kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	9,280	8,76	81,29
24	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	0,000	4,83	0,00
25	M	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	0,000	2,90	0,00
26	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	9,280	1,91	17,72
27	K	894431133.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hĺ. 1400 do 1700mm	ks	6,000	53,47	320,82
28	M	286610002700.S	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160 (PVC hladká rúra), pre PP revízne šachty s PP korugovaným predĺžením	ks	6,000	23,46	140,76
29	M	286610027000.S	Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	6,000	42,64	255,84
30	M	286610027400.S	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 12,5 t, pre PP revízne šachty	ks	6,000	70,53	423,18
<b>D 9 Ostatné konštrukcie a práce, búranie</b>							<b>0,00</b>
31	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	0,000	1,56	0,00
32	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,000	6,13	0,00
33	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	0,04	0,00
34	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	4,50	0,00
35	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03), ostatné	t	0,000	22,90	0,00
36	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	0,000	0,44	0,00
<b>D 99 Presun hmôt HSV</b>							<b>0,00</b>
37	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,000	3,90	0,00
<b>D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>							<b>0,00</b>
<b>D VRN03 Geodetické práce</b>							<b>0,00</b>
38	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu podzemných existujúcich vedení	m	0,000	2,50	0,00
39	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - vytýčenie staveniska, staveb. objektu	m	0,000	2,50	0,00
<b>D VRN06 Zariadenie staveniska</b>							<b>0,00</b>
40	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dočasné dopravné značenie	%	0,000	4 560,00	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Neoprávnené výdavky)

Objekt:

SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť:

**K09a - Kanalizačný zberač K9 a K9.1 - Líščie**

JKSO:

Miesto: Prečín

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

obec Prečín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>45 992,70</b>
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
	45 992,70	20,00%	9 198,54	
	0,00	23,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>55 191,24</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

4.4.2025

Pečiatka



Dátum a podpis:

**MIPE Invest, s.r.o.**

Obežná 190/7

018 08 Žitina

IČO: 36837075

IČ DPH: SK2022453873

22

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Neoprávnené výdavky)

Objekt:

SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť:

**K09a - Kanalizačný zberač K9 a K9.1 - Líščie**

Miesto: Prečín

Dátum:

Objednávateľ: obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**45 992,70**

### HSV - Práce a dodávky HSV

45 992,70

1 - Zemné práce

45 992,70

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

### VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

VRN03 - Geodetické práce

0,00

VRN04 - Projektové práce

0,00

VRN06 - Zariadenie staveniska

0,00

# ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Neoprávnené výdavky)

Objekt:

SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť:

**K09a - Kanalizačný zberač K9 a K9.1 - Líščie**

Miesto: Prečín

Dátum:

Objednávateľ: obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest. s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**45 992,70**

D HSV Práce a dodávky HSV 45 992,70

D 1 Zemné práce 45 992,70

1	K	113107244.S	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	0,000	2,41	0,00
2	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	0,000	1,28	0,00
3	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	0,000	12,47	0,00
4	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,000	18,00	0,00
5	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,000	2,00	0,00
6	K	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	0,000	18,00	0,00
7	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,000	2,00	0,00
8	K	133201102.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	0,000	18,00	0,00
9	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	0,000	2,00	0,00
67	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	0,000	85,00	0,00
10	K	141701102.S	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	0,000	540,94	0,00
11	M	143110000500.S	Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zvaraná d 530 mm, hr. steny 8 mm, ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)	m	0,000	188,68	0,00
12	M	922950	Tesniaca manžeta "DU-S" rozmer 300x500mm vhodná pre rúru/chráničku 324/530mm	ks	0,000	165,60	0,00
13	M	900227	Kĺzne objímky MF MIDI výška segmentu 75mm šírka 130mm vonkajší priemer rúry od-do 150 - 400mm	ks	0,000	4,14	0,00
14	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	0,000	0,51	0,00
15	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	0,000	0,30	0,00
16	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	0,000	0,45	0,00
17	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	0,000	0,15	0,00
18	K	151101301.S	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	0,000	0,25	0,00
19	K	151101311.S	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	0,000	0,06	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	481,386	10,56	5 083,44
21	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 368,912	0,16	539,03
22	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	598,026	1,87	1 118,31
23	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	598,026	0,64	382,74
24	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 140,106	17,00	19 381,80
25	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	0,000	5,00	0,00
64	M	583310002000.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm	t	1 447,800	13,46	19 487,39
26	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,000	19,61	0,00
27	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	0,000	14,28	0,00
<b>D 4</b>			<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>0,00</b>
28	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,000	46,44	0,00
29	K	452386151.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	ks	0,000	20,00	0,00
30	K	452386161.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklapy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	0,000	30,00	0,00
<b>D 5</b>			<b>Komunikácie</b>				<b>0,00</b>
31	K	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	0,000	13,01	0,00
32	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	0,000	29,22	0,00
33	K	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I hr. 200 mm	m2	0,000	40,24	0,00
34	K	572953121.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	0,000	17,80	0,00
35	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	0,000	0,75	0,00
<b>D 8</b>			<b>Rúrové vedenie</b>				<b>0,00</b>
36	K	871375569.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 12 DN 300	m	0,000	39,13	0,00
37	K	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	0,000	4,83	0,00
38	M	286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	0,000	1,20	0,00
39	K	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	0,000	6,67	0,00
40	M	3003961	Sedlová odbočka PVC KG 315/160	ks	0,000	32,20	0,00
41	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	0,000	3,02	0,00
42	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	0,000	100,00	0,00
43	M	592240003500.S	Dno betónové priame pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm	ks	0,000	262,55	0,00
44	M	592240003400.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x1000x120 mm	ks	0,000	95,25	0,00
45	M	592240003200.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x120 mm	ks	0,000	52,45	0,00
46	M	592240003000.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x120 mm	ks	0,000	37,95	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	M	592240002800.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	0,000	60,00	0,00
48	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	0,000	5,95	0,00
49	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	0,000	28,02	0,00
50	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm (alebo ekvivalent)	ks	0,000	141,00	0,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce, búranie							0,00
51	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	0,000	1,56	0,00
52	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,000	6,13	0,00
53	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	0,04	0,00
54	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	4,50	0,00
55	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03 ), ostatné	t	0,000	22,90	0,00
56	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	0,000	0,44	0,00
D 99 Presun hmôt HSV							0,00
57	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,000	3,90	0,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							0,00
D VRN03 Geodetické práce							0,00
58	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu podzemných existujúcich vedení	m	0,000	2,50	0,00
59	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - vytýčenie staveniska, staveb. objektu	m	0,000	2,50	0,00
60	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - zameranie skutočného vyhotovenia stavby	m	0,000	2,50	0,00
61	K	000300032.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - kontrolné merania zhotoveného objektu	%	0,000	500,00	0,00
D VRN04 Projektové práce							0,00
62	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	%	0,000	500,00	0,00
D VRN06 Zariadenie staveniska							0,00
63	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dočasné dopravné značenie	%	0,000	4 560,00	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Neoprávnené výdavky)

Objekt: SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť: K09x - Kanalizačné prípojky od rodinných domov - Líščie

JKSO: Prečín  
Miesto: Prečín

Objednávateľ: obec Prečín

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum:

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 36837075  
IČ DPH: SK2022453873

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH				<b>2 368,39</b>
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
	2 368,39	20,00%	473,68	
	0,00	23,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>			<b>2 842,07</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

*Y. F. Holý*

Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka

**MIPE Invest, s.r.o.**  
Obežná 8190/7  
010 08 Lílpa  
IČO: 36837075  
IČ DPH: SK2022453873

22

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Neoprávnené výdavky)

Objekt: SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť: **K09x - Kanalizačné prípojky od rodinných domov - Líščie**

Miesto: Prečín  
Objednávateľ: obec Prečín  
Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Dátum:  
Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>2 368,39</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>2 368,39</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	522,85
1 - Zemné práce	37,43
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	1 808,10
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
<b>VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>	<b>0,00</b>
VRN03 - Geodetické práce	0,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Neoprávnené výdavky)

Objekt: SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť: K09x - Kanalizačné prípojky od rodinných domov - Líščie

Miesto: Prečín  
 Objednávateľ: obec Prečín  
 Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Dátum:  
 Projektant:  
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

2 368,39

### D HSV Práce a dodávky HSV

2 368,39

#### D 1 Zemné práce

522,85

1	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	0,000	8,64	0,00
2	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	0,000	10,08	0,00
3	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	0,000	12,47	0,00
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	11,934	18,00	214,81
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,580	2,00	7,16
6	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	19,200	0,51	9,79
7	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	19,200	0,30	5,76
8	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,278	10,56	34,62
9	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22,949	0,16	3,67
10	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	3,278	1,87	6,13
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	3,278	0,64	2,10
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,826	17,00	99,04
13	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	5,475	5,00	27,38
14	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,472	19,61	48,48
15	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	4,475	14,28	63,90

37,43

#### D 4 Vodorovné koňštrukcie

16	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,806	46,44	37,43
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

#### D 5 Komunikácie

0,00

17	K	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrovou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	0,000	13,01	0,00
----	---	-------------	--	----	-------	-------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	0,000	29,22	0,00
19	K	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I hr. 200 mm	m2	0,000	40,24	0,00
20	K	572953121.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	0,000	17,80	0,00
21	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	0,000	0,75	0,00

1 808,10

D 8		Rúrové vedenie					
22	K	831263195.S	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	0,000	33,90	0,00
23	K	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	9,110	8,76	79,80
24	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	0,000	4,83	0,00
25	M	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	0,000	2,90	0,00
26	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	9,110	1,91	17,40
27	K	894431133.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	ks	9,000	53,47	481,23
28	M	286610002700.S	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160 (PVC hladká rúra), pre PP revízne šachty s PP korugovaným predĺžením	ks	9,000	23,46	211,14
29	M	286610027000.S	Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	9,000	42,64	383,76
30	M	286610027400.S	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 12,5 t, pre PP revízne šachty	ks	9,000	70,53	634,77

0,00

D 9		Ostatné konštrukcie a práce, búranie					
31	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	0,000	1,56	0,00
32	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,000	6,13	0,00
33	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	0,04	0,00
34	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	4,50	0,00
35	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03), ostatné	t	0,000	22,90	0,00
36	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	0,000	0,44	0,00

0,00

D 99		Presun hmôt HSV					
37	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,000	3,90	0,00

0,00

**D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách** 0,00

**D VRN03 Geodetické práce** 0,00

38	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu podzemných existujúcich vedení	m	0,000	2,50	0,00
39	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - vytýčenie staveniska, staveb. objektu	m	0,000	2,50	0,00

0,00

**D VRN06 Zariadenie staveniska** 0,00

40	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dočasné dopravné značenie	%	0,000	4 560,00	0,00
----	---	-------------	---	---	-------	----------	------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Objekt:

1 - K7 - doplatok za skalnú horninu

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

obec Prečín

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 828,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	20,00%	0,00
	1 828,50	23,00%	420,56

Cena s DPH

v EUR

2 249,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



MIPE Invest, s.r.o.

Obežná 8190/7

011 08 Žilina

IČO: 36837075

IČ DPH: SK2022453873

Dátum a podpis:

*L. F. D. P. S.*

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Objekt:

**1 - K7 - doplatok za skalnú horninu**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**1 828,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

**1 828,50**

---

1 - Zemné práce

**1 828,50**

---

# ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Objekt:

1 - K7 - doplatok za skalnú horninu

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>1 828,50</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 828,50
D	1		Zemné práce				1 828,50
1	K	1323012011.R	Doplatok pre hĺbenie v zemine tr. 4	m3	63,030	29,01	1 828,50

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Objekt:

**2 - K7 - varianta cez žlab**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

obec Prečín

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

**5 241,15**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	20,00%	0,00
	5 241,15	23,00%	1 205,46

Cena s DPH

v EUR

**6 446,61**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**MIPE Invest, s.r.o.**

Obežná 819077

010 08 Zilina

IČO: 36837075

IČ DPH: SK2022453873



Dátum a podpis:

7.7. do 25

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Objekt:

**2 - K7 - varianta cez žlab**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**5 241,15**

HSV - Práce a dodávky HSV

3 761,15

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 761,15

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

1 480,00

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

1 480,00

# ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Objekt:

**2 - K7 - varianta cez žlab**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>5 241,15</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 761,15
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 761,15
1	K	935111111.S	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	41,500	21,00	871,50
2	M	592270036500.S	Priekopový žlab betónový 50x50x50	m	41,500	69,63	2 889,65
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				1 480,00
D	767		Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				1 480,00
3	K	7675847011.R	D+M pororošt s rámom (pozink)	kpl	1,000	1 480,00	1 480,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Objekt:

**3 - K8 - Pokládka vodovodného potrubia**

JKSO:

Miesto: Prečín

Objednávateľ:

obec Prečín

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

12 211,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	20,00%	0,00
	12 211,83	23,00%	2 808,72

Cena s DPH

v EUR

15 020,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

7.7.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



MIPE Invest, s.r.o.

Obežná 8/2007

010 08 Zilina

IČO: 36837075

IČ DPH: SK2022453873

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Objekt:

**3 - K8 - Pokládka vodovodného potrubia**

Miesto:

Prečín

Dátum:

Objednávateľ:

obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**12 211,83**

HSV - Práce a dodávky HSV

12 211,83

1 - Zemné práce

4 015,58

4 - Vodorovné konštrukcie

1 111,50

8 - Rúrové vedenie

6 654,60

99 - Presun hmôt HSV

430,15

# ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Objekt:

**3 - K8 - Pokládka vodovodného potrubia**

Miesto: Prečín

Dátum:

Objednávateľ: obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>12 211,83</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 211,83
D	1		Zemné práce				4 015,58
1	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	46,800	42,85	2 005,38
2	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	87,400	23,00	2 010,20
D	4		Vodorovné konštrukcie				1 111,50
3	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	11,700	95,00	1 111,50
D	8		Rúrové vedenie				6 654,60
4	K	871271602.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané elektrotvarovkami D 110x6,6 mm	m	260,000	21,50	5 590,00
5	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	260,000	0,96	249,60
6	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	50,00	100,00
7	K	899721111.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150	m	260,000	1,72	447,20
8	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	260,000	1,03	267,80
D	99		Presun hmôt HSV				430,15
9	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	110,295	3,90	430,15

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Objekt:

1 - K8 - asfalt

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

obec Prečín

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 558,59

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	20,00%	0,00
	5 558,59	23,00%	1 278,48

Cena s DPH

v EUR

6 837,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

*M. Z. Kolář*

Pečiatka



Dátum a podpis:

**MIPE Invest, s.r.o.**  
Obežná 8100/7  
010 08 Zilina  
IČO: 36837075  
IČ DPH: SK2022453873

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Objekt:

1 - K8 - asfalt

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**5 558,59**

HSV - Práce a dodávky HSV

5 558,59

5 - Komunikácie

5 558,59

# ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Objekt:

1 - K8 - asfalt

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>5 558,59</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 558,59
D		5	Komunikácie				5 558,59
1	K	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I hr. 200 mm	m2	94,550	40,24	3 804,69
2	K	572953121.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	94,550	17,80	1 682,99
3	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	94,550	0,75	70,91

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Objekt:

4 - K9 - dopojenie do prečerpávacej stanice

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

obec Prečín

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 654,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	20,00%	0,00
	5 654,96	23,00%	1 300,64

Cena s DPH

v EUR

6 955,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



MIPE Invest, s.r.o.

Obežná 8120/7

010 08 Zilina

IČO: 36837075

IČ DPH: SK2022453873

22

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Objekt:

**4 - K9 - dopojenie do prečerpávacej stanice**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**5 654,96**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**4 954,51**

1 - Zemné práce

3 443,88

8 - Rúrové vedenie

1 115,63

9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie

395,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

**700,45**

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

700,45

# ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Objekt:

4 - K9 - dopojenie do prečerpávacej stanice

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

5 654,96

D HSV Práce a dodávky HSV 4 954,51

D 1 Zemné práce 3 443,88

1	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	332,000	4,25	1 411,00
2	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	22,000	3,54	77,88
3	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	23,000	85,00	1 955,00

D 8 Rúrové vedenie 1 115,63

4	K	871319021.S	Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr od DN 150 do DN 300 -0,01700 t	m	1,000	11,18	11,18
5	K	871354206.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 200	m	3,000	36,23	108,69
6	K	8938101131.R	Osadenie PVC šachty	ks	1,000	86,00	86,00
7	M	286610009200.S	Šachtové dno DN 630/200, pre PP revízne šachty DN 630	ks	1,000	310,23	310,23
8	M	286610028100.S	Predĺženie vlnovcové DN 630, PP, dĺžka 1,5 m, pre PP revízne šachty DN 630	ks	1,000	146,04	146,04
9	M	286610028600.S	Plastový roznášací prstenec, pre PP revízne šachty DN 630	ks	1,000	67,52	67,52
10	M	286610029200.S	Plastový teleskop bez poklopu, pre revízne šachty DN 630	ks	1,000	148,11	148,11
11	M	286610029300.S	Manžeta pre teleskop, pre revízne šachty DN 630	ks	1,000	39,20	39,20
12	K	8944392001.R	Demontáž ŽB šachty, kónus. šachtové dno	ks	1,000	150,00	150,00
13	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	28,02	28,02
14	K	899109003.S	Demontáž liatinových a oceleových pokloпов vrátane rámov, hmotnosti nad 50 do 100 kg, -0,1t	ks	1,000	20,64	20,64

D 9 Ostatné konštrukcie a práce, búranie 395,00

15	K	97105602311.R	Jadrové vrty do železobetónovej steny v stiesnených pomeroch	ks	1,000	395,00	395,00
----	---	---------------	--	----	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 700,45

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 700,45

16	K	7117930101.R	Zaizolovanie prestupu potrubia cez ŽB stenu pomocou reťazového tesnenia	ks	1,000	700,45	700,45
----	---	--------------	---	----	-------	--------	--------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Objekt:

5 - K9 - odstránenie asfaltu

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

obec Prečín

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 297,08

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	20,00%	0,00
	4 297,08	23,00%	988,33

Cena s DPH

v EUR

5 285,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



MIPE Invest, s.r.o.  
Obežná 8120/7  
010 01 Zilina  
IČO: 36837075  
IČ DPH: SK2022453873

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Objekt:

**5 - K9 - odstránenie asfaltu**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**4 297,08**

HSV - Práce a dodávky HSV

**4 297,08**

1 - Zemné práce

1 065,82

9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie

3 231,26

# ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Objekt:

5 - K9 - odstránenie asfaltu

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

4 297,08

D HSV Práce a dodávky HSV

4 297,08

D 1 Zemné práce

1 065,82

1	K	113107244.S	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m <sup>2</sup>	288,840	2,41	696,10
2	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, - 0,23500t	m <sup>2</sup>	288,840	1,28	369,72

D 9 Ostatné konštrukcie a práce, búranie

3 231,26

3	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	461,400	1,56	719,78
4	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km	t	212,297	6,13	1 301,38
5	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4 033,643	0,04	161,35
6	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	212,297	4,50	955,34
7	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	t	212,297	0,44	93,41