

DODATOK č. 4

k ZMLUVE č. 220060 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
zo dňa 20.12.2022 v znení Dodatku č. 1 k zmluve zo dňa 24.05.2023, Dodatku č. 2 zo dňa 15.08.2023
a Dodatku č. 3 zo dňa 26.06.2025

(ďalej len „**dodatok**“)

Článok I. Zmluvné strany

Poskytovateľ dotácie:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

Číslo účtu vo formáte IBAN:

SWIFT:

(ďalej len „fond“)

Environmentálny fond

Nevádzová 806/5, 821 01 Bratislava

30796491

2021925774

Ing. Marek Giba, MBA, generálny riaditeľ

Štátna pokladnica

SK 64 8180 0000 0070 0044 0526

SPSRSKBA

a

Prijemca dotácie:

Sídlo:

IČO:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

Číslo samostatného bankového účtu vo formáte

IBAN:

SWIFT:

(ďalej len „prijemca dotácie“)

Obec Prečín

Prečín 304, 018 15 Prečín

Okres Martin

00317691

Anton Lagiň, starosta obce

VÚB, a.s.

SK20 0200 0000 0047 0297 4553

SUBASKBX

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.12.2022 Zmluvu č. 220060 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 24.05.2023, Dodatku č. 2 zo dňa 15.08.2023 a Dodatku č. 3 zo dňa 26.06.2025 (ďalej spolu len „**zmluva**“).
2. Zmluvné strany sa za podmienok uvedených v tomto dodatku dohodli na zmene v ustanoveniach zmluvy, tak ako je uvedené v článku II. tohto dodatku.

Článok III. Predmet dodatku

Týmto dodatkom sa menia nasledovné ustanovenia zmluvy:

1. Znenie Článku IV. bod 4. zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:

4. Dodávateľ projektu:

Obchodné meno:	MIPE Invest, s.r.o.
Sídlo:	Obežná 8190/7, 010 08 Žilina
IČO:	36837075
Registrácia:	Okresný súd Žilina
Oddiel: Sro	Vložka č.: 19518/L

(ďalej len „**dodávateľ**“)

Zmluva o dielo zo dňa:	31.05.2023
Dodatok č. 1 zo dňa:	02.10.2023
Dodatok č. 2 zo dňa:	23.08.2024
Dodatok č. 3 zo dňa:	25.11.2024
Dodatok č. 4 zo dňa:	07.07.2025

(ďalej len „**dodávateľská zmluva**“)

2. Pôvodná príloha č. 5 Rozpočet sa ruší a nahrádza sa novým znením. Číselné označenie a názov prílohy č. 5 Rozpočet sa nemení. Nové znenie Prílohy č. 5 zmluvy - Rozpočet tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.


Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú v pôvodnom znení a bez zmeny.
2. Prijemca dotácie podpisom tohto dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu fondu s uzatvorením tohto dodatku:
 - sa nepovažuje za vykonanie kontroly procesu verejného obstarávania, sa nepovažuje za udelenie súhlasu fondu s priebehom procesu verejného obstarávania, sa nepovažuje za vykonanie kontroly súladu finančnej operácie so zákonom o verejnom obstarávaní, právom SR a ani nenahrádza stanovisko fondu k procesu kontroly pravidiel a postupov verejného obstarávania stanovených v zákone o verejnom obstarávaní,
 - a zároveň udelením súhlasu fondu s uzatvorením dodatku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť prijemcu dotácie ako verejného obstarávateľa pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR, základných princípov verejného obstarávania a zmluvy.
3. Tento dodatok sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie dostane prijemca dotácie a dve vyhotovenia dostane fond.

4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho prvého (skoršieho) zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
5. Osoby podpisujúce dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
7. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je nové znenie Prílohy č. 5 zmluvy - Rozpočet.

V Prečine, dňa 07 -08- 2025

V Bratislave, dňa 11 -08- 2025



v za

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1006-2023
Stavba: Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávenné výdavky)

Príloha č. 5

JKSO:
Miesto: Prečín

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
obec Prečín

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MIPE Invest, s.r.o.

IČO: 36837075
IČ DPH: SK2022453873

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			440 714,32
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	396 181,87	79 236,37
	23,00%	44 532,45	10 242,46
Cena s DPH v EUR			530 193,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Kód	Popis
-----	-------

Náklady z rozpočtov

SO 01

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

K07	Kanalizačný zberač K7 a kanalizačné prípojky od rodinných domov - Vičí kruh
K08	Kanalizačný zberač K8 a K8.1 - Vičí kruh
K08x	Kanalizačné prípojky od rodinných domov - Vičí kruh
K09	Kanalizačný zberač K9 a K9.1 - Líščie
K09x	Kanalizačné prípojky od rodinných domov - Líščie
K10	Kanalizačný zberač K10 - Dolný koniec
K10x	Kanalizačné prípojky od rodinných domov - Dolný koniec

	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Fakturované do 31.12.2024	DPH 20%	Dokončenie diela DPH 20% zo sadzbou	DPH 23%
	440 714,32	530 193,16	396 181,87	79 236,37	44 532,45	
domov - pri	440 714,32	530 193,16	396 181,87	79 236,37	44 532,45	
	80 401,14	96 501,93	79 715,86	15 943,17	685,28	
	134 152,46	161 967,48	101 334,76	20 266,95	32 817,70	
	23 235,88	28 095,05	16 169,52	3 233,90	7 066,36	
	173 438,58	208 245,19	169 475,47	33 895,09	3 963,11	
	27 611,26	33 133,51	27 611,26	5 522,25	0,00	
	1 875,00	2 250,00	1 875,00	375,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DPH 23%

DPH
celkom

10 242,46	89 478,84
10 242,46	89 478,84
157,61	16 100,79
7 548,07	27 815,02
1 625,26	4 859,17
911,52	34 806,61
0,00	5 522,25
0,00	375,00
0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávenné výdavky)

Objekt: SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť: **K07 - Kanalizačný zberač K7 a kanalizačné prípojky od rodinných domov - pri pošte**

JKSO
Miesto: Prečín

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
obec Prečín

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MIPE Invest, s.r.o.

ICO: 36837075
IČ DPH: SK2022453873

Projektant:

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			80 401,14
---------------------	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	79 715.86	20,00%	15 943,17
	685.28	23,00%	157.61

Cena s DPH	v EUR	96 501,93
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávenné výdavky)

Objekt: SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť: **K07 - Kanalizačný zberač K7 a kanalizačné prípojky od rodinných domov - pri pošte**

Miesto: Prečín

Dátum:

Objednávateľ: obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	80 401,14
HSV - Práce a dodávky HSV	74 897,80
1 - Zemné práce	27 788,54
2 - Zakladanie, zvláštne stavebné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	2 137,10
5 - Komunikácie	22 769,91
8 - Rúrové vedenie	15 174,54
9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie	4 335,08
99 - Presun hmôt HSV	2 692,63
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	5 503,34
VRN03 - Geodetické práce	2 317,50
VRN04 - Projektové práce	500,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	2 685,84

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávnené výdavky)

Objekt: SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť: **K07 - Kanalizačný zberac K7 a kanalizačné pripojky od rodinných domov - pri pošte**

Miesto: Prečín

Datum:

Objednávateľ: obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

80 401,14

D HSV Práce a dodávky HSV

74 897,80

D 1 Zemné práce

27 788,54

1	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, - 0,23500t	m2	225,400	1,28	288,51
2	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	225,400	1,38	311,05
3	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	85,500	4,25	363,38
4	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	3,500	3,54	12,39
5	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	110,190	12,47	1 374,07
6	K	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekľadaného kameňom vo výkopávkach	m3	2,250	283,03	636,81
7	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	334,828	18,00	6 026,90
8	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	100,416	2,00	200,83
9	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	22,250	85,00	1 891,25
10	K	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	6,675	10,00	66,75
11	K	133201102.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	29,350	18,00	528,30
12	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachtiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	8,805	2,00	17,61
13	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	175,500	0,51	89,51
14	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	305,400	0,90	274,86
15	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	175,500	0,30	52,65
16	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	305,400	0,50	152,70
17	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	195,014	10,56	2 059,34
18	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 365,098	0,16	218,42
19	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	195,014	1,87	364,68
20	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	195,014	0,64	124,81
21	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	325,673	17,00	5 536,44
22	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	175,324	5,00	876,62
23	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	139,486	19,61	2 735,32
24	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	251,074	14,28	3 585,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 2 Zakladanie, zvláštne stavebné práce							0,00
25	K	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	0,000	2,09	0,00
D 4 Vodorrovné konštrukcie							2 137,10
26	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	34,089	46,44	1 583,06
27	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	7,000	9,78	68,46
28	M	TBS 62,5/8	Vyrovnávací prstenec TBS 62,5/8	ks	7,000	12,90	90,30
29	K	452311121.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	1,600	115,80	185,28
30	K	452386161.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklapy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	7,000	30,00	210,00
D 5 Komunikácie							22 769,91
31	K	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	225,400	13,01	2 932,45
32	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	225,400	29,22	6 586,19
33	K	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I hr. 200 mm	m2	225,400	40,24	9 070,10
34	K	572953121.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	225,400	17,80	4 012,12
35	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	225,400	0,75	169,05
D 8 Rúrové vedenie							15 174,54
36	K	831263195.S	Priplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	8,000	33,90	271,20
37	K	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	21,800	8,76	190,97
38	K	871375569.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 12 DN 300	m	199,500	39,13	7 806,44
39	K	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	8,000	6,67	53,36
40	M	3003961	Sedlová odbočka PVC KG 315/160	ks	8,000	32,20	257,60
41	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	21,800	1,91	41,64
42	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	199,500	3,02	602,49
43	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	7,000	100,00	700,00
44	M	592240003500.S	Dno betónové priame pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm	ks	7,000	262,55	1 837,85
45	M	592240003400.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x1000x120 mm	ks	1,000	95,25	95,25
46	M	592240003200.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x500x120 mm	ks	2,000	52,45	104,90
47	M	592240003000.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x250x120 mm	ks	5,000	37,95	189,75
48	M	592240002800.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	7,000	60,00	420,00
49	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	15,000	5,95	89,25
50	K	894431133.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hĺ. 1400 do 1700mm	ks	7,000	53,47	374,29
51	M	286610002700.S	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160 (PVC hladká rúra), pre PP revízne šachty s PP korugovaným predĺžením	ks	7,000	23,46	164,22
52	M	286610027000.S	Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladká rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	7,000	42,64	298,48
53	M	286610027400.S	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 12,5 t, pre PP revízne šachty	ks	7,000	70,53	493,71
54	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	7,000	28,02	196,14
55	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm (alebo ekvivalent)	ks	7,000	141,00	987,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce, búranie							4 335,08
56	K	919731122.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	301,000	1,11	334,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	296,100	0,69	204,31
58	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	109,319	6,13	670,13
59	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 077,061	0,04	83,08
60	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	109,319	4,50	491,94
61	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03), ostatné	t	109,319	22,90	2 503,41
62	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	109,319	0,44	48,10
D 99			Presun hmôt HSV				2 692,63
63	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	690,418	3,90	2 692,63
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				5 503,34
D VRN03			Geodetické práce				2 317,50
64	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu podzemných existujúcich vedení	m	262,000	2,50	655,00
65	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - vytýčenie staveniska, staveb. objektu	m	232,500	2,50	581,25
66	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - zameranie skutočného vyhotovenia stavby	m	232,500	2,50	581,25
67	K	000300032.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - kontrolné merania zhotoveného objektu	%	1,000	500,00	500,00
D VRN04			Projektové práce				500,00
68	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	%	1,000	500,00	500,00
D VRN06			Zariadenie staveniska				2 685,84
69	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dočasné dopravné značenie	%	0,589	4 560,00	2 685,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávnené výdavky)

Objekt

SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť:

K08 - Kanalizačný zberač K8 a K8.1 - Vičí kruh

JKSO:

Miesto:

Prečín

KS

Datum:

Objednávateľ:

obec Prečín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

134 152,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	101 334,76	20,00%	20 266,95
	32 817,70	23,00%	7 548,07

Cena s DPH

v EUR

161 967,48

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávené vydavky)

Objekt: SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť: **K08 - Kanalizačný zberač K8 a K8.1 - Vičí kruh**

Miesto: Prečín

Dátum:

Objednávateľ: obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	134 152,46
HSV - Práce a dodávky HSV	125 801,83
1 - Zemné práce	55 040,35
4 - Vodorovné konštrukcie	3 383,88
5 - Komunikácie	30 553,50
8 - Rúrové vedenie	24 253,65
9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie	8 541,07
99 - Presun hmôt HSV	4 029,38
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	8 350,60
VRN03 - Geodetické práce	3 290,60
VRN04 - Projektové práce	500,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	4 560,00

ROZPOČET

Stavba

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávnené vydavky)

Objekt:

SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť:

K08 - Kanalizačný zberač K8 a K8.1 - Vičí kruh

Miesto:

Prečín

Dátum:

Objednávateľ:

obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							134 152,46
D	HSV		Práce a dodávky HSV				125 801,83
D	1		Zemné práce				55 040,35
1	K	113107244.S	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m ² , hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m ²	302,450	2,41	728,90
2	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	302,450	1,28	387,14
3	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m ³	105,540	12,47	1 316,08
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	1 033,400	18,00	18 601,20
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	310,020	2,00	620,04
6	K	133201102.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m ³	m ³	22,000	18,00	396,00
7	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m ³	6,600	2,00	13,20
8	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m ²	1 797,220	0,90	1 617,50
9	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m ²	1 797,220	0,50	898,61
10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	355,590	10,56	3 755,03
11	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	2 489,130	0,16	398,26
12	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	355,590	1,87	664,95
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	355,590	0,64	227,58
14	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	593,000	17,00	10 081,00
15	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	699,812	5,00	3 499,06
16	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	261,195	19,61	5 122,03
17	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	470,151	14,28	6 713,76
D	4		Vodorovné konštrukcie				3 383,88
18	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m ³	65,291	46,44	3 032,11
19	K	452386151.S	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	11,000	21,07	231,77
20	K	452386161.S	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	4,000	30,00	120,00
D	5		Komunikácie				30 553,50
21	K	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m ² štrkodrovou, po zhutnení hr. 250 mm	m ²	302,450	13,01	3 934,87
22	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m ² asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	302,450	29,22	8 837,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I hr. 200 mm	m2	302,450	40,24	12 170,59
24	K	572953121.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	302,450	17,80	5 383,61
25	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	302,450	0,75	226,84

D 8 Rúrové vedenie 24 253,65

26	K	871375569.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 12 DN 300	m	372,080	39,13	14 559,49
27	K	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	23,000	4,83	111,09
28	M	286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	23,000	1,20	27,60
29	K	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	23,000	6,67	153,41
30	M	3003961	Sedlová odbočka PVC KG 315/160	ks	23,000	32,20	740,60
31	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	372,080	3,02	1 123,68
32	K	894421111.S	Zriadenie šachtí prefabrikovaných do 4t	ks	11,000	100,00	1 100,00
33	M	592240003500.S	Dno betónové priame pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm	ks	11,000	262,55	2 888,05
34	M	592240003400.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x1000x120 mm	ks	5,000	95,25	476,25
35	M	592240003200.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x120 mm	ks	4,000	52,45	209,80
36	M	592240003000.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x120 mm	ks	5,000	37,95	189,75
37	M	592240002800.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	11,000	60,00	660,00
38	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	26,000	5,95	154,70
39	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	11,000	28,02	308,22
40	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm (alebo ekvivalent)	ks	11,000	141,00	1 551,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce, búranie 8 541,07

41	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	526,000	1,56	820,56
42	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	222,301	6,13	1 362,71
43	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4 223,719	0,04	168,95
44	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	222,301	4,50	1 000,35
45	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03), ostatné	t	222,301	22,90	5 090,69
46	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	222,301	0,44	97,81

D 99 Presun hmôt HSV 4 029,38

47	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 033,174	3,90	4 029,38
----	---	-------------	--	---	-----------	------	----------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 8 350,60

D VRN03 Geodetické práce 3 290,60

48	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu podzemných existujúcich vedení	m	372,080	2,50	930,20
49	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - vytýčenie staveniska, staveb. objektu	m	372,080	2,50	930,20
50	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - zameranie skutočného vyhotovenia stavby	m	372,080	2,50	930,20
51	K	000300032.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - kontrolné merania zhotoveného objektu	%	1,000	500,00	500,00

D VRN04 Projektové práce 500,00

52	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	%	1,000	500,00	500,00
----	---	-------------	---	---	-------	--------	--------

D VRN06 Zariadenie staveniska 4 560,00

53	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dočasné dopravné značenie	%	1,000	4 560,00	4 560,00
----	---	-------------	---	---	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávené výdavky)

Objekt: SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť: **K08x - Kanalizačné prípojky od rodinných domov - Vlčí kruh**

JKSO
Miesto: Prečín

Objednávateľ:
obec Prečín

Zhotoviteľ:
MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36837075
IČ DPH: SK2022453873

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH				23 235,88
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH	16 169,52	20,00%	3 233,90	
	7 066,36	23,00%	1 625,26	
Cena s DPH	v	EUR		28 095,05

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávnené výdavky)

Objekt: SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť: **K08x - Kanalizačné prípojky od rodinných domov - Vičí kruh**

Miesto: Prečín

Dátum:

Objednávateľ: obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	23 235,88
HSV - Práce a dodávky HSV	22 072,70
1 - Zemné práce	10 177,09
4 - Vodovonné konštrukcie	713,11
5 - Komunikácie	3 333,66
8 - Rúrové vedenie	4 694,31
9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie	2 506,26
99 - Presun hmôt HSV	648,26
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 163,18
VRN03 - Geodetické práce	283,10
VRN06 - Zariadenie staveniska	880,08

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávnené vydavky)

Objekt:

SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť:

K08x - Kanalizačné prípojky od rodinných domov - Vlčí kruh

Miesto:

Prečín

Dátum:

Objednávateľ:

obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							23 235,88
D	HSV		Práce a dodávky HSV				22 072,70
D	1		Zemné práce				10 177,09
1	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m ²	33,000	8,64	285,12
2	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	225,400	10,08	2 272,03
3	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m ³	16,578	12,47	206,73
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	149,580	18,00	2 692,44
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	44,870	2,00	89,74
6	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m ²	209,552	0,51	106,88
7	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m ²	209,552	0,30	62,86
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	58,584	13,65	799,67
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	410,088	0,05	20,51
10	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	58,584	7,30	427,67
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	58,584	0,72	42,18
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	97,839	17,00	1 663,19
13	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	104,196	5,00	520,98
14	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	21,783	19,61	427,17
15	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé	t	39,209	14,28	559,91
D	4		Vodorovné konštrukcie				713,11
16	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m ³	15,355	46,44	713,11
D	5		Komunikácie				3 333,66
17	K	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m ² štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm	m ²	33,000	13,01	429,33
18	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m ² asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	33,000	29,22	964,26
19	K	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m ² podkladovým betónom PB I hr. 200 mm	m ²	33,000	40,24	1 327,92
20	K	572953121.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m ² asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m ²	33,000	17,80	587,40
21	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ²	m ²	33,000	0,75	24,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 8			Rúrové vedenie				4 694,31
22	K	831263195.S	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	23,000	33,90	779,70
23	K	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	47,340	8,76	414,70
24	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	23,000	4,83	111,09
25	M	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	23,000	2,90	66,70
26	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	47,340	1,91	90,42
27	K	894431133.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	ks	17,000	53,47	908,99
28	M	286610002700.S	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160 (PVC hladká rúra), pre PP revízne šachty s PP korugovaným predĺžením	ks	17,000	23,46	398,82
29	M	286610027000.S	Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	17,000	42,64	724,88
30	M	286610027400.S	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 12,5 t, pre PP revízne šachty	ks	17,000	70,53	1 199,01
D 9			Ostatné konštrukcie a práce, búranie				2 506,26
31	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	60,000	1,56	93,60
32	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	69,469	6,13	425,84
33	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 319,911	0,04	52,80
34	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	69,469	4,50	312,61
35	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03), ostatné	t	69,469	22,90	1 590,84
36	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	69,469	0,44	30,57
D 99			Presun hmôt HSV				648,26
37	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	166,220	3,90	648,26
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 163,18
D VRN03			Geodetické práce				283,10
38	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu podzemných existujúcich vedení	m	56,620	2,50	141,55
39	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - vytýčenie staveniska, staveb. objektu	m	56,620	2,50	141,55
D VRN06			Zariadenie staveniska				880,08
40	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dočasné dopravné značenie	%	0,193	4 560,00	880,08

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávnené výdavky)

Objekt:

SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť:

K09 - Kanalizačný zberač K9 a K9.1 - Líščie

Miesto:

Prečín

Datum:

Objednávateľ:

obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

173 438,58

D HSV Práce a dodávky HSV

164 105,86

D 1 Zemné práce

82 409,81

1	K	113107244.S	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m ² , hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m ²	287,500	2,41	692,88
2	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	287,500	1,28	368,00
3	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m ³	162,588	12,47	2 027,47
4	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	44,160	18,00	794,88
5	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m ³	13,248	2,00	26,50
6	K	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m ³	m ³	1 411,544	18,00	25 407,79
7	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m ³	423,482	2,00	846,96
8	K	133201102.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m ³	m ³	40,000	18,00	720,00
9	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m ³	12,000	2,00	24,00
10	K	141701102.S	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	10,500	540,94	5 679,87
11	M	143110000500.S	Rúra oceľová pozdĺžne alebo spirálovite zvaraná d 530 mm, hr. steny 8 mm, ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)	m	11,550	188,68	2 179,25
12	M	922950	Tesniaca manžeta "DU-S" rozmer 300x500mm vhodná pre rúru/chráničku 324/530mm	ks	0,000	165,60	0,00
13	M	900227	Kĺzne objímky MF MIDI výška segmentu 75mm šírka 130mm vonkajší priemer rúry od-do 150 - 400mm	ks	77,000	4,14	318,78
14	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	2 191,125	0,51	1 117,47
15	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	2 191,125	0,30	657,34
16	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m ²	44,160	0,45	19,87
17	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m ²	44,160	0,15	6,62
18	K	151101301.S	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m ³	66,240	0,25	16,56
19	K	151101311.S	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m ³	66,240	0,06	3,97
20	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	489,692	10,56	5 171,15
21	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	3 427,844	0,16	548,46
22	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	489,692	1,87	915,72
23	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	489,692	0,64	313,40
24	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	817,786	17,00	13 902,36
25	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m ³	m ³	1 018,979	5,00	5 094,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	343,291	19,61	6 731,94
27	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	617,905	14,28	8 823,68

D 4

Vodorovné konštrukcie

4 545,62

28	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	85,823	46,44	3 985,62
29	K	452386151.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	22,000	20,00	440,00
30	K	452386161.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	4,000	30,00	120,00

D 5

Komunikácie

29 043,26

31	K	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	287,500	13,01	3 740,38
32	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	287,500	29,22	8 400,75
33	K	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I hr. 200 mm	m2	287,500	40,24	11 569,00
34	K	572953121.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	287,500	17,80	5 117,50
35	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	287,500	0,75	215,63

D 8

Rúrové vedenie

35 381,61

36	K	871375569.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 12 DN 300	m	501,110	39,13	19 608,43
37	K	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	27,000	4,83	130,41
38	M	286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	27,000	1,20	32,40
39	K	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	27,000	6,67	180,09
40	M	3003961	Sedlová odbočka PVC KG 315/160	ks	27,000	32,20	869,40
41	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	501,110	3,02	1 513,35
42	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	19,000	100,00	1 900,00
43	M	592240003500.S	Dno betónové priame pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm	ks	19,000	262,55	4 988,45
44	M	592240003400.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x1000x120 mm	ks	11,000	95,25	1 047,75
45	M	592240003200.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x120 mm	ks	5,000	52,45	262,25
46	M	592240003000.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x120 mm	ks	7,000	37,95	265,65
47	M	592240002800.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	19,000	60,00	1 140,00
48	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	39,000	5,95	232,05
49	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocefového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	19,000	28,02	532,38
50	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm (alebo ekvivalent)	ks	19,000	141,00	2 679,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce, búranie

7 866,20

51	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	338,000	1,56	527,28
52	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	211,313	6,13	1 295,35
53	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4 014,947	0,04	160,60
54	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	211,313	4,50	950,91
55	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03), ostatné	t	211,313	22,90	4 839,07
56	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	211,313	0,44	92,98

D 99

Presun hmôt HSV

4 859,35

57	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skliolamin. v otvorenom výkope	t	1 245,988	3,90	4 859,35
----	---	-------------	---	---	-----------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				9 332,74
D	VRN03		Geodetické práce				3 342,50
58	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu podzemných existujúcich vedení	m	379,000	2,50	947,50
59	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - vytýčenie staveniska, staveb. objektu	m	379,000	2,50	947,50
60	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - zameranie skutočného vyhotovenia stavby	m	379,000	2,50	947,50
61	K	000300032.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - kontrolné merania zhotoveného objektu	%	1,000	500,00	500,00
D	VRN04		Projektové práce				500,00
62	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	%	1,000	500,00	500,00
D	VRN06		Zariadenie staveniska				5 490,24
63	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dočasné dopravné značenie	%	1,204	4 560,00	5 490,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávené vydavky)

Objekt:

SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť:

K09x - Kanalizačné prípojky od rodinných domov - Líšcie

JKSO:

Miesto: Prečín

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

obec Prečín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 611,26

DPH

Základ dane

27 611,26

0,00

Sadzba dane

20,00%

23,00%

Výška dane

5 522,25

0,00

Cena s DPH

v EUR

33 133,51

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávnené výdavky)

Objekt:

SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť:

K09x - Kanalizačné prípojky od rodinných domov - Líščie

Miesto:

Prečín

Dátum:

Objednávateľ:

obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	27 611,26
HSV - Práce a dodávky HSV	25 819,61
1 - Zemné práce	14 069,89
4 - Vodorovné konštrukcie	911,34
5 - Komunikácie	3 030,60
8 - Rúrové vedenie	6 148,75
9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie	825,72
99 - Presun hmôt HSV	833,31
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 791,62
VRN03 - Geodetické práce	688,10
VRN06 - Zariadenie staveniska	1 103,52

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávnené výdavky)

Objekt:

SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť:

K09x - Kanalizačné prípojky od rodinných domov - Liščie

Miesto:

Prečín

Dátum:

Objednávateľ:

obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 611,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

25 819,61

D 1

Zemné práce

14 069,89

1	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	30,000	8,64	259,20
2	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	30,000	10,08	302,40
3	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	30,164	12,47	376,15
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	290,046	18,00	5 220,83
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	87,012	2,00	174,02
6	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	460,800	0,51	235,01
7	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	460,800	0,30	138,24
8	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	89,222	10,56	942,18
9	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	624,551	0,16	99,93
10	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	89,222	1,87	166,85
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	89,222	0,64	57,10
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	157,417	17,00	2 676,09
13	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	133,495	5,00	667,48
14	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	60,598	19,61	1 188,33
15	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé	t	109,573	14,28	1 566,08

D 4

Vodorovné konštrukcie

911,34

16	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	19,624	46,44	911,34
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

D 5

Komunikácie

3 030,60

17	K	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhrutnení hr. 250 mm	m2	30,000	13,01	390,30
18	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhrutnení hr. 100 mm	m2	30,000	29,22	876,60
19	K	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I hr. 200 mm	m2	30,000	40,24	1 207,20
20	K	572953121.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	30,000	17,80	534,00
21	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	30,000	0,75	22,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		8	Rúrové vedenie				6 148,75
22	K	831263195.S	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	28,000	33,90	949,20
23	K	871315542.S	Potrúbie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	128,510	8,76	1 125,75
24	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	28,000	4,83	135,24
25	M	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	28,000	2,90	81,20
26	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	128,510	1,91	245,45
27	K	894431133.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hĺ. 1400 do 1700mm	ks	19,000	53,47	1 015,93
28	M	286610002700.S	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160 (PVC hladká rúra), pre PP revízne šachty s PP korugovaným predĺžením	ks	19,000	23,46	445,74
29	M	286610027000.S	Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	19,000	42,64	810,16
30	M	286610027400.S	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 12,5 t, pre PP revízne šachty	ks	19,000	70,53	1 340,07
D		9	Ostatné konštrukcie a práce, búranie				825,72
31	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	53,328	1,56	83,19
32	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	21,400	6,13	131,18
33	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	388,960	0,04	15,56
34	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	21,400	4,50	96,30
35	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03), ostatné	t	21,400	22,90	490,06
36	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	21,400	0,44	9,42
D		99	Presun hmôt HSV				833,31
37	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	213,669	3,90	833,31
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 791,62
D		VRN03	Geodetické práce				688,10
38	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu podzemných existujúcich vedení	m	137,620	2,50	344,05
39	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - vytýčenie staveniska, staveb. objektu	m	137,620	2,50	344,05
D		VRN06	Zariadenie staveniska				1 103,52
40	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dočasné dopravné značenie	%	0,242	4 560,00	1 103,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávnené výdavky)

Objekt:

SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť:

K10 - Kanalizačný zberač K10 - Dolný koniec

JKSO:

Miesto: Prečín

KS:

Datum:

Objednávateľ:

obec Prečín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 875,00

DPH

Základ dane

1 875,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

375,00

0,00

23,00%

0,00

Cena s DPH

v EUR

2 250,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávnené vydavky)

Objekt:

SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť:

K10 - Kanalizačný zberač K10 - Dolný koniec

Miesto:

Prečín

Dátum:

Objednávateľ:

obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 875,00

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

4 - Vodovonné konštrukcie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

1 875,00

VRN03 - Geodetické práce

1 875,00

VRN04 - Projektové práce

0,00

VRN06 - Zariadenie staveniska

0,00

ROZPOČET

Stavba

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávnené výdavky)

Objekt:

SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť:

K10 - Kanalizačný zberač K10 - Dolný koniec

Miesto:

Prečín

Dátum:

Objednavateľ:

obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 875,00
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
1	K	113107244.S	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m ² , hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m ²	0,000	2,41	0,00
2	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	0,000	1,28	0,00
3	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m ³	0,000	12,47	0,00
4	K	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m ³	m ³	0,000	18,00	0,00
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	0,000	2,00	0,00
6	K	133201102.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m ³	m ³	0,000	18,00	0,00
7	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m ³	0,000	2,00	0,00
8	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m ²	0,000	0,90	0,00
9	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m ²	0,000	0,50	0,00
10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	0,000	10,56	0,00
11	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	0,000	0,16	0,00
12	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	0,000	1,87	0,00
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	0,000	0,64	0,00
14	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	17,00	0,00
15	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	0,000	5,00	0,00
16	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	0,000	19,61	0,00
17	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	0,000	14,28	0,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				0,00
18	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m ³	0,000	46,44	0,00
19	K	452386151.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	ks	0,000	21,07	0,00
D	5		Komunikácie				0,00
20	K	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m ² štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm	m ²	0,000	13,01	0,00
21	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m ² asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	0,000	29,22	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I hr. 200 mm	m2	0,000	40,24	0,00
23	K	572953121.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	0,000	17,80	0,00
24	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	0,000	0,75	0,00

D 8

Rúrové vedenie

25	K	871375569.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 12 DN 300	m	0,000	39,13	0,00
26	K	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	0,000	4,83	0,00
27	M	286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	0,000	1,20	0,00
28	K	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	0,000	6,67	0,00
29	M	3003961	Sedlová odbočka PVC KG 315/160	ks	0,000	32,20	0,00
30	K	877376106.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 300	ks	0,000	7,10	0,00
31	M	11725571050	Šachtové púzdro DN 315 s profilovým tesnením	ks	0,000	54,15	0,00
32	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	0,000	3,02	0,00
33	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	0,000	100,00	0,00
34	M	592240003500.S	Dno betónové priame pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm	ks	0,000	262,55	0,00
35	M	592240003400.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x1000x120 mm	ks	0,000	95,25	0,00
36	M	592240003200.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x500x120 mm	ks	0,000	52,45	0,00
37	M	592240003000.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x250x120 mm	ks	0,000	37,95	0,00
38	M	592240002800.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	0,000	60,00	0,00
39	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	0,000	5,95	0,00
40	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	0,000	28,02	0,00
41	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm (alebo ekvivalent)	ks	0,000	141,00	0,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce, búranie

42	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	0,000	1,56	0,00
43	K	971056022.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - železobetónových -0,00175t	cm	0,000	3,58	0,00
44	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,000	6,13	0,00
45	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	0,04	0,00
46	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	4,50	0,00
47	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03), ostatné	t	0,000	22,90	0,00
48	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	0,000	0,44	0,00

D 99

Presun hmôt HSV

49	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,000	3,90	0,00
----	---	-------------	--	---	-------	------	------

D VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

1 875,00

D VRN03

Geodetické práce

1 875,00

50	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu podzemných existujúcich vedení	m	375,000	2,50	937,50
51	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - vytýčenie staveniska, staveb. objektu	m	375,000	2,50	937,50
52	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - zameranie skutočného vyhotovenia stavby	m	0,000	2,50	0,00
53	K	000300032.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - kontrolné merania zhotoveného objektu	%	0,000	500,00	0,00

D VRN04

Projektové práce

0,00

54	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	%	0,000	500,00	0,00
----	---	-------------	---	---	-------	--------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	VRN06	Zariadenie staveniska				0,00
55	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dočasné dopravné značenie	%	0,000	4 560,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávnené výdavky)

Objekt:

SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín

Časť:

K10x - Kanalizačné prípojky od rodinných domov - Dolný koniec

JKSO:

Miesto: Prečín

KS:

Dátum

Objednávateľ:

obec Prečín

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

ICO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

Projektant

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	20,00%	0,00
	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávnené výdavky)
Objekt: SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín
Časť:

K10x - Kanalizačné prípojky od rodinných domov - Dolný koniec

Miesto: Prečín

Datum:

Objednávateľ: obec Prečín

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00
VRN03 - Geodetické práce	0,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín (Oprávnené výdavky)
 Objekt: SO 01 - Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín
 Časť:

K10x - Kanalizačné prípojky od rodinných domov - Dolný koniec

Miesto: Prečín Datum: ..
 Objednávateľ: obec Prečín Projektant:
 Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
1	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	0,000	8,64	0,00
2	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	0,000	10,08	0,00
3	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	0,000	12,47	0,00
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	0,000	18,00	0,00
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,000	2,00	0,00
6	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	0,000	0,51	0,00
7	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	0,000	0,30	0,00
8	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	10,56	0,00
9	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	0,000	0,16	0,00
10	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	1,87	0,00
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	0,64	0,00
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	17,00	0,00
13	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	5,00	0,00
14	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,000	19,61	0,00
15	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	0,000	14,28	0,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				0,00
16	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,000	46,44	0,00
D	5		Komunikácie				0,00
17	K	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	0,000	13,01	0,00
18	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	0,000	29,22	0,00
19	K	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I hr. 200 mm	m2	0,000	40,24	0,00
20	K	572953121.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	0,000	17,80	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	0,000	0,75	0,00
D		8	Rúrové vedenie				0,00
22	K	831263195.S	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	0,000	33,90	0,00
23	K	871315542.S	Potrubié kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	0,000	8,76	0,00
24	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	0,000	4,83	0,00
25	M	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	0,000	2,90	0,00
26	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	0,000	1,91	0,00
27	K	894431133.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hĺ. 1400 do 1700mm	ks	0,000	53,47	0,00
28	M	286610002700.S	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160 (PVC hladká rúra), pre PP revízne šachty s PP korugovaným predĺžením	ks	0,000	23,46	0,00
29	M	286610027000.S	Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	0,000	42,64	0,00
30	M	286610027400.S	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 12,5 t, pre PP revízne šachty	ks	0,000	70,53	0,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce, búranie				0,00
31	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	0,000	1,56	0,00
32	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,000	6,13	0,00
33	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	0,04	0,00
34	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	4,50	0,00
35	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03), ostatné	t	0,000	22,90	0,00
36	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	0,000	0,44	0,00
D		99	Presun hmôt HSV				0,00
37	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,000	3,90	0,00
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,00
D		VRN03	Geodetické práce				0,00
38	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu podzemných existujúcich vedení	m	0,000	2,50	0,00
39	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - vytýčenie staveniska, staveb. objektu	m	0,000	2,50	0,00
D		VRN06	Zariadenie staveniska				0,00
40	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dočasné dopravné značenie	%	0,000	4 560,00	0,00